

MOMORIAL DESCRITIVO

SERVIÇOS GERAIS

SERVIÇOS PRELIMINARES

Os serviços preliminares, bem como remoção do calçamento existente, lixeira e entulhos, será feito pelo Departamento de Viação, Obras e Urbanismo do município, bem como todo trabalho de remoção e colocação de terra.

PLACA DE OBRA

A contratada deverá afixar placa de obra em material galvanizado, nas dimensões de 3,50m x 1,50m, em local de fácil visualização, com as informações pertinentes do contrato e da obra.

PASSEIO PÚBLICO (RUA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA E RUA VER. ANTONIO GARCIA PERES – CENTRO)

BLOCOS INTERTRAVADOS

Os blocos utilizados serão em cor natural, nas quantidades especificadas na planilha orçamentária, nas dimensões de L:10cm, C:20cm E:6cm.

CONTENÇÃO LATERAL

A contenção lateral será feita por fincadinha nas dimensões de L:9cm, C:39cm, H:19cm.

REGULARIZAÇÃO DO SOLO

Deverá ser feita a regularização do solo e devidamente compactado, em toda a extensão das calçadas.

COLCHÃO DE AREIA

A contratada deverá executar colchão de areia para o assentamento dos blocos intertravados, em areia grossa, com a espessura de 4cm, sarrafeado, sem imperfeições.

ASSENTAMENTO DOS BLOCOS

Os blocos serão assentados com uma fiada a 90° em relação ao muro e meio-fio, com uma fileira de blocos nas extremidades da calçada.

Os demais serão assentados a 45° em relação ao muro e ao meio-fio, no centro, entre os blocos das extremidades, como exemplo em imagem abaixo.



Figura 1 - Exemplo da disposição dos blocos

RAMPA PCD

Serão executadas duas rampas PCD, conforme norma, executada in-loco, em concreto, contendo piso tátil de alerta e com o Símbolo Internacional de Acesso (SIA), nas cores descritas em projeto e planilha orçamentária.

PISO PODOTÁTIL

Será assentado piso podotátil feito em concreto na cor vermelha, nas dimensões de 0,25x0,25m, de acordo com projeto e planilha orçamentária, e sua disposição será de acordo com a ABNT NBR 16537:2024, a qual trás as normativas de colocação de piso podotátil, e indica os locais de colocação do piso direcional e de alerta.

ARBORIZAÇÃO

Serão plantadas nove palmeiras da espécie *Wodyetia bifurcata*, com altura de 1,50 a 2m no momento do plantio, como disposto em projeto.

LIMPEZA FINAL

No final de todos os serviços deverá ser procedida a limpeza final e remoção de todos os entulhos.

da obra.

Comunicar à fiscalização da Prefeitura Municipal as datas dos serviços essenciais para fiscalização prévia.

A guarda de materiais e ferramentas necessárias para a execução da obra será de responsabilidade do executor.

**PASSEIO PÚBLICO (RUA MARINGÁ, RUA DA PAZ, RUA VER.
HILONICO WILLEMAN, RUA VER. LUIZ ARNEIRO E TV. DA
SAUDADE)**

REGULARIZAÇÃO DO SOLO

Deverá ser feita a regularização do solo e devidamente compactado, em toda a extensão das calçadas.

CONCRETAGEM

Os passeios serão executados com concreto usinado FCK-20, com espessura de 5cm nos locais descritos em projeto, sendo desempenado após o lançamento do concreto, respeitando a caída d'água, sempre direcionando a água pluvial na direção da via.

MEIO FIO

Serão recuperados os meio fios descritos em projeto, com concreto usinado, extrusado ou moldado in loco com auxílio de formas plásticas ou de madeira.

PINTURA

Serão pintados todos os meios fios da quadra 54 e 54-a e o frontal ao cemitério municipal com tinta à base de cal.

LIMPEZA FINAL

No final de todos os serviços deverá ser procedida a limpeza final e remoção de todos os entulhos.

DISPOSIÇÕES GERAIS

DISPOSIÇÕES FINAIS

Quaisquer diferenças nas quantidades dos serviços propostos deverão ser imediatamente comunicadas ao setor de fiscalização técnica da Prefeitura. Nas descrições dos serviços presentes no projeto, memorial descritivo, orçamento sintético, estão inclusos todos os materiais e mão-de-obra necessárias para o pleno acabamento e uso do equipamento público; mesmo que tais materiais não estejam incluso no serviço, sendo que o quantitativo descrito terá que ser rigorosamente executado.

A empresa deverá manter na obra, a disposição da fiscalização, um “Diário de Obras”.

A empresa deverá, antes de iniciar a obra, apresentar as ART's de execução

