



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Município de São João do Caiuá	Revitalização do passeio público de diversas vias do município			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	06-24 (N DES.)		0 São João do Caiuá/PR	20,62%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									153.332,31	
1.			CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO				-		153.332,31	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINÁRES				-		1.722,27	
1.1.0.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	317,30	BDI 1	382,73	1.722,27	RA
1.2.			PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO USINADO (RUA MARINGÁ, TV. DA SAUDADE, RUA VER. HILONICO WILLEMANN, RUA LUIZ ARNEIRO e RUA DA PAZ - VILA DA PAZ)				-		57.527,05	
1.2.0.0.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	66,49	652,92	BDI 1	787,56	52.364,71	RA
1.2.0.0.2.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	68,82	36,32	BDI 1	43,81	3.014,95	RA
1.2.0.0.3.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	937,00	1,90	BDI 1	2,29	2.147,40	RA
1.3.			PASSEIO PÚBLICO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO (RUA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA E RUA VER. ANTONIO GARCIA PERES - CENTRO)				-		94.082,98	
1.3.1.			CALÇAMENTO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO				-		79.588,29	
1.3.1.0.1.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	692,52	60,27	BDI 1	72,70	50.344,59	RA
1.3.1.0.2.	Composição	COMP001	Fincadinha de Concreto - (9x19x39 cm - 0,0171m3/m) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	325,10	22,94	BDI 1	27,67	8.995,59	RA
1.3.1.0.3.	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	9,00	381,85	BDI 1	460,59	4.145,29	RA
1.3.1.0.4.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	80,08	139,33	BDI 1	168,06	13.458,23	RA
1.3.1.0.5.	SINAPI	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	3,00	730,83	BDI 1	881,53	2.644,58	RA
1.3.2.			TRANSPORTE				-		14.494,70	
1.3.2.1.			AREIA				-		7.060,25	
1.3.2.1.1.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.204,38	2,19	BDI 1	2,64	3.181,46	RA
1.3.2.1.2.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.613,15	0,89	BDI 1	1,07	3.878,78	RA
1.3.2.2.			BLOCO DE CONCRETO				-		7.434,45	

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de São João do Caiuá	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização do passeio público de diversas vias do municipio			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 São João do Caiuá/PR	BDI 1 20,62%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									153.332,31	
1.3.2.2.1.	SINAPI	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.840,34	2,02	BDI 1	2,44	6.920,55	RA
1.3.2.2.2.	SINAPI	97919	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	568,07	0,75	BDI 1	0,90	513,90	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Não foi considerado arredondamento nos valores da planilha.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São João do Caiuá/PR

Local

quinta-feira, 8 de agosto de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Marco Antonio da Silva

CREA/CAU: SP 760645/D

ART/RRT: 1720243949115