

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo
 121/2026

Responsável
 Prefeitura Municipal de Guairaçá - PR

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ILDA ALVES DOS SANTOS DA CRUZ, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAIRAÇÁ/PR..

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 22/10/2026 - 08:00	Fim Envio Propostas 10/11/2026 - 09:00	Pregoeiro José Carlos Amadeu Junior
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo Menor Preço	Inversão de Fase Não	Recurso Federal Não	Benefícios Selecionados Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	SECRETARIA CONTENDO: - 01(uma) ESCRIVANINHA COM 03 C ESCRIVANINHA planejada com 2,74 m de largura, 65 cm de profundidade e 80 cm de altura total, confeccionada em MDF de 18 mm, com toda a estrutura reengrossada para 36 mm, garantindo maior resistência e durabilidade. Deverá possuir 03 (três) criados-mudos móveis, cada um com 50 cm de largura, 40 cm de profundidade e 76 cm de altura, confeccionados em MDF de 18 mm e totalmente reengrossados para 36 mm. Os criados deverão ser equipados com rodinhas de silicone, permitindo sua fácil movimentação. Todas as gavetas dos criados-mudos deverão possuir trilhos telescópicos com amortecedores, proporcionando abertura e fechamento suaves, além de puxadores modelo facetado. Todo o conjunto deverá possuir acabamento na cor Cação Matt, tanto nas partes internas quanto externas. - 01 (uma) ESCRIVANINHA EM 'L' COM CRIADO-MUDO MÓVEL ESCRIVANINHA planejada em formato de 'L', confeccionada em MDF de 18 mm, com toda a estrutura reengrossada para 36 mm, possuindo 80 cm de altura total. A composição deverá possuir um dos lados com 1,80 m de comprimento e 50 cm de profundidade, e o outro lado com 1,60 m de comprimento e 65 cm de profundidade, formando a configuração em 'L'. Deverá acompanhar 01 (um) criado-mudo móvel, confeccionado em MDF de 18 mm e totalmente reengrossado para 36 mm, equipado com rodinhas de silicone para facilitar sua movimentação. As gavetas do criado-mudo deverão possuir trilhos telescópicos com amortecedores e puxadores modelo facetado. Todo o conjunto deverá possuir acabamento na cor Cação Matt, tanto nas partes internas quanto externas. - 01(um) ARMÁRIO COM 05 DIVISÕES E GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS Armário planejado com 2,74 m de largura, 1,50 m de altura e 45 cm de profundidade, confeccionado em MDF de 18 mm, com toda a estrutura reengrossada para 36 mm, garantindo resistência, estabilidade e durabilidade. O armário deverá possuir 05 (cinco) divisões internas, sendo cada divisão composta por 04 (quatro) gavetas destinadas ao armazenamento de pastas suspensas, totalizando 20 (vinte) gavetas. Todas as gavetas deverão ser equipadas com trilhos telescópicos com amortecedores, proporcionando abertura e fechamento suaves e maior segurança durante a utilização, além de puxadores modelo facetado. Todo o armário deverá possuir acabamento na cor Cação Matt, tanto nas partes internas quanto externas, incluindo estrutura, divisões e gavetas. - A empresa contratada deverá realizar medições, fabricar os móveis conforme especificações técnicas e efetuar a instalação completa nos locais indicados pela Administração. - O custo referente ao transporte dos produtos será de responsabilidade do Contratado.	SERV	1	31.900,00	31.900,00
		SALA DOS PROFESSORES CONTENDO: - 01(uma) ESCRIVANINHA EM 'L' COM 05 CRIADOS-MUDOS MÓVEIS ESCRIVANINHA planejada em formato de 'L', confeccionada em MDF de 18 mm, com toda a estrutura reengrossada para 36 mm, possuindo 80 cm de altura total. A composição deverá possuir um dos lados com 5,94 m de comprimento e 50 cm de profundidade, e o outro lado do 'L' com 2,69 m de comprimento e 65 cm de profundidade. A escrivaninha deverá ser dividida em 07 (sete) vãos, sendo instalados 05 (cinco) criados-mudos móveis, posicionados sob 05 (cinco) dos vãos. Os criados-mudos deverão possuir rodinhas de silicone, permitindo sua fácil movimentação.				

2	1	Todos os criados-mudos deverão possuir gavetas com trilhos telescópicos com amortecedores e puxadores modelo facetado. Todos os componentes deverão ser confeccionados em MDF de 18 mm, com a estrutura reengrossada para 36 mm. Todo o conjunto deverá receber acabamento na cor Cação Matt, tanto nas partes internas quanto externas. - 01(um) ARMÁRIO PARA GUARDA DE PERTENCES Armário planejado destinado à guarda de pertences, com 3,00 m de largura, 2.15 m de altura e 45 cm de profundidade, confeccionado integralmente em MDF de 18 mm, com toda a estrutura reengrossada para 36 mm, proporcionando maior resistência, estabilidade e durabilidade. O armário deverá ser composto por 06 (seis) divisões, sendo cada divisão equipada com 04 (quatro) portas, totalizando 24 (vinte e quatro) portas. Cada porta deverá possuir fechadura, permitindo o fechamento individual dos compartimentos. As portas deverão ser instaladas com dobradiças com amortecedores, garantindo abertura e fechamento suaves. Todos os componentes do armário deverão ser confeccionados em MDF de 18 mm, com estrutura reengrossada para 36 mm. Todo o armário deverá receber acabamento na cor Cação Matt, tanto nas partes internas quanto externas, incluindo estrutura, divisões e portas. - A empresa contratada deverá realizar medições, fabricar os móveis conforme especificações técnicas e efetuar a instalação completa nos locais indicados pela Administração. - O custo referente ao transporte dos produtos será de responsabilidade do Contratado.	SERV	1	29.630,67	29.630,67
3	1	SALA DA DIREÇÃO CONTEUDO: - 01 ESCRIVANINHA EM L E ARMÁRIO, Conjunto composto por 01 (uma) escrivaninha em formato de L, confeccionada em MDF de 18 mm, com as duas laterais do L medindo 1,60 m de comprimento por 65 cm de profundidade, com altura total de 80 cm. A escrivaninha deverá possuir 01 (um) criado-mudo móvel, confeccionado em MDF de 18 mm, com 50 cm de largura, 40 cm de profundidade e 76 cm de altura, equipado com rodízios em sua parte inferior, permitindo sua movimentação. As gavetas deverão possuir trilhos telescópicos com amortecedores e puxadores tipo facetado. A estrutura da escrivaninha deverá ser confeccionada em MDF de 18 mm, com peças reengrossadas para espessura final de 36 mm, proporcionando maior resistência e durabilidade ao mobiliário. O conjunto deverá acompanhar 01 (um) armário, confeccionado em MDF de 18 mm, medindo 1,40 m de largura, 1,20 m de altura e 50 cm de profundidade, dividido internamente em 03 (três) vãos, contendo 03 (três) portas e prateleiras internas para organização e armazenamento. As portas deverão ser instaladas com dobradiças com amortecedor e possuir puxadores tipo facetado. Todos os componentes deverão receber acabamento na cor Cação Matt, tanto nas superfícies internas quanto externas, mantendo padrão uniforme de acabamento em todo o conjunto. O mobiliário deverá apresentar acabamento adequado, estrutura firme e resistente, sendo confeccionado de forma a garantir funcionalidade, durabilidade e qualidade de fabricação. - A empresa contratada deverá realizar medições, fabricar os móveis conforme especificações técnicas e efetuar a instalação completa nos locais indicados pela Administração. - O custo referente ao transporte dos produtos será de responsabilidade do Contratado.	SERV	1	14.741,67	14.741,67