

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo 69/2026 **Responsável** Prefeitura Municipal de Guairaçá - PR

Objeto
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES ESTEFANO GREB, EM ATENDIMENTO À NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE GUAÍRAÇÁ/PR..

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 24/06/2026 - 08:00	Fim Envio Propostas 08/07/2026 - 09:00	Pregoeiro José Carlos Amadeu Junior
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo Menor Preço	Inversão de Fase Não	Recurso Federal Não	Benefícios Selecionados Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qty	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	<p>ESCRITÓRIO 01 Composto por uma mesa em formato 'L' e um armário de apoio, desenvolvidos para proporcionar funcionalidade e melhor aproveitamento do espaço. A mesa em formato 'L' possui dimensões de 2,30 m x 2,30 m, com 0,65 m de profundidade e 0,80 m de altura, sendo instalada junto às paredes do ambiente. A configuração em ângulo permite ampliar a área útil de trabalho, possibilitando a acomodação de equipamentos de informática e materiais administrativos. O conjunto conta ainda com criado-mudo móvel com rodízios, permitindo fácil deslocamento e adaptação conforme a necessidade de uso no ambiente. O módulo pode ser posicionado em diferentes pontos da mesa, oferecendo praticidade e flexibilidade. Complementando o ambiente, foi projetado um armário de apoio com 2,30 m de comprimento, 0,65 m de profundidade e 1,10 m de altura. O móvel possui 02 portas, 04 gavetas e 03 gavetões, proporcionando compartimentos distintos para armazenamento e organização de materiais. Todo o mobiliário será fabricado integralmente em MDF (Medium Density Fiberboard), sendo todas as peças reengrossadas para espessura final de 30 mm, garantindo maior resistência estrutural, durabilidade e acabamento ao conjunto. O projeto apresenta design funcional e robusto, adequado para ambientes administrativos e institucionais. - A empresa contratada deverá realizar medições, fabricar os móveis conforme especificações técnicas e efetuar a instalação completa nos locais indicados pela Administração. - O custo referente ao transporte dos produtos será de responsabilidade do Contratado.</p>	UNID	1	11.269,00	11.269,00
2	1	<p>CABINE DE TRANSMISSÃO E NARRAÇÃO Uma bancada de trabalho planejada, destinada ao espaço de narração e operação técnica de transmissões dos jogos do campeonato municipal, proporcionando uma área adequada para instalação de equipamentos e atuação dos profissionais responsáveis pela cobertura dos eventos. A bancada possui 4,55 m de comprimento, 0,50 m de profundidade e 0,80 m de altura, oferecendo espaço suficiente para acomodação de computadores, monitores, periféricos e demais equipamentos utilizados durante as transmissões. As dimensões foram definidas para permitir o posicionamento de múltiplos operadores de forma confortável e funcional. A altura de 0,80 m segue padrão ergonômico para mesas de trabalho, permitindo postura adequada dos usuários e espaço apropriado para utilização com cadeiras operacionais. O mobiliário será fabricado integralmente em MDF (Medium Density Fiberboard), sendo todas as peças reengrossadas para espessura final de 30 mm, garantindo maior resistência estrutural, durabilidade e melhor acabamento ao conjunto. O projeto apresenta estrutura robusta e design funcional, adequado para ambientes institucionais e espaços destinados à operação técnica e comunicação. - A empresa contratada deverá realizar medições, fabricar os móveis conforme especificações técnicas e efetuar a instalação completa nos locais indicados pela Administração. - O custo referente ao transporte dos produtos será de responsabilidade do Contratado.</p>	UNID	1	9.599,33	9.599,33
		<p>SALA DE ORGANIZAÇÃO Um guarda-roupa planejado em formato 'L', desenvolvido para aproveitamento do canto do ambiente e melhor utilização do espaço disponível. O mobiliário possui dimensões totais de 3,55 m x 2,00 m, instalado junto a</p>				

3	1	<p>duas paredes do ambiente, formando uma composição ampla e funcional. O móvel possui profundidade de 0,50 m, medida que garante bom aproveitamento do espaço interno sem comprometer a circulação do ambiente. O projeto foi desenvolvido considerando pé-direito de 3,00 m, permitindo que o guarda-roupa acompanhe toda a altura do ambiente, proporcionando maior área de armazenamento. Internamente, o guarda-roupa conta com 10 divisões de prateleiras com espaçamento aproximado de 30 cm, proporcionando melhor aproveitamento interno e organização dos compartimentos. O mobiliário será fabricado integralmente em MDF (Medium Density Fiberboard), sendo todas as peças reengrossadas para espessura final de 30 mm, garantindo maior resistência estrutural, durabilidade e melhor acabamento ao conjunto. O projeto apresenta estrutura robusta e design funcional, adequado para ambientes residenciais ou institucionais. - A empresa contratada deverá realizar medições, fabricar os móveis conforme especificações técnicas e efetuar a instalação completa nos locais indicados pela Administração. - O custo referente ao transporte dos produtos será de responsabilidade do Contratado.</p>	UNID	1	28.356,67	28.356,67
4	1	<p>ESCRITÓRIO 02 Uma estação de trabalho planejada em formato 'L', destinada ao aproveitamento de canto do ambiente e otimização do espaço para atividades administrativas. O mobiliário possui dimensões de 2,00 m x 2,00 m, formando uma bancada angular instalada junto a duas paredes. A bancada possui 0,65 m de profundidade, medida adequada para acomodação de equipamentos de informática, como monitor, teclado, mouse e demais materiais de trabalho, garantindo espaço confortável para utilização. A altura da bancada é de 0,80 m, considerada padrão ergonômico para mesas de trabalho, permitindo postura adequada do usuário e espaço para acomodação de cadeira. O conjunto conta ainda com módulo lateral com prateleiras abertas, destinado ao armazenamento de documentos, pastas e equipamentos auxiliares, como impressora. O projeto apresenta estrutura estável, design funcional e é adequado para ambientes administrativos ou institucionais. O mobiliário será fabricado integralmente em MDF (Medium Density Fiberboard), sendo todas as peças reengrossadas para espessura final de 30 mm, garantindo maior resistência estrutural, durabilidade e melhor acabamento ao conjunto. - A empresa contratada deverá realizar medições, fabricar os móveis conforme especificações técnicas e efetuar a instalação completa nos locais indicados pela Administração. - O custo referente ao transporte dos produtos será de responsabilidade do Contratado.</p>	UNID	1	6.500,00	6.500,00