

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo 73/2026	Responsável Prefeitura Municipal de Guairaçá - PR
Objeto REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO DE PLACAS DE GESSO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GUAIRAÇÁ/PR..	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 01/07/2026 - 08:00	Fim Envio Propostas 17/07/2026 - 09:00	Pregoeiro José Carlos Amadeu Junior
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo Menor Preço	Inversão de Fase Não	Recurso Federal Não	Benefícios Selecionados Nenhum

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	FORRO STBR Forro de gesso acartonado com instalação e fornecimento dos materiais necessários, sendo fixado com parafuso chipboard 4,5X40 c/ buchas, arame galvanizado 10mm, com regulador, fixado perfil F530 galvanizado, com placas STBR 12,5 1200X1800mm e parafusos TTPC 25/35mm, acabamento feito com fita telada para junta de DRYWALL, com a massa p/ DRYWALL.	M²	500	100,00	50.000,00
1	2	FORRO RU Forro de gesso acartonado com instalação e fornecimento dos materiais necessários, sendo fixado com parafuso chipboard 4,5X40 c/ buchas, arame galvanizado 10mm, com regulador, fixado perfil F530 galvanizado, com placas RU 12,5 1200X1800mm e parafusos TTPC 25/35mm, acabamento feito com fita telada para junta de DRYWALL, com a massa p/ DRYWALL.	M²	30	106,67	3.200,10
1	3	MOLDURA DE GESSO 15 CM Com instalação e fornecimento dos materiais, sendo fixada com gesso cola, argamassa AC3 e com acabamento em gesso normal	MTL	800	25,33	20.264,00
1	4	TABICA BRANCA Com instalação e fornecimento dos materiais necessários, sendo fixada com parafuso chip board 4,5X40 c/ buchas.	MTL	400	16,00	6.400,00
2	1	PAREDE STBR Parede de gesso acartonado com instalação e fornecimento dos materiais necessários, sendo com guia 70mmX0,50mmX3,0m Z275, placas STBR 12,5 1200X1800mm e parafusos TTPC 25/35mm, acabamento feito com fita telada para junta de DRYWALL, com a massa p/ DRYWALL.1	M²	150	143,33	21.499,50
2	2	PAREDE RUBR Parede de gesso acartonado com instalação e fornecimento dos materiais necessários, sendo com guia 70mmX0,50mmX3,0m Z275, placas RUBR 12,5 1200X1800mm e parafusos TTPC 25/35mm, acabamento feito com fita telada para junta de DRYWALL, com a massa p/ DRYWALL.	M²	30	180,00	5.400,00