

RESUMO DA OBRA - RELATÓRIO GERAL

PROJETO : IP ERMINDO BIRELO

TÍTULO DA OBRA : Iluminação Pública do prolongamento de Ru Ermino Birelo

RELAÇÃO DE MÓDULOS DO PROJETO						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APL. (+)	RET. (-)	REAP. (*+)	REAP. (*-)
1	U0011	POSTE B300/12	3	0	0	0
2	U17249	EST SI-1 CABO 35MM2 QUADRUPLIX	3	0	0	0
3	U17261	EST SI-3 CABO 35MM2 QUADRUPLIX	2	0	0	0
4	U2758	FIX SI-3 e SI-3T B/12 N-T	2	0	0	0
5	U2912	FIX SI-1 B/9 N = B/12 T	1	0	0	0
6	U2915	FIX SI-1 B/12 N	2	0	0	0
7	U4314	ATERRAMENTO RD BT ISOLADA 35MM	1	0	0	0
8	U4375	LIG BT SI-4 = SI-13 70 X 35MM -TRIPLEX PERF./CUN	1	0	0	0
9	U5254	CABO AL. MULTIPLEXADO 35MM2 QUADRUPLIX	0,134	0	0	0

RELAÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	APL. (+)	RET. (-)	REAP. (*+)	REAP. (*-)
1	15004337	ISOLADOR ROLDANA	un	2	0	0	0
2	15004401	ALCA PRE-FORMADA CA-CAA 2 AWG	un	2	0	0	0
3	15004882	FIO ACO-COBRE 16 MM2	kg	1,304	0	0	0
4	15005508	ARMACAO SEC. COM 1 ESTRIBO	un	2	0	0	0
5	15008292	HASTE ATERR. ACO-COBRE 2.4 M	un	1	0	0	0
6	15011065	PARAFUSO CABECA QUAD.250MM	un	2	0	0	0
7	15011093	PARAFUSO CABECA QUAD.300MM	un	6	0	0	0
8	15011477	ARRUELA QUADRADA	un	8	0	0	0
9	15014007	CONECTOR PERFURANTE 16-70 X 6-35	un	15	0	0	0
10	15014031	CONECTOR PERFURANTE 35-70 X 35-70	un	2	0	0	0
11	15014808	CONECTOR ATERRAMENTO CUNHA - FIO 16/ HASTE 1/2	un	1	0	0	0
12	15015066	CINTA PLASTICA AUTO TRAVANTE.	un	2	0	0	0
13	15015976	BRACO C/ GRAMPO SUSPENSÃO 52MM.	□j	3	0	0	0
14	15018902	CONECT. CUNHA TIPO I IP E RAMAL	un	1	0	0	0
15	15019050	CONECT. CUNHA 20CA-CAA / 2CA_E 9,5/ 9,5MM	un	1	0	0	0
16	20009158	POSTE DUPLO T B/300/12,0M	un	3	0	0	0
17	20011605	CABO DE ALUM. QUADRUPLIX 35 MM2	m	137,840	0	0	0

RELAÇÃO DE TAREFAS DO PROJETO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APL. (+)	RET. (-)	REAP. (*+)	REAP. (*-)	US (+)	US (-)
1	616	CAVA TERRA/ARENITO PROFUNDO - B300/12 e B600/1	1	0	0	0	3,320	0
2	704	LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDU	3	0	0	0	3,900	0
3	716	CAVA TERRA/ARENITO ATE 600 DAN ATE 12M E CONTRAP	2	0	0	0	5,020	0
4	761	ARMACAO C/1 EST.OU PORCA-OLHAL	2	0	0	0	0,780	0
5	764	LEV. POSTE 12M ATE 1000 dN	3	0	0	0	28,710	0
6	810	LIGACAO DE CABOS EM AT E BT	2	0	0	0	0,620	0
7	812	INST. CONJ. SEGURANÇA P/ TRABALHOS EM ALTURA	5	0	0	0	2,150	0
8	815	HASTE ATERR.ACO-COBRE PRIMEIRA	1	0	0	0	1,770	0
9	883	FORNECIMENTO DE CARTUCHO	1	0	0	0	0,230	0
10	940	LANC. CABO AL. MULTIPLEXADO AUTO-SUSTENTAVEL	0,134	0	0	0	4,891	0
11	942	LIGACAO C/ CONECTOR PERFURANTE P/ LIG.	17	0	0	0	3,400	0
12	944	BRACO COM GRAMPO DE SUSPENSÃO.	3	0	0	0	1,170	0
TOTAL:							55,961	0

RELAÇÃO DE TAREFAS GERAIS DO PROJETO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.MONTAG.		QTDE.DESMONTAG.		US (+)	US (-)
1	863	DESLOC. PESSOAL ATE LOCAL OBRA	15	0	0	0	4,725	0
2	881	OPERACAO DE CHAVES	1	0	0	0	0,500	0
3	946	GEORREFERENCIAMENTO DE ESTRUTURA de RDU e RDR	3	0	0	0	0,870	0
4	990	FOTOGRAFIA DE ESTRUTURA OU EQUIPAMENTOS, POR FOT	15	0	0	0	0,600	0
TOTAL:							6,695	0