

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>001</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA , CONSIDERANDO: ALMOXARIFE, APONTADOR OU APROPRIADOR, ENCARGADO GERAL DE OBRAS, ENGENHEIRO OU ARQUITETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>MÊS</b>		<b>13.574,89</b>	<b>14.441,92</b>
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	135,89	146,07
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	8.283,76	8.815,30
SINAPI	93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,33	6.234,25	6.610,43
SINAPI	93564	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,33	5.681,61	6.013,58
<b>Composição</b>	<b>002</b>	<b>LOCAÇÃO DE CAÇAMBA, COM VOLUME ÚTIL DE 5,0 M3 - INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>320,00</b>	<b>320,00</b>
Cotação	002	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA, COM VOLUME ÚTIL DE 5,0 M3 - INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1	320,00	320,00
<b>Composição</b>	<b>003</b>	<b>CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA</b>	<b>M3</b>		<b>8,21</b>	<b>8,64</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,275	29,86	31,41
<b>Composição</b>	<b>005</b>	<b>CUMEEIRA METÁLICA TERMOACÚSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>M</b>		<b>153,95</b>	<b>153,95</b>
Cotação	003	CUMEEIRA TERMOACÚSTICA	M	1	153,95	153,95
<b>Composição</b>	<b>007</b>	<b>TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL</b>	<b>M2</b>		<b>102,31</b>	<b>102,91</b>
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0094	35,75	37,84
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0068	36,61	38,70
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,106	29,86	31,41
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,213	33,35	35,27
Cotação	005	TERÇA METÁLICA, EM PERFIL UDC 127X50X5,13 USO EM COBERTURAS DE PORTICOS DIVERSOS VÃOS, PINTURA 1 DEMÃO EPOXI FUNDIO ÓXIDO FERRO + 2 DEMÃOS ESMALTE EPOXI BRANCO	M	1	90,27	90,27
SINAPI-I	40549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	CENTO	0,007	168,78	168,78
<b>Composição</b>	<b>008</b>	<b>RESTAURO - RESTAURAÇÃO DE FORRO DE MADEIRA COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE APOIO ATÉ 20%, RASPAGEM, CALAFETAGEM, ENCERAMENTO E PARQUETAGEM</b>	<b>M2</b>		<b>100,48</b>	<b>100,48</b>
Cotação	006	RESTAURO - RESTAURAÇÃO DE FORRO DE MADEIRA COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE APOIO ATÉ 20%, RASPAGEM, CALAFETAGEM, ENCERAMENTO E PARQUETAGEM	M2	1	100,48	100,48
<b>Composição</b>	<b>009</b>	<b>GUIA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, 10CM BASE X 30CM ALTURA, PARA TRAVAMENTO PASSEIO EM PAVER - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO</b>	<b>M</b>		<b>68,02</b>	<b>70,73</b>
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,033	526,36	533,47
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,354	38,00	40,19
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,335	29,86	31,41
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	0,3	78,88	82,18
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,03	118,11	124,25
<b>Composição</b>	<b>010</b>	<b>GRADE FIXA EM METALON, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA (3 DEMÃOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>M2</b>		<b>363,27</b>	<b>363,83</b>
Cotação	007	GRADE EM METALON	M2	1	313,76	313,76
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	1	12,73	12,87
SINAPI	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	3	12,26	12,40
<b>Composição</b>	<b>011</b>	<b>PORTÃO DE ABRIR 2 FOLHAS, COM TRAVA INFERIOR, EM GRADIL DE METALON DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA (3 DEMÃOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>M2</b>		<b>1.257,77</b>	<b>1.258,33</b>
SINAPI-I	4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	1	1.208,26	1.208,26
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	1	12,73	12,87
SINAPI	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	3	12,26	12,40
<b>Composição</b>	<b>012</b>	<b>PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL NYLOFOR 3D, PINTADO NA COR VERDE, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>M2</b>		<b>803,71</b>	<b>803,71</b>
Cotação	008	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL NYLOFOR 3D, PINTADO NAS CORES VERDE OU BRANCO OU AZUL, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS	M2	1	803,71	803,71
<b>Composição</b>	<b>013</b>	<b>LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40 M - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>	<b>MÊS</b>		<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
Cotação	009	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40 M	MÊS	1	1.600,00	1.600,00
<b>Composição</b>	<b>014</b>	<b>RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>33,60</b>	<b>33,82</b>
SINAPI-I	11708	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	1	29,80	29,80
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	38,00	40,19
<b>Composição</b>	<b>015</b>	<b>ESCAVAÇÃO MECANICA PARA ESTACA - DIAMETRO DE 25 CM</b>	<b>M</b>		<b>19,52</b>	<b>19,70</b>

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,0614	9,95	10,11
SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,0205	3,55	3,60
SINAPI	90681	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,049	178,43	180,56
SINAPI	90680	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0247	409,09	411,22
<b>Composição</b>	<b>016</b>	<b>CONCRETAGEM DE ESTACAS - CONCRETO USINADO FCK = 30 MPA LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA</b>	<b>M3</b>		<b>681,31</b>	<b>682,88</b>
SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	30	3,55	3,60
SINAPI	88291	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0051	35,76	37,87
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0051	150,60	161,97
SINAPI-I	43360	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1	573,86	573,86

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU: