



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ibioporã	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma - Centro de Referência de Assistência Social			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma - Centro de Referência de Assistência Social	MUNICÍPIO / UF Ibioporã/PR	BDI 1 25,83%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma - Centro de Referência de Assistência Social									690.723,50	
1.			REFORMA - CRAS					-	690.723,50	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					-	68.325,12	
1.1.0.0.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA , CONSIDERANDO: ALMOXARIFE, APONTADOR OU APROPRIADOR, ENCARREGADO GERAL DE OBRAS, ENGENHEIRO OU ARQUITETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	4,00	13.574,89	BDI 1	17.081,28	68.325,12	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES					-	40.335,87	
1.2.0.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	8,00	473,49	BDI 1	595,79	4.766,32	RA
1.2.0.0.2.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	191,70	95,24	BDI 1	119,84	22.973,33	RA
1.2.0.0.3.	Composição	002	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA, COM VOLUME ÚTIL DE 5,0 M3 - INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	10,00	320,00	BDI 1	402,66	4.026,60	RA
1.2.0.0.4.	Composição	003	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA	M3	50,00	8,21	BDI 1	10,33	516,50	RA
1.2.0.0.5.	Composição	013	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40 M - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	4,00	1.600,00	BDI 1	2.013,28	8.053,12	RA
1.3.			DEMOLIÇÕES E REMOÇÃO					-	8.349,23	
1.3.0.0.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,63	79,01	BDI 1	99,42	162,05	RA
1.3.0.0.2.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3,23	128,83	BDI 1	162,11	523,62	RA
1.3.0.0.3.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	230,78	4,78	BDI 1	6,01	1.386,99	RA
1.3.0.0.4.	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	335,45	3,64	BDI 1	4,58	1.536,36	RA
1.3.0.0.5.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	318,66	4,95	BDI 1	6,23	1.985,25	RA
1.3.0.0.6.	SINAPI	97655	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	42,27	51,36	BDI 1	64,63	2.731,91	RA
1.3.0.0.7.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,31	59,10	BDI 1	74,37	23,05	RA
1.4.			REFORÇO MURO EXTERNO					-	36.085,10	
1.4.1.			ESCAVAÇÃO (FUNDAÇÕES)					-	931,28	
1.4.1.0.1.	Composição	015	ESCAVAÇÃO MECANICA PARA ESTACA - DIAMETRO DE 25 CM	M	24,00	19,52	BDI 1	24,56	589,44	RA
1.4.1.0.2.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,72	130,04	BDI 1	163,63	281,44	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ibioporã	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma - Centro de Referência de Assistência Social			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma - Centro de Referência de Assistência Social	MUNICÍPIO / UF Ibioporã/PR	BDI 1 25,83%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma - Centro de Referência de Assistência Social									690.723,50	
1.4.1.0.3.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	2,88	4,56	BDI 1	5,74	16,53	RA
1.4.1.0.4.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	0,14	249,03	BDI 1	313,35	43,87	RA
1.4.2.			ARMAÇÃO (FUNDAÇÕES)					-	3.592,09	
1.4.2.0.1.	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021 PS	KG	52,12	10,38	BDI 1	13,06	680,69	RA
1.4.2.0.2.	SINAPI	95593	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021 PS	KG	4,63	14,79	BDI 1	18,61	86,16	RA
1.4.2.0.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	17,00	23,27	BDI 1	29,28	497,76	RA
1.4.2.0.4.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	124,00	14,92	BDI 1	18,77	2.327,48	RA
1.4.3.			FORMAS (FUNDAÇÕES)					-	2.927,23	
1.4.3.0.1.	SINAPI	96537	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	11,52	201,94	BDI 1	254,10	2.927,23	RA
1.4.4.			CONCRETAGEM (FUNDAÇÕES)					-	2.476,73	
1.4.4.0.1.	Composição	016	CONCRETAGEM DE ESTACAS - CONCRETO USINADO FCK = 30 MPA LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA	M3	1,17	681,31	BDI 1	857,29	1.003,03	RA
1.4.4.0.2.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,72	680,92	BDI 1	856,80	1.473,70	RA
1.4.5.			IMPERMEABILIZAÇÃO (FUNDAÇÕES)					-	1.054,94	
1.4.5.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	17,28	48,52	BDI 1	61,05	1.054,94	RA
1.4.6.			FORMAS (PILARES E VIGAS)					-	11.637,93	
1.4.6.0.1.	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	30,34	160,50	BDI 1	201,96	6.127,47	RA
1.4.6.0.2.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	37,12	117,98	BDI 1	148,45	5.510,46	RA
1.4.7.			ARMAÇÃO (PILARES E VIGAS)					-	7.421,80	
1.4.7.0.1.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	101,00	15,30	BDI 1	19,25	1.944,25	RA
1.4.7.0.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	219,00	10,85	BDI 1	13,65	2.989,35	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Ibioporã	Apelido do Empreendimento Reforma - Centro de Referência de Assistência Social			
Localidade SINAPI CURITIBA	Data Base 01-26 (DES.)	Descrição do Lote Reforma - Centro de Referência de Assistência Social	Município / UF Ibioporã/PR	BDI 1 25,83%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma - Centro de Referência de Assistência Social									690.723,50	
1.4.7.0.3.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	220,00	8,99	BDI 1	11,31	2.488,20	RA
1.4.8.			CONCRETAGEM (PILARES E VIGAS)					-	6.043,10	
1.4.8.0.1.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,72	1.010,43	BDI 1	1.271,42	2.186,84	RA
1.4.8.0.2.	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,96	1.035,36	BDI 1	1.302,79	3.856,26	RA
1.5.			PAREDES					-	15.989,52	
1.5.1.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					-	7.544,04	
1.5.1.0.1.	SINAPI	103360	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	63,39	94,58	BDI 1	119,01	7.544,04	RA
1.5.2.			REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM PAREDES					-	8.445,48	
1.5.2.0.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	126,79	6,17	BDI 1	7,76	983,89	RA
1.5.2.0.2.	SINAPI	87532	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	126,79	46,77	BDI 1	58,85	7.461,59	RA
1.6.			PISOS					-	286.702,50	
1.6.1.			REGULARIZAÇÃO E CONTRAPISO					-	24.806,65	
1.6.1.0.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	107,78	82,87	BDI 1	104,28	11.239,30	RA
1.6.1.0.2.	SINAPI	87739	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	107,78	100,04	BDI 1	125,88	13.567,35	RA
1.6.2.			PISO INTERNO					-	192.644,11	
1.6.2.1.			PISO EM GRANITO/MARMORE					-	192.644,11	
1.6.2.1.1.	SINAPI	98671	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	306,68	499,21	BDI 1	628,16	192.644,11	RA
1.6.3.			PISO EXTERNO					-	27.236,36	
1.6.3.1.			PISO EM GRANITO/MARMORE					-	20.468,87	
1.6.3.1.1.	SINAPI	101092	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020	M2	31,56	515,43	BDI 1	648,57	20.468,87	RA
1.6.3.2.			PISO EM BLOCO INTERTRAVADO					-	6.767,49	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ibiporã	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma - Centro de Referência de Assistência Social			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma - Centro de Referência de Assistência Social	MUNICÍPIO / UF Ibiporã/PR	BDI 1 25,83%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma - Centro de Referência de Assistência Social									690.723,50	
1.6.3.2.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	36,33	85,14	BDI 1	107,13	3.892,03	RA
1.6.3.2.2.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	36,33	6,36	BDI 1	8,00	290,64	RA
1.6.3.2.3.	Composição	009	GUIA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, 10CM BASE X 30CM ALTURA, PARA TRAVAMENTO PASSEIO EM PAVER - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	M	30,20	68,02	BDI 1	85,59	2.584,82	RA
1.6.4.			RODAPÉ					-	38.895,43	
1.6.4.1.			RODAPÉ EM GRANITO/MARMORE					-	38.895,43	
1.6.4.1.1.	SINAPI	98685	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	335,45	92,15	BDI 1	115,95	38.895,43	RA
1.6.5.			SOLEIRA					-	3.119,95	
1.6.5.1.			SOLEIRA EM GRANITO/MARMORE					-	3.119,95	
1.6.5.1.1.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	18,66	132,88	BDI 1	167,20	3.119,95	RA
1.7.			COBERTURA					-	176.873,66	
1.7.1.			SERVIÇOS EM COBERTURA					-	128.282,26	
1.7.1.0.1.	Composição	007	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	42,27	102,31	BDI 1	128,74	5.441,84	RA
1.7.1.0.2.	SINAPI	92606	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	8,00	905,02	BDI 1	1.138,79	9.110,32	RA
1.7.1.0.3.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	473,54	190,87	BDI 1	240,17	113.730,10	RA
1.7.2.			FORRO					-	19.176,22	
1.7.2.0.1.	Composição	008	RESTAURO - RESTAURAÇÃO DE FORRO DE MADEIRA COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE APOIO ATÉ 20%, RASPAGEM, CALAFETAGEM, ENCERAMENTO E PARQUETAGEM	M2	59,64	100,48	BDI 1	126,43	7.540,29	RA
1.7.2.0.2.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	107,78	85,80	BDI 1	107,96	11.635,93	RA
1.7.3.			CUMEIRA, RUFOS E CALHAS					-	28.033,10	
1.7.3.0.1.	Composição	005	CUMEEIRA METÁLICA TERMOACÚSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	34,70	153,95	BDI 1	193,72	6.722,08	RA
1.7.3.0.2.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	39,66	40,65	BDI 1	51,15	2.028,61	RA
1.7.3.0.3.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	61,02	58,46	BDI 1	73,56	4.488,63	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ibioporã	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma - Centro de Referência de Assistência Social			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma - Centro de Referência de Assistência Social	MUNICÍPIO / UF Ibioporã/PR	BDI 1 25,83%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma - Centro de Referência de Assistência Social									690.723,50	
1.7.3.0.4.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	69,40	167,47	BDI 1	210,73	14.624,66	RA
1.7.3.0.5.	Composição	014	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	33,60	BDI 1	42,28	169,12	RA
1.7.4.			DESCIDAS ÁGUAS PLUVIAIS					-	1.382,08	
1.7.4.0.1.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	14,80	34,89	BDI 1	43,90	649,72	RA
1.7.4.0.2.	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	12,00	48,50	BDI 1	61,03	732,36	RA
1.8.			GRADIS E PORTÕES					-	13.151,60	
1.8.0.0.1.	Composição	010	GRADE FIXA EM METALON, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA (3 DEMÃOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,52	363,27	BDI 1	457,10	1.151,89	RA
1.8.0.0.2.	Composição	011	PORTÃO DE ABRIR 2 FOLHAS, COM TRAVA INFERIOR, EM GRADIL DE METALON DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA (3 DEMÃOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3,78	1.257,77	BDI 1	1.582,65	5.982,42	RA
1.8.0.0.3.	Composição	012	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL NYLOFOR 3D, PINTADO NA COR VERDE, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	5,95	803,71	BDI 1	1.011,31	6.017,29	RA
1.9.			PINTURA					-	43.956,23	
1.9.1.			PINTURA INTERNA					-	35.282,13	
1.9.1.1.			PINTURA PAREDES					-	24.985,80	
1.9.1.1.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.006,68	4,78	BDI 1	6,01	6.050,15	RA
1.9.1.1.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.006,68	14,95	BDI 1	18,81	18.935,65	RA
1.9.1.2.			PINTURA TETO					-	10.296,33	
1.9.1.2.1.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	338,25	6,07	BDI 1	7,64	2.584,23	RA
1.9.1.2.2.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	338,25	18,12	BDI 1	22,80	7.712,10	RA
1.9.2.			PINTURA EXTERNA					-	8.674,10	
1.9.2.1.			PINTURA PAREDES					-	5.923,79	
1.9.2.1.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	238,67	4,78	BDI 1	6,01	1.434,41	RA
1.9.2.1.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	238,67	14,95	BDI 1	18,81	4.489,38	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Ibiporã	Apelido do Empreendimento Reforma - Centro de Referência de Assistência Social			
Localidade SINAPI CURITIBA	Data Base 01-26 (DES.)	Descrição do Lote Reforma - Centro de Referência de Assistência Social	Município / UF Ibiporã/PR	BDI 1 25,83%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma - Centro de Referência de Assistência Social									690.723,50	
1.9.2.2.			PINTURA MURETA E MURO DE FUNDO					-	2.750,31	
1.9.2.2.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	110,81	4,78	BDI 1	6,01	665,97	RA
1.9.2.2.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	110,81	14,95	BDI 1	18,81	2.084,34	RA
1.10.			DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA					-	954,67	
1.10.0.0.1.	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	191,70	3,96	BDI 1	4,98	954,67	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ibiporã/PR
Local

quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Rafael José Teixeira
CREA/CAU: 210155/D
ART/RRT: 1720242359470