TABELA RESUMO AÇO/FÔRMA/CONCRETO - CAPELA MORTUÁRIA

PILARES			
AÇO	QUANTIDADE TOTAL	MEMORIA DE CÁLCULO	CÓDIGO SINAPI
5,0mm	183,1	138,6+44,6	92759
6,3mm			92760
8,0mm			92761
10,0mm	569,8	453,3+116,6	92762
12,5mm			92763
16,0mm			92764
CONCRETO	6,91	5,21+1,8	103672
FORMA	159,15	120,76+38,40	92423

LAJE TRELIÇADA 12 CM - 88,81| LAJE TRELIÇADA 16 CM - 28,63 |LAJE TRELIÇADA protendida 17CM - 126,05			
AÇO	QUANTIDADE TOTAL	MEMORIA DE CÁLCULO	CÓDIGO SINAPI
5,0mm	164,2	164,2	92768
6,3mm	159,1	159,1	92769
8,0mm	10,3	10,3	92770
10,0mm			92771
12,5mm			92772
Q-92			
CONCRETO	17,98	17,98	103675
FORMA	35	35	92522

ESTUTURA ESCADA			
AÇO	QUANTIDADE TOTAL	MEMORIA DE CÁLCULO	CÓDIGO SINAPI
5,0mm			95943
6,3mm			95944
8,0mm			95945
10,0mm			95946
12,5mm			95947
16,0mm			95948
CONCRETO			103184
FORMA			102003

ESTACAS - profundidade	
Estaca DN 25cm	276+72
Estaca DN 30cm	
Estaca DN 50cm	

BLOCOS			
AÇO	QUANTIDADE TOTAL	MEMORIA DE CÁLCULO	CÓDIGO SINAPI
5,0mm	4,10	4,10	96543
6,3mm			96544
8,0mm	2,30	2,30	96545
10,0mm	9,20	9,20	96546
12,5mm			96547
16,0mm			96548
CONCRETO	0,23	0,23	COMP 02
FORMA	2,40	2,40	96534
ESCAVAÇÃO	0,23	0,23	96523

VIGA BALDRAME			
AÇO	QUANTIDADE TOTAL	MEMORIA DE CÁLCULO	CÓDIGO SINAPI
5,0mm	182,1	124,4+57,8	96543
6,3mm			96544
8,0mm	393	275,9+117,2	96545
10,0mm	9,5	9,5	96546
12,5mm			96547
16,0mm			96548
CONCRETO	9,37	6,15+3,23	COMP 02
FORMA	172,99	119,1+53,90	96536

VIGA RESPALDO			
AÇO	QUANTIDADE TOTAL	MEMORIA DE CÁLCULO	CÓDIGO SINAPI
5,0mm	208,76	97,8+24,8+24,96+61,3	92759
6,3mm	19,9	2,6+15,8+1,3+0,3	92760
8,0mm	333,2	132+36,6+47,3+117,4	92761
10,0mm	118,7	84,1+25,1+9,6	92762
12,5mm	101,7	50,9+50,9	92763
16,0mm			92764
CONCRETO	9,62	4,38+1,47+1,22+2,55	103675
FORMA	140,78	56,29+19,94+21,55+44	92459

ESTACAS - ARMAÇÃO DAS ESTACAS			
5,0mm	76,2	53+23,3	95583
6,3mm			95584
8,0mm			95576
10,0mm	371,4	253+118,5	95577
12,5mm			95578

ELSON HENRIQUE CAMPOS
BENTO:06965379901

Assinado de forma digital por ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO:06965379901
Dados: 2026.01.19 15:01:39 -03'00'