PARANACIDADE

BDI (%) - MATERIAIS	:	15,28%	marcar "1" na coluna "AH" para usar o **BDI de Material**
BDI (%) - EQUIPAMENTOS	:	19,69%	marcar "2" na coluna "AH" para usar o **BDI de Equipamentos**
BDI (%) - SERVIÇOS	:	21,26%	marcar "0" ou em branco na coluna "AH" para usar o **BDI de Serviços** + Transportes

A PREFEITURA deverá imprimir em PDF esse documento do projeto FILTRADO e assinar digitalmente. A EMPRESA também deverá imprimir em PDF com a sua PROPOSTA, assinar digitalmente e ENVIAR esta planilha COMPLETA em XLSX para a Prefeitura por email.

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	SAO JORGE DO IVAI	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.	PRIORIDADE :	82	SAM : 71
Projeto:	CONSTRUÇÃO CIVIL - RESERVATÓRIO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.			LOTE nº : 1
Local da Obra :	PRAÇA ARLINDO RAMOS DE AMORIM - JARDIM SÃO JOAQUIM				Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de ABRIL/2026
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE			Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 08/06/2026 - seg

Cód_SAM_Munic.: 307

FILTROS E IMPRIMIR

ITENS	FINAL	Original + Final	Linhas da GLOBAL	Iluminação	SEQ	CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$) MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	MATERIAL + EQUIPAMENTO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSP. COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	VALOR DO MATERIAL + EQUIPAMENTO	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$) - PM
X	x	x	x	ILUM	1		561	**SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**									**178.924,50**	**21.138,27**	**200.062,77**	7,31 %	**200.062,77**
xx	x	x	x			1.1		**SERVIÇOS_PRELIMINARES**												-	
xx	x	x	x			1.1.2		**LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024**												-	
	x	x	x			99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	m	54,42	33,64	88,06	65,99	40,79	106,78	**56,00**	3.695,44	2.284,24	5.979,68	0,22 %	
xx	x	x	x	ILUM		1.2		**ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS**												-	
xx	x	x	x			1.2.1		**ADMINISTRACAO DE OBRA**												-	
xx	x	x	x			1.2.1.2		**FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS**												-	
	x	x	x			98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	m2	50,94	54,23	105,17	61,77	65,76	127,53	**147,20**	9.092,54	9.679,87	18.772,41	0,69 %	
xx	x	x	x	ILUM		1.2.3		**PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO**												-	
	x	x	x	ILUM		00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	429,52	2.681,04	3.110,56	520,84	3.251,03	3.771,87	**1,00**	520,84	3.251,03	3.771,87	0,14 %	
xx	x	x	x			x		**SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA**												-	
	x	x	x			98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m2	0,32	0,43	0,75	0,39	0,52	0,91	**314,00**	122,46	163,28	285,74	0,01 %	
	x	x	x			COMP71_1_3	PM_307	MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	un	129.948,00	-	129.948,00	157.574,94	-	157.574,94	**1,00**	157.574,94	-	157.574,94	5,76 %	
	x	x	x			COMP71_1_4	PM_307	CUSTO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E LOCAÇÃO DE CONTAINER	un	6.530,00	4.750,00	11.280,00	7.918,28	5.759,85	13.678,13	**1,00**	7.918,28	5.759,85	13.678,13	0,50 %	
X	x	x	x		2		562	**MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS**									**8.603,45**	**425,14**	**9.028,59**	**0,33 %**	**9.028,59**
xx	x	x	x			2.1		**MOVIMENTO DE TERRA**												-	
xx	x	x	x			2.1.1		**ESCAVACAO MANUAL**												-	
	x	x	x			97082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	m3	91,21	-	91,21	110,60	-	110,60	**73,63**	8.143,48	-	8.143,48	0,30 %	
xx	x	x	x			2.1.5		**ATERRO MECANIZADO**												-	
	x	x	x			96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m3	5,31	8,89	14,20	6,44	10,78	17,22	**27,98**	180,19	301,62	481,81	0,02 %	
xx	x	x	x			2.1.8		**COMPACTACAO MANUAL**												-	
	x	x	x			96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m3	49,41	21,81	71,22	59,91	26,45	86,36	**4,67**	279,78	123,52	403,30	0,01 %	
X	x	x	x		3		563	**FUNDACOES**									**11.644,92**	**58.142,47**	**69.787,39**	**2,55 %**	**69.787,39**
xx	x	x	x			3.6		**ESTACA PRE-MOLDADA**												-	
	x	x	x			95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	un	24,06	0,76	24,82	29,18	0,92	30,10	**37,00**	1.079,66	34,04	1.113,70	0,04 %	
xx	x	x	x			3.8		**ESTACAS DIVERSAS**												-	
	x	x	x			100897	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	m	14,66	104,23	118,89	17,78	126,39	144,17	**407,00**	7.236,46	51.440,73	58.677,19	2,15 %	
xx	x	x	x			3.9		**RADIER / OUTROS**												-	
	x	x	x			97093	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021	kg	0,94	10,68	11,62	1,14	12,95	14,09	**514,88**	586,96	6.667,70	7.254,66	0,27 %	
	x	x	x			SMOP-Mob.Transp: MOB-035	PM_307	MOBILIZAÇÃO INDIVIDUAL DE PERFURATRIZ PARA ESTACA HÉLICE CONTÍNUA DISTÂNCIA ATÉ 50 KM	viagem	1.130,56		1.130,56	1.370,92	-	1.370,92	**1,00**	1.370,92	-	1.370,92	0,05 %	
	x	x	x			SMOP-Mob.Transp: MOB-036	PM_307	DESMOBILIZAÇÃO INDIVIDUAL DE PERFURATRIZ PARA ESTACA HÉLICE CONTÍNUA DISTÂNCIA ATÉ 50 KM	viagem	1.130,56		1.130,56	1.370,92	-	1.370,92	**1,00**	1.370,92	-	1.370,92	0,05 %	
X	x	x	x		4		564	**ESTRUTURAS**									**28.957,82**	**108.050,15**	**137.007,97**	5,01 %	**137.007,97**
xx	x	x	x			4.1		**FORMAS**												-	
xx	x	x	x			4.1.2		**FORMAS PARA SUPERESTRUTURA**												-	
	x	x	x			92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m2	53,54	76,35	129,89	64,92	92,58	157,50	**49,78**	3.231,72	4.608,63	7.840,35	0,29 %	
xx	x	x	x			4.2		**ARMADURAS**												-	
xx	x	x	x			4.2.3		**ARMACAO CA-50 e CA-60**												-	
	x	x	x			96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	11,68	8,88	20,56	14,16	10,77	24,93	**6,96**	98,55	74,96	173,51	0,01 %	
	x	x	x			96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	8,58	9,19	17,77	10,40	11,14	21,54	**274,09**	2.850,54	3.053,36	5.903,90	0,22 %	
	x	x	x			96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	6,46	8,67	15,13	7,83	10,51	18,34	**968,94**	7.586,80	10.183,56	17.770,36	0,65 %	
	x	x	x			92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	7,45	8,14	15,59	9,03	9,87	18,90	**513,51**	4.637,00	5.068,34	9.705,34	0,35 %	
	x	x	x			92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	2,53	9,22	11,75	3,07	11,18	14,25	**697,61**	2.141,66	7.799,28	9.940,94	0,36 %	
	x	x	x			92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	1,55	8,64	10,19	1,88	10,48	12,36	**1.238,20**	2.327,82	12.976,33	15.304,15	0,56 %	
xx	x	x	x			4.2.9		**ACOS**												-	
xx	x	x	x			4.2.9.2		**MONTAGEM DE ACO**												-	
	x	x	x			95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	kg	1,81	8,54	10,35	2,19	10,36	12,55	**479,41**	1.049,91	4.966,69	6.016,60	0,22 %	
	x	x	x			95583	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	kg	10,30	8,00	18,30	12,49	9,70	22,19	**124,22**	1.551,51	1.204,93	2.756,44	0,10 %	
xx	x	x	x			4,3		**CONCRETOS E GRAUTES**												-	

| | | |