PROPOSTA TÉCNICA-COMERCIAL
P25-0053

RESERVATÓRIO METÁLICO COM SISTEMA DE DOBRA DUPLA EM VERINOX PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL

Elaborado para:
Prefeitura de São Jorge do Ivaí

A/C.: Sra. Cesar Miguel Candeo dos Santos

REVISÃO 05 – 06/05/2026

DOPP Sistemas Construtivos de Tanques e Silos S.A.
Av. das Nações Unidas, 11.857 – Brooklin Novo, São Paulo / SP – CEP 04578-000
Tel.: +55 (11) 2613.4479 | www.dopp.com.br

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO 3
2. APRESENTAÇÃO DA PROPONENTE 3
3. PREMISSAS 3
4. ESCOPO DE FORNECIMENTO E SERVIÇOS PROPOSTOS 4
5. MONTAGEM 6
6. RESPONSABILIDADES 7
7. CONDIÇÕES GERAIS 8
8. CONDIÇÕES COMERCIAIS 10
8.1 VALOR 10
8.2 FATURAMENTO PARA EMPRESAS DO GRUPO E FILIAL 10
9. IMPOSTOS RETIDOS NAS NOTAS DE MONTAGEM EMITIDAS 11
10. FORMAS DE PAGAMENTO 11
11. PRAZOS 11
12. GARANTIA 12
13. VALIDADE DA PROPOSTA ESTIMATIVA 12
14. CONSIDERAÇÕES FINAIS 12
15. APROVAÇÃO 13

1. INTRODUÇÃO

A empresa **DOPP SISTEMAS CONSTRUTIVOS DE TANQUES E SILOS S.A. ("DOPP")**, apresenta sua Proposta Técnica-Comercial para fornecimento de reservatórios metálicos conforme escopo em epígrafe.

2. APRESENTAÇÃO DA PROPONENTE

A DOPP é uma empresa brasileira, que atua no mercado desenvolvendo e implementando o sistema LIPP de dobra dupla para soluções de armazenamento vertical nos setores agrícola, industrial e urbano.

Contando com uma equipe multidisciplinar e tecnologia reconhecida internacionalmente por seu sistema inovador e sua qualidade, a DOPP entrega ao mercado o que há de mais moderno em termos de armazenamento vertical.

A LIPP é uma empresa alemã, líder de mercado em seu segmento, com mais de 65 anos de atuação em mais de 80 países, tendo desenvolvido o sistema LIPP de dobra dupla, que vem sendo utilizado há mais de 40 anos na construção de silos, tanques, reservatórios e biodigestores para diversas aplicações.

Com a intenção de atender as demandas e expectativas dos nossos clientes e oferecer ao mercado brasileiro um produto diferenciado e uma solução integrada, a DOPP desenvolveu uma sólida parceria com a LIPP.

A parceria permite o atendimento das demandas de armazenamento e/ou tratamento de substratos sólidos, líquidos e gasosos, aliando background internacional com conhecimento instalado no Brasil.

3. PREMISSAS

Foram consideradas as seguintes premissas básicas para elaboração da presente proposta:

- Atendimento à legislação.
- **Localização**: município de São Jorge do Ivaí, no Estado do Paraná.
- **Substrato**: água potável.
- Desenhos e Editais:

Anexo 1 - DE-P25-0053-001-00-Base
Anexo 2 - DE-P25-0053-002-01-Anteprojeto

4. ESCOPO DE FORNECIMENTO E SERVIÇOS PROPOSTOS

Fornecimento de reservatório metálico DOPP com sistema alemão de dobra dupla, conforme especificado nas tabelas abaixo:

Reservatório: TQV-100135		
Quantidade	un.	1,00
Diâmetro	m	10,00
Altura do nível d'água	m	12,80
Borda Livre	m	0,72
Altura do costado	m	13,52
Capacidade útil	m^3	Aprox. 1.005
Capacidade total	m^3	Aprox. 1.061
Peso específico do substrato	tf/m^3	1,00
Fundo	Plano	

Tabela 1

Está contemplado no escopo de fornecimento os seguintes itens e serviços:

- Construído a partir de bobinas de Verinox (chapa de aço galvanizado na parte externa e chapa de aço inoxidável 316Ti) atendendo aos requisitos químicos e mecânicos da norma EN 10346 S350GD + Z275 com espessuras conforme cálculo estrutural.
- 01 (uma) Escada marinheiro externa fabricada em aço carbono galvanizado a fogo e pintada na cor amarelo segurança conforme NR12.
- 03 (três) plataformas de descanso, fabricada em aço carbono galvanizada a fogo e pintada na cor amarelo segurança conforme NR12.
- 01 (uma) porta de inspeção no costado de ø600mm fabricada em aço inoxidável 316Ti com braço turco.
- Cobertura em Domus Geodésico de Alumínio incluindo:
  - Linha de vida para acesso aos respiros.
  - Porta de inspeção de 650mm x 650mm.
  - Respiro(s) conforme projeto.
- Bocais fabricados em aço inoxidável 316Ti ou 316L conforme relação abaixo:
  - 01 (um) bocal de entrada Ø250mm.
  - 01 (um) bocal de saída elevatória Ø250mm.
  - 01 (um) bocal de saída distribuição Ø250mm.
  - 01 (um) bocal de extravasor de Ø150mm.
  - 01 (um) bocal de limpeza de Ø150mm.
  - Exclusos tubulações internas e externas conectadas ao bocal extravasor.
- Medidor de nível modelo DOPP com marcação volumétrica no costado do reservatório.
- Grampos para conexão de fio de cobre para aterramento do reservatório conforme projeto de SPDA a ser desenvolvido pela DOPP.
- 01 (um) adesivo com logo do cliente padrão DOPP, medidas até 2,40m x 2,40m.
- 01 (uma) placa de aviso com 0,5x100x75mm.
- 01 (uma) placa de identificação do reservatório com 0,5x200x130mm.

- Esquema de pintura para aço galvanizado na parte externa do reservatório:

    1. ***Tratamento de superfície***: para galvanizado novo efetuar lixamento severo de forma cruzada com lixa GR 60.
    2. ***Acabamento***: aplicar uma demão de tinta Poliuretano (WEGTHANE SRD 501), por meio de trincha, rolo ou pistola convencional, com espessura mínima de película seca de 90 µm. A cor conforme definida pelo cliente.

- SIKAFLEX TS PLUS (ou similar): selante monocomponente de alto desempenho, certificado pelo ISEGA para aplicação em áreas da indústria de alimentos, para impermeabilização da dobra-dupla e furações.
- SIKAGROUT 295-BR para grauteamento da canaleta onde ocorrerá a fixação do costado do reservatório com a base.

- Impermeabilização:
    - POXPUR ADESIVO ESTRUTURAL: aplicado em todo o perímetro onde tem a junção do aço com o concreto.
    - POXPUR PU 250: impermeabilizante aplicado na transição costado x concreto e em 400mm da base externa.

Obs.: Com relação a impermeabilização, o cliente é responsável por fazer o tratamento da superfície, eliminando tricas, furos e demais problemas que a base estiver, bem como, deverá utilizar aditivo ADMIX PENETRON durante o procedimento de concretagem para eliminar potencial problema de pressão negativa. Caso a base civil apresente alguma patologia, o Cliente será responsável por repará-la, sendo que a DOPP não se responsabiliza por quaisquer problemas na impermeabilização cuja causa tenha sido originada por algum problema e/ou patologia advinda da base civil.

Obs. 2: Necessário que a contratante disponibilize espaços e acessos para tráfego de equipamentos de içamento, equipamentos de montagem e de equipes especializadas de obra, através de espaços e acessos britados/pavimentados em toda a área de perímetro interno/externo do reservatório.

Obs. 3: Esta proposta não considera itens de responsabilidade civil, como caminhões Munck, banheiros químicos, geradores de energia, segurança patrimonial e combustíveis. Itens não relacionados como responsabilidade DOPP são de escopo da contratante.

- **PROJETOS E DOCUMENTOS**

    1. Memória de Cálculo incluindo Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
    2. Plano de cargas e croqui da base.
    3. Projeto de Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica (SPDA) incluindo Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
    4. Projeto mecânico.
    5. Esquema de impermeabilização.
    6. Esquema de pintura.
    7. Laudo de jateamento e pintura assinado por inspetor nível I (quando necessário).
    8. Manual do Proprietário entregue na conclusão do reservatório.
    9. Databook entregue na conclusão do reservatório.

- **MONTAGEM AUTOMATIZADA, incluindo:**

    1. Máquinas, equipamentos e dispositivos de montagem para tanques, reservatórios e silos.
    2. Equipe de montagem própria incluindo hospedagem, alimentação e deslocamento.
    3. Técnico de Segurança do Trabalho durante todo o período de montagem.

- **SEGURANÇA DO TRABALHO**

    1. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA).
    2. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).
    3. Análise Preliminar de Risco (APR).
    4. Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).
    5. Certificados NR33 e NR35.
    6. ASO, Contrato de Trabalho, Ficha de EPI, Ordem de Serviço, Certificados de todos os colaboradores da DOPP.

5. MONTAGEM

A montagem do reservatório será feita “in loco” a partir de máquinas, equipamentos e dispositivos de montagem, que serão encaminhados para o local da obra e operados por uma equipe técnica própria altamente especializada.

O tempo previsto para a montagem e pintura do reservatório está descrito na tabela abaixo:

	Fabricação e entrega no site (em dias)[1]	Montagem Automatizada (em dias úteis)
TQV-100135 (1.005 m³)	120,00	30,00

Tabela 2

As condições climáticas fundamentais e imprescindíveis para a montagem e pintura do reservatório são tempo seco e temperatura mínima de +5ºC. Caso um ou mais desses requisitos não sejam atendidos, a montagem será reagendada.

[1] Após aprovação do projeto mecânico pelo cliente.

6. RESPONSABILIDADES

As obrigações e responsabilidades serão respectivamente custeadas pelas partes, sendo que as obrigações não consideradas nesta proposta são de exclusiva responsabilidade do Cliente.

Responsabilidades	Responsável
1. Plano de cargas para projeto civil.	DOPP
2. Projeto e cálculo estrutural do tanque, reservatório ou silo.	DOPP
3. ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do projeto estrutural, fabricação e montagem.	DOPP
4. Hospedagem/Local para estadia da equipe de montagem.	DOPP
5. Alimentação da equipe de montagem.	DOPP
6. Deslocamento da equipe de montagem.	DOPP
7. Custos de Frete, Transporte e Seguro Rodoviário das máquinas e equipamentos de montagem da DOPP até o local da obra e retorno após finalizar a obra.	DOPP
8. Execução das obras de terraplanagem, demolição, licenças ambientais, bases civis e fundações.	CLIENTE
9. Fornecimento de insertos (perfil w150x13) com 300mm de comprimento instalados na canaleta para ancoragem do tanque, conforme croqui e orientações fornecidos pela DOPP.	CLIENTE
10. ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente as obras civis e instalações elétricas.	CLIENTE
11. Pagamento de impostos e taxas que incidirem sobre as obras civis, tais como INSS e CREA.	CLIENTE
12. Outros equipamentos, materiais ou serviços não especificados no item 4 desta Proposta Técnico-Comercial.	CLIENTE
13. Custos por alterações na Proposta Técnica-Comercial e por ampliação de prazo para cumprimento do cronograma de montagem.	CLIENTE
14. Custos de Frete, Transporte e Seguro Rodoviário dos materiais até o local da obra.	DOPP
15. Fornecimento e montagem de andaimes para diversas atividades quando necessário.	DOPP
16. Plataforma de acesso para as atividades de pintura e instalações das escadas e plataformas externas.	DOPP
17. Caminhão Munck com capacidade mínima de 15 toneladas, com operador habilitado, para descarregamento dos materiais.	CLIENTE
18. Caminhão Munck com capacidade mínima de 15 toneladas, com operador habilitado, para descarregamento das máquinas e equipamentos de montagem com acompanhamento de um técnico da DOPP.	CLIENTE
19. Caminhão Munck com capacidade mínima de 15 toneladas, com operador habilitado durante todo o período de montagem	CLIENTE
20. Disponibilidade de gerador trifásico de 400 Volts, 60 Hz e 110 kVA para ligação do quadro de alimentação das máquinas DOPP, incluindo fornecimento de diesel.	CLIENTE
21. Ligações elétricas dos equipamentos e acessórios de terceiros	CLIENTE
22. Segurança e acondicionamento dos materiais antes e durante a montagem	CLIENTE
23. Segurança e acondicionamento para as máquinas, equipamentos, dispositivos e ferramental de montagem da DOPP, que permanecerão no local durante todo o período de montagem.	CLIENTE
24. Licenças ambientais, aprovações e autorizações de quaisquer órgãos da administração pública	CLIENTE
25. Elaboração de estudos e especificações decorrentes de exigência dos órgãos ambientais	CLIENTE
26. Pagamento de taxas e emolumentos aos órgãos públicos	CLIENTE

Tabela 3

7. CONDIÇÕES GERAIS

1. O prazo estimado para a entrega dos materiais/insumos e dos equipamentos será acordado entre cliente e DOPP, posteriormente, no contrato de compra e venda a ser firmado entre as partes.

2. A montagem apenas ocorrerá após inspeção e aprovação da base por um funcionário da DOPP.

3. As máquinas e equipamentos de montagem serão enviados para o local de montagem após a inspeção e aprovação da base pela DOPP.

4. O Cliente deve preparar e informar à DOPP por meio de comunicação formal, o local onde serão desembarcados os materiais e equipamentos, ficando o Cliente inteiramente responsável pela vigilância e guarda de tais materiais e equipamentos.

5. O armazenamento dos materiais e equipamentos deverá ser próximo ao local de montagem e dispor de placas de madeiras, para evitar que as peças fiquem em contato direto com o chão e protegê-las contra intempéries.

6. Atrasos na construção da base não será motivo para o não recebimento dos materiais no local, cabendo ao cliente adotar todas as providências para a sua correta armazenagem, inclusive sendo responsável pela segurança dos mesmos.

7. A DOPP não possui qualquer responsabilidade técnica pela execução de obras e trabalhos de construção civil, registro de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente a execução da base e pelo pagamento de impostos e taxas que incidirem sobre as obras civis, tais como INSS e CREA.

8. O cronograma para início da montagem dos equipamentos será previamente acordado pelas partes em Cláusula específica do Contrato de Compra e Venda (Prazos e Cronogramas), que deverá ser rigorosamente cumprida. Se houver qualquer atraso na liberação da base civil, o Cliente deverá pagar uma taxa diária de *R$ 2.500,00* (dois mil e *quinhentos reais*) a DOPP, conforme definido no Contrato de Compra e Venda, uma vez que as máquinas, equipamentos e equipe de montagem estarão à disposição do Cliente. Atrasos ocasionados por responsabilidade do Cliente, como atraso na conclusão da fundação/obra civil, não poderão ser alegados como justificativa para que este deixe de cumprir quaisquer compromissos financeiros com a DOPP, devendo efetuar os pagamentos conforme prazos previamente definidos entre as Partes.

9. O Cliente será plenamente responsável pela segurança de todos os equipamentos, máquinas e ferramental de montagem da DOPP durante o período em que as mesmas estiverem na sua propriedade ou em local por ele indicado.

10. Considerando-se que o aumento do aço em percentual igual ou superior a 3% (três por cento) ensejará um desequilíbrio nas condições econômicas aqui propostas, convenciona-se que, quando da ocorrência de tal situação, o preço desta proposta comercial será reajustado de comum acordo. Base do preço 03.03.2026.

11. Considerando-se uma variação cambial em percentual igual ou superior a 3% (três por cento) ensejará um desequilíbrio nas condições econômicas aqui propostas, convenciona-se que, quando da ocorrência de tal situação, o preço desta proposta comercial será reajustado de comum acordo. Base do preço EURO PTAX BACEN 03.03.2026. 1 Euro = R$ 6,10.

12. Mudanças de lei tributária. Se, em razão de mudança da legislação vigente, que não estavam em vigor na data desta proposta, os custos da DOPP com tributos para o escopo de fornecimento e serviços propostos e cumprimento de suas obrigações pactuadas venham a ser majorados, o valor proposto será proporcionalmente ajustado para refletir a majoração ocorrida.

13. Não fazem parte do escopo desta proposta, materiais, equipamentos e serviços não especificados no item 4 desta Proposta Técnica-Comercial.

14. Os componentes fabricados e/ou montados por terceiros ficam excluídos da garantia aqui prevista, sendo cobertos pelas garantias oferecidas pelos seus respectivos fabricantes. Havendo solicitação do Cliente, a DOPP poderá fazer os encaminhamentos das reclamações junto aos fabricantes, sem se responsabilizar por qualquer indenização, troca ou reparos.

15. Caso a DOPP seja convocada para quaisquer reparações e/ou manutenções de danos ocasionados por terceiros nos Tanques, reservatórios e silos metálicos, será cobrado uma taxa diária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), além das despesas referentes a hospedagem, alimentação e deslocamento até o local da obra. Os insumos e itens necessários a atividade serão cobrados a parte em orçamento previamente aprovado pelo cliente, após inspeção da equipe DOPP.

16. Caso o Cliente venha a cancelar este pedido antes da entrega final do reservatório / tanque, a DOPP levantará todos os custos e despesas incorridos até a presente data e repassará ao cliente para pagamento.

17. O(s) pagamento(s) indicado(s) na Clausula 10 – FORMAS DE PAGAMENTO adiante, deverá(ão) ser realizado(s) via boleto(s) bancário(s), emitido(s) pela DOPP. Caso o pagamento não seja efetuado no prazo estabelecido, a DOPP poderá proceder com o protesto do título em cartório, sem necessidade de aviso prévio ao Cliente e sem prejuízo das demais medidas cabíveis.

18. Caso o Cliente atrase o pagamento da(s) fatura(s), a DOPP cobrará multa de 2,00% e juros de 1,0% ao mês.

19. A DOPP está autorizada a antecipar recebíveis provenientes do contrato junto a instituições financeiras. O Cliente declara ciente e concorda que os pagamentos realizados no âmbito do contrato poderão ser direcionados diretamente para as instituições financeiras parceiras da DOPP.

20. A DOPP utilizará os reservatórios e silos montados como modelos a serem divulgados a terceiros, através das suas referências, e ainda, poderá divulgar publicitariamente e comercialmente as imagens dos tanques e suas respectivas montagens, podendo realizar visitas com terceiros às instalações do Cliente, desde que devidamente autorizado e previamente agendado.

8. CONDIÇÕES COMERCIAIS

8.1 VALOR

O valor proposto para o escopo desta proposta é de:

ITEM	*DESCRIÇÃO*	*QUANTIDADE*	*PREÇO UNITÁRIO (R$)*	*PREÇO TOTAL (R$)*
1.	**TQV-100135 (1.005 m³)**	1,00	1.958.000,00	1.958.000,00
TOTAL				**1.958.000,00**

Tabela 4

Observações Importantes:

- Não está previsto nesta proposta faturamento direto de materiais, insumos e serviços.
- Os valores apresentados já incluem todos os tributos incidentes sobre o faturamento dos equipamentos[2], exceto IPI, sendo que a alteração na legislação ocorrida no curso do fornecimento, que implica em majoração de custos tributários, será objeto de revisão de preços e custos adicionais serão repassados para o cliente.
- O diferencial de alíquota de ICMS entre Estados, quando aplicável, corre por conta da DOPP.
- O IPI, se devido, será acrescido ao preço e cobrado do Cliente/Comprador conforme legislação vigente e havendo aumento de alíquota este será automaticamente aplicado e cobrado posteriormente. Atualmente a alíquota do IPI é zero.
- O ICMS foi calculado considerando o cliente como não contribuinte do imposto. Alterações poderão ocorrer caso o cliente comprove sua condição de contribuinte.
- A DOPP emitirá Nota Fiscal de Serviços referentes a projeto, montagem e Nota Fiscal de Venda de Tanque/Reservatório.
- Em caso de alteração da carga tributária incidente, para maior ou para menor, haverá alteração correspondente nos preços.

8.2 FATURAMENTO PARA EMPRESAS DO GRUPO E FILIAL

A CONTRATADA poderá faturar os valores relativos à sua remuneração por meio de sua filial, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 16.586.753/0003-22, fato que não altera ou diminui as obrigações e responsabilidade assumidas pela CONTRATADA.

[2] PIS/COFINS; ICMS (4%) e DIFAL (7,5%).

9. IMPOSTOS RETIDOS NAS NOTAS DE MONTAGEM EMITIDAS

- Retenção de Imposto Sobre Serviço (ISS) do Município de São Jorge do Ivaí na Nota Fiscal de montagem automatizada.
- Para as notas fiscais de montagem (7.02), a base de cálculo do INSS será de 35% conforme Artigo 118, inciso II, alínea B item 5 da RFB | N 2110/2022.
- Distribuição de Faturamento:

Total contrato	**1.958.000,00**	**100,00%**
7.01 - PROJETOS	587.400,00	30,00%
7.02 - MONTAGEM	587.400,00	30,00%
VENDA MERCANTIL	783.200,00	40,00%

Tabela 5

10. FORMAS DE PAGAMENTO

- **15,00% na aprovação desta proposta técnico-comercial,** pagos em 15 DDL mediante apresentação de recibo.
- **20,00% na entrega do projeto mecânico, plano de cargas e croqui da base incluindo Anotação de Responsabilidade Técnica (ART),** pagos em 15 DDL mediante apresentação de recibo.
- **10,00% na aprovação do projeto mecânico,** pagos em 15 DDL mediante apresentação de recibo.
- **25,00% quando os materiais estiverem prontos para o embarque para o Brasil**, pagos em 15 DDL mediante apresentação de recibo.
- **15,00% quando os materiais chegarem no Brasil,** pagos em 5 DDL mediante apresentação de recibo. Quando os materiais forem nacionalizados, a DOPP emitirá Nota Fiscal de Venda Mercantil conforme valor/percentual previsto na tabela de distribuição de faturamento.
- **10,00% na mobilização para montagem,** pagos em 15 DDL mediante apresentação de recibo.
- **5,00% no final da montagem e entrega do databook,** pagos em 15 DDL mediante apresentação de recibo.

11. PRAZOS

Os prazos estimados para produção e transporte dos materiais e insumos serão definidos na data de assinatura do Contrato.
O tempo previsto para a realização dos trabalhos poderá sofrer variação, caso haja alteração de escopo de fornecimento ou por motivos de força maior (clima, local, horários diferenciados, restrições e outros).

12. GARANTIA

Os materiais têm um prazo de 60 (sessenta) meses de garantia contra defeitos de fabricação, contados da data de entrega conforme canhoto da nota fiscal. A garantia não cobre defeitos decorrentes de base civil, problemas e operação fora das condições para os quais foram projetados e adquiridos. Estão excluídos da garantia a canalização e seus dispositivos de interligação, assim como quaisquer fornecimentos não contratados pela DOPP ou que sejam de responsabilidade do Cliente.

13. VALIDADE DA PROPOSTA ESTIMATIVA

O prazo de validade desta proposta técnico-comercial é de 10 (dez) dias corridos contados a partir da data de emissão desta proposta.

14. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consideramos que esta Proposta fornece os elementos necessários para a avaliação por parte da Cliente, com vista ao desenvolvimento de um trabalho que atenda plenamente suas necessidades.

A presente proposta foi elaborada pela DOPP de acordo com as solicitações que lhe foram encaminhadas e contém informações proprietárias e sigilosas, que não podem, em nenhuma hipótese, serem utilizadas pelo destinatário para outros fins que não os previstos na proposta. O descumprimento do dever de confidencialidade e uso restrito da presente proposta poderá ensejar a reparação civil dos danos verificados.

Caso haja qualquer dúvida, pedimos contatar o Sr. Diogo Ferreira, em nosso escritório em São Paulo, no telefone (11) 93701-5999 ou por intermédio do endereço para correspondências eletrônicas: contato@dopp.com.br

Por fim, a DOPP agradece a oportunidade oferecida pela Cliente para o encaminhamento desta proposta.

Atenciosamente,

Diogo de Lira Ferreira

DOPP SISTEMAS CONSTRUTIVOS DE TANQUES E SILOS S.A.
Diogo de Lira Ferreira
Engenheiro de Propostas e Orçamentos

15. APROVAÇÃO

Cliente:

CNPJ:

Endereço:

Data Aprovação:

Responsável:

Assinatura: