CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
1090468-62	951440/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

[illegible] FLORIANÓPOLIS, R GUAPORÉ, R ITARARÉ, R SÃO VICENTE, R OCEANIA E R GUATEMALA, DO MUNICIPIO DE OURIZONA PR

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	20,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%
Lucro	L	7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,60%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	**20,65%**

–

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 20%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

OURIZONA - PR
Local

segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026
Data

ANICEIA SAVI:74914952904

Assinado de forma digital por ANICEIA SAVI:74914952904
Dados: 2026.04.14 14:05:43 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: ANICEIA SAVI
CREA/CAU: CREA-PR 24.321/D
ART/RRT: ART 1720236727870