



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1090468-62	Nº TransfereGOV 951440/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE OURIZONA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPE ASFÁLTICO EM TRECHOS DA AV CATARINENSE, AV	MUNICÍPIO / UF OURIZONA - PR	BDI 1 20,65%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPE ASFÁLTICO EM TRECHOS DA AV CATARINENSE, AV FLORIANÓPOLIS, R GUAPORÉ, R ITARARÉ, R SÃO VICENTE,									533.713,46	
1.			RECAPE DE VIAS URBANAS					-	533.713,46	
1.1.			SERVIÇOS EXECUTADOS - PRIMEIRA LICITAÇÃO					-	195.000,21	
1.1.0.0.1.	SINAPI	0000	SERVIÇOS EXECUTADOS - PRIMEIRA LICITAÇÃO	UN	1,00	195.000,21	0,00%	195.000,21	195.000,21	RA
1.2.			SERVIÇOS A EXECUTAR - SEGUNDA LICITAÇÃO - OGU - LOTE 01					-	320.486,74	
1.2.1.			USINADO					-	291.804,81	
1.2.1.0.1.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	44,26	1.159,89	BDI 1	1.399,41	61.937,89	RA
1.2.1.0.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	132,78	1.349,55	BDI 1	1.628,23	216.196,38	RA
1.2.1.0.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.311,40	1,92	BDI 1	2,32	12.322,45	RA
1.2.1.0.4.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.419,04	0,79	BDI 1	0,95	1.348,09	RA
1.2.2.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	28.681,93	
1.2.2.1.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	19.506,39	
1.2.2.1.1.	Composição	003	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECANICA COM DEMARCADORA	M2	459,19	35,21	BDI 1	42,48	19.506,39	RA
1.2.2.2.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	9.175,54	
1.2.2.2.1.	Composição	004	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, DUPLA COM POSTE DE AÇO GALVANIZADO 2" ALTURA 3,00M	UN	14,00	468,39	BDI 1	565,11	7.911,54	RA
1.2.2.2.2.	Composição	005	PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA, EM CHAPA DE AÇO COM POSTE DE AÇO GALVANIZADO 2", ALTURA 3,00M	UN	2,00	523,83	BDI 1	632,00	1.264,00	RA
1.3.			SERVIÇOS A EXECUTAR COM RECURSOS PRÓPRIOS - LOTE 02					-	18.226,51	
1.3.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.707,79	
1.3.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	474,26	BDI 1	572,19	3.707,79	RA

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1090468-62	Nº TransfereGOV 951440/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA PR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE OURIZONA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPE ASFÁLTICO EM TRECHOS DA AV CATARINENSE, AV	MUNICÍPIO / UF OURIZONA - PR	BDI 1 20,65%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPE ASFÁLTICO EM TRECHOS DA AV CATARINENSE, AV FLORIANÓPOLIS, R GUAPORÉ, R ITARARÉ, R SÃO VICENTE,									533.713,46	
1.3.2.			PINTURA					-	14.518,72	
1.3.2.0.1.	Composição	002	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	4.426,44	2,72	BDI 1	3,28	14.518,72	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
RECAPE ASFÁLTICO EM TRECHOS DA AV CATARINENSE, AV FLORIANÓPOLIS, R GUAPORÉ, R ITARARÉ, R SÃO VICENTE, R OCEANIA E R GUATEMALA, DO MUNICIPIO DE OURIZONA PR

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

OURIZONA - PR
Local
segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026
Data

ANICEIA
SAVI:74914952904

Assinado de forma digital por
ANICEIA SAVI:74914952904
Dados: 2026.04.14 14:05:24 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: ANICEIA SAVI
CREA/CAU: CREA-PR 24.321/D
ART/RRT: ART 1720236727870