



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RECAPE ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE OURIZONA

Nº TransfereGOV
951440/2023

Nº OPERAÇÃO
1090468-62

PROPOSNTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA PR

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
RECAPE ASFÁLTICO EM TRECHOS DA AV CATARINENSE, AV FLORIANÓPOLIS, R GUAPORÉ, R ITARARÉ, R SÃO				
1.	RECAPE DE VIAS URBANAS		-	
1.1.	SERVIÇOS EXECUTADOS - PRIMEIRA LICITAÇÃO		-	
1.1.0.0.1.	SERVIÇOS EXECUTADOS - PRIMEIRA LICITAÇÃO	UN	1,00	EXECUTADOS
1.2.	SERVIÇOS A EXECUTAR - SEGUNDA LICITAÇÃO - OGU - LOTE 01		-	
1.2.1.	USINADO		-	
1.2.1.0.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	44,26	ver quadro de áreas recape
1.2.1.0.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	132,78	ver quadro de áreas recape
1.2.1.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.311,40	ver quadro de áreas recape
1.2.1.0.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.419,04	ver quadro de áreas recape
1.2.2.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-	
1.2.2.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		-	
1.2.2.1.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECANICA COM DEMARCADORA	M2	459,19	ver quadro de áreas sinalização
1.2.2.2.	SINALIZAÇÃO VERTICAL		-	
1.2.2.2.1.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, DUPLA COM POSTE DE AÇO GALVANIZADO 2" ALTURA 3,00M	UN	14,00	ver quadro de áreas sinalização
1.2.2.2.2.	PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA, EM CHAPA DE AÇO COM POSTE DE AÇO GALVANIZADO 2", ALTURA 3,00M	UN	2,00	ver quadro de áreas sinalização
1.3.	SERVIÇOS A EXECUTAR COM RECURSOS PRÓPRIOS - LOTE 02		-	
1.3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.3.1.0.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	RECURSOS PRÓPRIOS
1.3.2.	PINTURA		-	
1.3.2.0.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	4.426,44	RECURSOS PRÓPRIOS

Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
		AV CATARINENSE	AV FLORIANÓPOLIS - P01 - (entre R Guaporé e
	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	118.635,92	77.877,91
2. EX	EXECUTADOS PRIMEIRA LICITAÇÃO	0,16	0,10
3. US	USINADO	11,46	7,83
3. US	USINADO	34,38	23,50
3. US	USINADO	1.375,20	939,90
3. US	USINADO	366,72	250,64
4. SI	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	77,31	69,96
4. SI	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2,00	1,00
4. SI	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		1,00
3. US	USINADO	6,48	
3. US	USINADO	1.146,07	783,36

OURIZONA - PR
Local

segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026
Data

ANICEIA
SAVI:74914952904

Assinado de forma digital por
ANICEIA SAVI:74914952904
Dados: 2026.04.14 14:04:46 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: ANICEIA SAVI
CREA/CAU: CREA-PR 24.321/D
ART/RRT: ART 1720236727870



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE OURIZONA	Nº TransfereGOV 951440/2023	Nº OPERAÇÃO 1090468-62	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA PR
---	---------------------------------------	----------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	AV FLORIANOP OLIS - P02 (entre R Itararé e	R GUAPORÉ (entre Av. XV de Novembro e Catarinense)	R ITARARÉ (entre Av. Florianópolis e Catarinense)	R SÃO VICENTE (entre R Bela Vista e Campo	R OCEANIA (entre R Campo Grande e Atlas)	R GUATEMALA (entre R Campo Grande e	9	
RECAPE ASFÁLTICO EM TRECHOS DA AV CATARINENSE, AV FLORIANÓPOLIS, R GUAPORÉ, R ITARARÉ, R SÃO				3	4	5	6	7	8		
1.	RECAPE DE VIAS URBANAS		-	87.476,04	89.322,03	23.666,00	48.269,09	37.065,99	51.400,48		
1.1.	SERVIÇOS EXECUTADOS - PRIMEIRA LICITAÇÃO		-								
1.1.0.0.1.	SERVIÇOS EXECUTADOS - PRIMEIRA LICITAÇÃO	UN	1,00	0,12	0,12	0,03	0,23	0,17	0,07		
1.2.	SERVIÇOS A EXECUTAR - SEGUNDA LICITAÇÃO - OGU - LOTE 01		-								
1.2.1.	USINADO		-								
1.2.1.0.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	44,26	8,65	8,79	2,55			4,98		
1.2.1.0.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	132,78	25,95	26,38	7,63			14,94		
1.2.1.0.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.311,40	1.038,20	1.055,10	305,40			597,60		
1.2.1.0.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.419,04	279,52	281,36	81,44			159,36		
1.2.2.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-								
1.2.2.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		-								
1.2.2.1.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA	M2	459,19	72,43	79,42	4,78	53,88	50,70	50,71		
1.2.2.2.	SINALIZAÇÃO VERTICAL		-								
1.2.2.2.1.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, DUPLA COM POSTE DE AÇO GALVANIZADO 2" ALTURA 3,00M	UN	14,00	2,00	3,00		2,00	2,00	2,00		
1.2.2.2.2.	PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA, EM CHAPA DE AÇO COM POSTE DE AÇO GALVANIZADO 2", ALTURA 3,00M	UN	2,00					1,00			
1.3.	SERVIÇOS A EXECUTAR COM RECURSOS PRÓPRIOS - LOTE 02		-								
1.3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.3.1.0.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48								
1.3.2.	PINTURA		-								
1.3.2.0.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	4.426,44	865,04	879,35	254,62			498,00		

OURIZONA - PR
Local

segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANICEIA SAVI
CREA/CAU: CREA-PR 24.321/D
ART/RRT: ART 1720236727870