



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 4006820-00	Nº TransfereGOV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR ITAIPU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Execução de Pavimentação Asfáltica - Tratamento Superficial Triplo na Estrada do São Rafael.			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 ROLÂNDIA/PR	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									1.560.527,03	
1.			PAVIMENTAÇÃO					-	1.560.527,03	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.169,50	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	5,60	316,95	BDI 1	387,41	2.169,50	RA
1.2.			TERRAPLENAGEM					-	111.945,60	
1.2.1.	SINAPI	101120	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	3.510,00	7,49	BDI 1	9,16	32.151,60	RA
1.2.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	23.400,00	2,79	BDI 1	3,41	79.794,00	RA
1.3.			BASE DE BRITA GRADUADA - IMPRIMAÇÃO - TST					-	1.395.165,93	
1.3.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	3.120,00	122,20	BDI 1	149,37	466.034,40	RA
1.3.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	93.600,00	2,48	BDI 1	3,03	283.608,00	RA
1.3.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.984,00	0,97	BDI 1	1,19	11.880,96	RA
1.3.4.	Composição	4	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. COM EMULSÃO ASFÁLTICA EAI (BASEADO NA COMP DER-PR 560100 - 09/2023)	M2	20.800,00	4,55	BDI 1	5,56	115.648,00	RA
1.3.5.	Composição	5	TST (BASEADO NA COMP DER-PR 584200 - 09/2023)	M2	18.200,00	20,96	BDI 1	25,62	466.284,00	RA
1.3.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	16.380,00	2,48	BDI 1	3,03	49.631,40	RA
1.3.7.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.747,20	0,97	BDI 1	1,19	2.079,17	RA
1.4.			CONTROLE TECNOLÓGICO					-	13.286,00	
1.4.1.	Cotação	1	CONTROLE TECNOLÓGICO DO PAVIMENTO	M2	18.200,00	0,60	BDI 1	0,73	13.286,00	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	37.960,00	
1.5.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	5.200,00	5,97	BDI 1	7,30	37.960,00	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 4006820-00	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR ITAIPU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Execução de Pavimentação Asfáltica - Tratamento Superficial Triplo na Estrada do São Rafael.			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 ROLÂNDIA/PR	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									1.560.527,03
Encargos sociais:		Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.							
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ROLÂNDIA/PR
Local

segunda-feira, 19 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico

Nome: Denis Watanabe
CREA/CAU: 70.892/D-Pr
ART/RRT: 1720242168365

RECURSO
↓