

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 120/2025

Nº Ata: **1**
 Nº Edital: **120/2025**
 Nº Processo: **190/2025**

Objeto: **A presente licitação tem por objeto de Registro de preços para eventual contratação de empresa para realização de locação, transporte, montagem, manutenção e desmontagem de decoração natalina no ano de 2025 na cidade de Rolândia-PR. As especificações técnicas detalhadas dos itens estão descritas no Anexo 1., conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Lote 1			Val. Ref. Total: 803.852,60
Item: 4	Quant.: 1,00	Unidade: und	Val. Ref.: 20.718,80
Locação de letreiro "Feliz Natal" com dimensões 1,10m x 11,00m, capaz de exibir todas as cores e efeitos automáticos, fabricado em polipropileno alveolar de 8mm, iluminado em ambas as faces com 3.000 pixels LED RGB IP68. Inclui estrutura de aço interna, sistema de controle e fonte 5V. Inclui transporte, instalação, manutenção, desinstalação e ART, com todos os equipamentos a cargo da contratada. Despesas com equipe por conta da contratada. Local definido pela Secretaria de Cultura e Turismo			
Item: 5	Quant.: 1,00	Unidade: und	Val. Ref.: 9.000,00
Locação de trem natalino com 2 vagões, dimensões 2,20m x 6,30m, capaz de exibir todas as cores e efeitos automáticos, fabricado em polipropileno alveolar de 8mm, iluminado em ambas as faces com 2.426 pixels LED RGB IP68. Dividido em 3 peças, inclui estrutura de aço interna, sistema de controle e fonte 5V. Inclui transporte, instalação, manutenção, desinstalação e ART, com todos os equipamentos a cargo da contratada. Despesas com equipe por conta da contratada			
Item: 6	Quant.: 2,00	Unidade: und	Val. Ref.: 30.342,00
Letreiro 2026 (Modelo 3D2). Letreiro decorativo com 1,10m de altura x 4,40m de largura, composto por letras individuais em polipropileno alveolar branco (8mm), próprio para uso externo. Iluminação RGB nas duas faces (frente e verso), com 1.552 pixels digitais (IP68, 5V, controlados individualmente) contornando o letreiro. Estrutura interna em aço para sustentação e fixação no solo. Funciona de forma automática com sistema de controle e fonte 5V, capaz de exibir diversas cores e efeitos mapeados. Modelo 3D2: iluminação frontal e traseira.			
Item: 7	Quant.: 2,00	Unidade: und	Val. Ref.: 9.270,80
Locação de soldado de chumbo com dimensões 2,40m x 0,81m, capaz de exibir todas as cores e efeitos automáticos, fabricado em polipropileno alveolar de 8mm, iluminado apenas na frente com 400 pixels LED RGB IP68. Inclui estrutura de aço interna, sistema de controle e fonte 5V. Inclui transporte, instalação, manutenção, desinstalação e ART, com todos os equipamentos a cargo da contratada. Despesas com equipe por conta da contratada.			
Item: 1	Quant.: 1,00	Unidade: und	Val. Ref.: 368.940,00
Locação de árvore de Natal em formato de pinheirinho com altura total de 21 metros, incluindo cone de 18 metros e estrela de 3 metros de 6 pontas, diâmetro da base de 9,60 metros, composta por 320 cordões totalizando 80.000 pixels LED. Inclui transporte, instalação, manutenção, desinstalação e ART, com todos os equipamentos necessários a cargo da contratada. Despesas com equipe também por conta da contratada. Local definido pela Secretaria de Cultura e Turismo.			
Item: 2	Quant.: 1,00	Unidade: und	Val. Ref.: 236.925,00
Locação de árvore de Natal em formato de pinheirinho com altura mínima de 21 metros, incluindo árvore de no mínimo 18 metros e estrela de 3 metros de 6 pontas, diâmetro da base de 9,60 metros, composta por 126 cordões totalizando 31.500 pixels LED. Inclui transporte, instalação, manutenção, desinstalação e ART, com todos os equipamentos necessários a cargo da contratada. Despesas com equipe por conta da contratada. Local definido pela Secretaria de Cultura e Turismo			
Item: 3	Quant.: 1,00	Unidade: und	Val. Ref.: 128.656,00
Locação de árvore de Natal em formato de pinheirinho com altura mínima de 12 metros, incluindo árvore de no mínimo 9 metros e estrela de 3 metros de 6 pontas, diâmetro da base de 3 metros, composta por 37 cordões totalizando 9.250 pixels LED. Inclui transporte, instalação, manutenção, desinstalação e ART, com todos os equipamentos necessários a cargo da contratada. Despesas com equipe por conta da contratada. Local definido pela Secretaria de Cultura e Turismo			

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	803.852,60

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
--------	-------------------

Nº Ata: 1
Nº Edital: 120/2025
Nº Processo: 190/2025

Objeto: A presente licitação tem por objeto de Registro de preços para eventual contratação de empresa para realização de locação, transporte, montagem, manutenção e desmontagem de decoração natalina no ano de 2025 na cidade de Rolândia-PR. As especificações técnicas detalhadas dos itens estão descritas no Anexo 1., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

Lote 2			Val. Ref. Total: 1.419.181,70
Item: 9	Quant.: 4,00	Unidade: und	Val. Ref.: 208.000,00
Locação de anjo iluminado com coração, dimensões 15,00m x 8,00m x 8,00m, estrutura cônica com asas, auréola e coração em destaque. Inclui transporte, instalação, manutenção, desinstalação e ART, com todos os equipamentos a cargo da contratada. Despesas com equipe por conta da contratada			
Item: 8	Quant.: 1,00	Unidade: und	Val. Ref.: 37.080,20
Locação de anjo iluminado com coração, dimensões 6,50m x 3,40m x 3,40m, estrutura cônica com asas, auréola e coração em destaque. Inclui transporte, instalação, manutenção, desinstalação e ART, com todos os equipamentos a cargo da contratada. Despesas com equipe por conta da contratada			
Item: 10	Quant.: 4,00	Unidade: und	Val. Ref.: 3.900,00
Locação de par de estrelas 2D, dimensões 1,90m x 1,10m para a maior, com preenchimento e contorno iluminados. Inclui transporte, instalação, manutenção, desinstalação e ART, com todos os equipamentos a cargo da contratada. Despesas com equipe por conta da contratada			
Item: 11	Quant.: 4,00	Unidade: und	Val. Ref.: 3.311,20
Locação de par de estrelas com dimensões aproximadas 1,60m e 0,80m com hastes, contornadas com mangueira LED branco frio e preenchidas com cordão LED branco warm e piscante branco frio. Inclui transporte, instalação, manutenção, desinstalação, material elétrico e ART.			
Item: 12	Quant.: 20,00	Unidade: und	Val. Ref.: 70.000,00
Locação de estrutura em formato de anjo, dimensões mínimas 6,90m x 5,30m, em aço carbono pintado cinza platina, preenchida e contornada com cordão e mangueira LED em branco frio e warm com efeitos strobo. Inclui transporte, instalação, manutenção, desinstalação, material elétrico e ART			
Item: 13	Quant.: 18,00	Unidade: und	Val. Ref.: 152.820,00
Locação de cometa unidos, dimensões 7,30m x 9,00m x 1,50m, estrutura em aço galvanizado com base autoportante, preenchido e contornado com cordão e mangueira LED com efeitos strobo, laudos técnicos inclusos. Inclui transporte, instalação, manutenção, desinstalação e ART			
Item: 14	Quant.: 1,00	Unidade: und	Val. Ref.: 89.000,00
Locação de cenário da casa do Papai Noel com 44m² em três ambientes (quarto, cozinha, sala e varanda), confeccionado em madeira com itens decorativos temáticos. Inclui transporte, instalação, manutenção, desinstalação e ART			
Item: 15	Quant.: 2,00	Unidade: und	Val. Ref.: 2.596,80
Locação de placa cenográfica "Casa do Papai Noel", altura aproximada 2,30m, em PVC e compensado naval pintado, com globo no topo. Inclui transporte, instalação, manutenção e desinstalação			
Item: 16	Quant.: 80,00	Unidade: MT	Val. Ref.: 6.960,00
Locação de cerca cenográfica em madeira de eucalipto ripada, 1,05m de altura, cor branca envernizada. Inclui transporte, instalação, manutenção e desinstalação.			
Item: 17	Quant.: 2,00	Unidade: und	Val. Ref.: 21.710,80
Locação de árvore de galhos, 5,00m de altura, estrutura metálica pintada eletrostática, iluminada com cordão LED branco frio com efeitos strobo. Inclui transporte, instalação, manutenção, desinstalação e ART.			
Item: 18	Quant.: 1,00	Unidade: und	Val. Ref.: 32.630,00
Locação de árvore de bolhas com iluminação RGB e névoa, dimensões 4,00m x 4,50m, estrutura metálica branca com efeitos interativos. Inclui transporte, instalação, manutenção, desinstalação e ART			
Item: 19	Quant.: 1,00	Unidade: und	Val. Ref.: 14.190,00
Locação de cenário tridimensional em formato de chafariz com quatro camadas, dimensões 3,50-4,50m diâmetro x 5,00-6,00m altura, estrutura metálica prata, contornado e preenchido com mangueira e cordão LED, com fotocélula. Inclui transporte, instalação, manutenção, desinstalação e ART			
Item: 20	Quant.: 1,00	Unidade: und	Val. Ref.: 23.200,00
Locação de portal com pinheiros, dimensões 9,20m x 4,00m, estrutura metálica preta com bancos integrados, iluminada com cordão e mangueira LED em cores variadas. Inclui transporte, instalação, manutenção, desinstalação e ART			
Item: 21	Quant.: 20,00	Unidade: und	Val. Ref.: 96.966,00
Locação de cometa 3D, dimensões 2,60m x 7,00m x 0,60m, estrutura em ferro zincado, preenchida com cordão LED e mini estrobos branco quente. Inclui transporte, instalação, manutenção, desinstalação e ART			
Item: 22	Quant.: 10,00	Unidade: und	Val. Ref.: 39.700,00
Locação de cometa com conjunto de estrelas, altura 7m x 3m largura, estrutura aço carbono, preenchida e contornada com cordão e mangueira LED com efeitos strobo. Inclui transporte, instalação, manutenção, desinstalação e ART			
Item: 23	Quant.: 1,00	Unidade: und	Val. Ref.: 21.300,00
Locação de letreiro "Feliz Natal" gigante, dimensões 6,00m x 5,64m x 0,70m, estrutura metálica com chapa colorida, iluminada			

com mangueira e cordão LED branco frio. Inclui transporte, instalação, manutenção, desinstalação e ART			
Item: 24	Quant.: 1,00	Unidade: und	Val. Ref.: 13.593,10
Locação de anjo voador, dimensões 3,70m x 6,80m x 0,20m, estrutura metálica iluminada com cordão e mangueira LED em cores variadas. Inclui transporte, instalação, manutenção, desinstalação e ART			
Item: 25	Quant.: 1,00	Unidade: und	Val. Ref.: 12.709,00
Locação de Papai Noel porta-retrato, dimensões mínimas 2m x 3,50m, estrutura aço galvanizado dourado, preenchida com tela silicone e cordão LED em cores variadas com efeitos. Inclui transporte, instalação, manutenção, desinstalação, material elétrico e ART			
Item: 26	Quant.: 80,00	Unidade: und	Val. Ref.: 165.752,00
Locação de painéis horizontal bidimensional "Papai Noel Bem Vindo", dimensões 2,20-2,50m x 0,80-1,00m, estrutura metálica verde, contornado e preenchido com mangueira e cordão LED, com fotocélula. Inclui transporte, instalação, manutenção, desinstalação e ART			
Item: 27	Quant.: 25,00	Unidade: und	Val. Ref.: 37.545,00
Locação de conjunto de estrelas 2D, dimensões 2,00m x 1,00m, estrutura aço carbono iluminada com mangueira LED branco frio. Inclui transporte, instalação, manutenção, desinstalação e ART			
Item: 28	Quant.: 1,00	Unidade: und	Val. Ref.: 2.980,00
Locação de número "SEIS" para formar "2026", dimensões 2,60m x 2,14m x 0,45m, estrutura aço carbono cinza platina, contornada e preenchida com mangueira e cordão LED, laudos inclusos. Estruturas de "2" e "0" fornecidas pela prefeitura. Inclui transporte, instalação, manutenção, desinstalação, material elétrico e ART			
Item: 29	Quant.: 1,00	Unidade: und	Val. Ref.: 20.462,60
Locação de bola de Natal com laço instagramável, dimensões 3,60m x 3,60m, estrutura aço carbono cinza platina, preenchida e contornada com cordão e mangueira LED em branco frio e vermelho. Inclui transporte, instalação, manutenção, desinstalação, material elétrico e ART			
Item: 30	Quant.: 150,00	Unidade: und	Val. Ref.: 43.875,00
Locação de sputnik de LED com 20 bastões de 0,40m (0,80m diâmetro), cor branco frio, 220V. Inclui transporte, instalação, manutenção, desinstalação, material elétrico e ART			
Item: 31	Quant.: 50,00	Unidade: und	Val. Ref.: 298.900,00
Locação de travessia de rua com arabescos e estrelas, dimensões 6,00m x 1,20m, estrutura metálica iluminada com cordão e mangueira LED warm e branco frio com efeitos. Inclui transporte, instalação, manutenção, desinstalação e ART			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			1.419.181,70
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial

Nº Ata: 1
Nº Edital: 120/2025
Nº Processo: 190/2025

Objeto: A presente licitação tem por objeto de Registro de preços para eventual contratação de empresa para realização de locação, transporte, montagem, manutenção e desmontagem de decoração natalina no ano de 2025 na cidade de Rolândia-PR. As especificações técnicas detalhadas dos itens estão descritas no Anexo 1., conforme especificação - ANEXO, do Edital.

Lote 3			Val. Ref. Total: 106.130,00
Item: 32	Quant.: 3,00	Unidade: und	Val. Ref.: 6.777,00
Mão de obra para instalação, manutenção e desinstalação de árvore de Natal 5m x 4m, estrutura e LED fornecidos pela prefeitura, bases existentes. Inclui fiação, disjuntor, fotocélula, cabos, parabolt, ART, caminhão munck e tudo necessário. Despesas com equipe por conta da contratada.			
Item: 33	Quant.: 1,00	Unidade: und	Val. Ref.: 2.120,00
Mão de obra para instalação, manutenção e desinstalação de árvore de Natal 5m x 5m, estrutura e LED fornecidos pela prefeitura, bases existentes. Inclui fiação, disjuntor, fotocélula, cabos, parabolt, ART, caminhão munck e tudo necessário. Despesas com equipe por conta da contratada			
Item: 34	Quant.: 3,00	Unidade: und	Val. Ref.: 10.482,00
Mão de obra para instalação, manutenção e desinstalação de árvore de Natal 6m x 5m, estrutura e LED fornecidos pela prefeitura, bases existentes. Inclui fiação, disjuntor, fotocélula, cabos, parabolt, ART, caminhão munck e tudo necessário. Despesas com equipe por conta da contratada			
Item: 35	Quant.: 1,00	Unidade: und	Val. Ref.: 5.300,00
Mão de obra para instalação, manutenção e desinstalação de árvore de Natal 9m x 8m, estrutura e LED fornecidos pela prefeitura, bases existentes. Inclui fiação, disjuntor, fotocélula, cabos, parabolt, ART, caminhão munck e tudo necessário. Despesas com equipe por conta da contratada			
Item: 36	Quant.: 2,00	Unidade: und	Val. Ref.: 19.600,00
Mão de obra para instalação, manutenção e desinstalação de árvore de Natal 15m x 12m, estrutura e LED fornecidos pela prefeitura, bases existentes. Inclui fiação, disjuntor, fotocélula, cabos, parabolt, ART, caminhão munck e tudo necessário. Despesas com equipe por conta da contratada			
Item: 37	Quant.: 1,00	Unidade: und	Val. Ref.: 3.709,00
Mão de obra para instalação, manutenção e desinstalação de árvore de Natal 6m em formato de triângulo, estrutura e LED fornecidos pela prefeitura, bases existentes. Inclui fiação, disjuntor, fotocélula, cabos, parabolt, ART, caminhão munck e tudo necessário. Despesas com equipe por conta da contratada			
Item: 38	Quant.: 24,00	Unidade: und	Val. Ref.: 22.944,00
Mão de obra para instalação, manutenção e desinstalação de enfeite arco de estrelas 3m altura, estrutura metálica com mangueira e micro lâmpadas LED. Inclui material elétrico, ART, caminhão munck e tudo necessário. Despesas com equipe por conta da contratada.			
Item: 39	Quant.: 1,00	Unidade: und	Val. Ref.: 759,00
Mão de obra para instalação, manutenção e desinstalação de enfeite sagrada família com arco de estrela 6m x 4m, estrutura fornecida pela prefeitura. Inclui material elétrico, ART, caminhão munck e tudo necessário. Despesas com equipe por conta da contratada			
Item: 40	Quant.: 2,00	Unidade: und	Val. Ref.: 1.040,00
Mão de obra para instalação, manutenção e desinstalação de anjo com trombeta 3D 3m x 1,30m x 2,15m, estrutura fornecida pela prefeitura. Inclui material elétrico, ART, caminhão munck e tudo necessário. Despesas com equipe por conta da contratada			
Item: 41	Quant.: 1,00	Unidade: und	Val. Ref.: 2.500,00
Mão de obra para instalação, manutenção e desinstalação de portal "Feliz Natal" 12m comprimento, estrutura fornecida pela prefeitura. Inclui material elétrico, ART, caminhão munck e tudo necessário. Despesas com equipe por conta da contratada			
Item: 42	Quant.: 2,00	Unidade: und	Val. Ref.: 1.520,00
Mão de obra para instalação, manutenção e desinstalação de bengala natalina 3D 1,50m x 0,15m, estrutura fornecida pela prefeitura. Inclui material elétrico, ART, caminhão munck e tudo necessário. Despesas com equipe por conta da contratada			
Item: 43	Quant.: 1,00	Unidade: und	Val. Ref.: 980,00
Mão de obra para instalação, manutenção e desinstalação de caixa de presentes gigante 3m altura com passagem, estrutura fornecida pela prefeitura. Inclui material elétrico, ART, caminhão munck e tudo necessário. Despesas com equipe por conta da contratada.			
Item: 44	Quant.: 250,00	Unidade: und	Val. Ref.: 12.000,00
Mão de obra para instalação, manutenção e desinstalação de tubos snowfall 0,80-1m, fornecidos pela prefeitura. Inclui material elétrico, ART, caminhão munck e tudo necessário. Despesas com equipe por conta da contratada			
Item: 45	Quant.: 450,00	Unidade: und	Val. Ref.: 12.780,00
Mão de obra para instalação, manutenção e desinstalação de cordão LED 10m em árvores/palmeiras, cordões fornecidos pela prefeitura. Inclui material elétrico, ART, caminhão munck e tudo necessário. Despesas com equipe por conta da contratada			
Item: 46	Quant.: 1,00	Unidade: und	Val. Ref.: 2.309,00
Mão de obra para instalação, manutenção e desinstalação de túnel de LED com estrelas 3,20m x 4,40m x 6,00m, estrutura fornecida pela prefeitura. Inclui material elétrico, ART, caminhão munck e tudo necessário. Despesas com equipe por conta da			

contratada.

Item: 47	Quant.: 1,00	Unidade: und	Val. Ref.: 350,00
Mão de obra para instalação, manutenção e desinstalação de caixa de presentes pequena 1m x 1m, estrutura fornecida pela prefeitura. Inclui material elétrico, ART, caminhão munck e tudo necessário. Despesas com equipe por conta da contratada			
Item: 48	Quant.: 1,00	Unidade: und	Val. Ref.: 320,00
Mão de obra para instalação, manutenção e desinstalação de escultura trenó natalino 1,47m x 1,25m x 2,45m em fibra de vidro, fornecida pela prefeitura. Manutenção para danos por terceiros			
Item: 49	Quant.: 2,00	Unidade: und	Val. Ref.: 640,00
Mão de obra para instalação, manutenção e desinstalação de escultura rena com sela 1,85m em fibra de vidro, fornecida pela prefeitura. Manutenção para danos por terceiros.			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	106.130,00

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de pregão eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.