

## Pregão Eletrônico

**Dados do Processo**

**Nº Processo**  
 196/2025

**Responsável**  
 Prefeitura Municipal de Rolândia - PR

**Objeto**

A presente licitação tem por objeto de Registro de preços para Contratação de empresa para o fornecimento e execução de serviços de instalação de gesso acartonado (Drywall) e revestimento em ACM (Aluminium Composite Material), incluindo chapas, perfis metálicos, ferragens, fixadores, mão de obra e demais insumos necessários para a execução completa dos trabalhos

**Dados Gerais**

|                                        |                                                     |                                                    |                                                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Situação</b><br>Aguardando Abertura | <b>Início Envio Propostas</b><br>08/09/2025 - 13:00 | <b>Fim Envio Propostas</b><br>23/09/2025 - 13:00   | <b>Pregoeiro</b><br>José Augusto Liasch da Silva |
| <b>Modo de Disputa</b><br>Valor Total  | <b>Exibir Valor de Referência</b><br>Não            | <b>Amparo legal</b><br>Lei 14.133/2021, Art. 28, I |                                                  |

**Listagem de Lotes/Itens**

| Lote   | Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Un | Qtd   | Unitário (R\$) | Total (R\$) |
|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------|-------------|
| Lote 1 | 1    | FORRO EM PLACA/CHAPA DE GESSO ACARTONADO STANDARD (ESPESSURA DA PLACA 12,5 MM) , COR BRANCA. PERFIL CANALETA C EM AÇO ZINCADO, COM ESPESSURA DE 0,5MMX70MM , ADEQUADO PARA SISTEMAS DRYWALL. ACABAMENTO DAS JUNTAS REALIZADO COM MASSA DE REJUNTE EM PÓ À BASE DE GESSO, DE SECAGEM RÁPIDA. PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE PARA PERFIL TIPO CANALETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 5.000 | Sigiloso       | Sigiloso    |
| Lote 1 | 2    | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO COM PLACAS STANDARD (DRYWALL) (ESPESSURA DA PLACA 12,5 MM), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA (PERFIL U EM AÇO ZINCADO COM ESPESSURA DA CHAPA 0,5MMX70MM), COM GUIAS DUPLAS E TRAVAMENTO DE JUNTAS COM FITA PERFORADA E MASSA DE REJUNTE. ESPESSURA FINAL APROXIMADA DE 16,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                         | M2 | 1.500 | Sigiloso       | Sigiloso    |
| Lote 1 | 3    | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO COM PLACAS STANDARD (DRYWALL). ESPESSURA DA PLACA 12,5 MM, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA (PERFIL U EM AÇO ZINCADO COM ESPESSURA DA CHAPA 0,5MMX70MM), COM GUIAS SIMPLES E TRAVAMENTO DE JUNTAS COM FITA PERFORADA E MASSA DE REJUNTE. ESPESSURA FINAL APROXIMADA 9,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                            | M2 | 6.000 | Sigiloso       | Sigiloso    |
| Lote 1 | 4    | PAREDE COM PLACAS GLASS MAT (TIPO GLASROC), COM REVESTIMENTO DE VÉU DE FIBRA DE VIDRO, (DRYWALL) ESPESSURA DA PLACA 12,5 MM, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA (PERFIL U EM AÇO ZINCADO COM ESPESSURA DA CHAPA 0,5 MMX70MM), COM GUIAS DUPLAS E TRAVAMENTO DE JUNTAS COM FITA PERFORADA E MASSA DE REJUNTE. ESPESSURA FINAL APROXIMADA DE 16,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO             | M2 | 500   | Sigiloso       | Sigiloso    |
| Lote 1 | 5    | PAREDE COM PLACAS GLASS MAT (TIPO GLASROC), COM REVESTIMENTO DE VÉU DE FIBRA DE VIDRO, (DRYWALL) (ESPESSURA DA PLACA 12,5 MM), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA (PERFIL U EM AÇO ZINCADO COM ESPESSURA DA CHAPA 0,5 MMX70MM), COM GUIAS SIMPLES E TRAVAMENTO DE JUNTAS COM FITA PERFORADA E MASSA DE REJUNTE. ESPESSURA FINAL APROXIMADA 9,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO              | M2 | 1.000 | Sigiloso       | Sigiloso    |
| Lote 1 | 6    | PAREDE COM PLACAS CIMENTÍCIA (ESPESSURA DA PLACA 12,5 MM), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA (PERFIL U EM AÇO ZINCADO COM ESPESSURA DA CHAPA 0,5MMX70MM), COM GUIAS DUPLAS E TRAVAMENTO DE JUNTAS COM FITA PERFORADA E MASSA DE REJUNTE. ESPESSURA FINAL APROXIMADA 16,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                  | M2 | 500   | Sigiloso       | Sigiloso    |
| Lote   | 7    | PAREDE COM PLACAS CIMENTÍCIA (ESPESSURA DA PLACA 12,5 MM), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA (PERFIL U EM AÇO ZINCADO COM ESPESSURA DA CHAPA 0,5MMX70MM), COM                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 1.500 | Sigiloso       | Sigiloso    |

|        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |          |          |
|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 1      |    | GUIAS SIMPLES E TRAVAMENTO DE JUNTAS COM FITA PERFURADA E MASSA DE REJUNTE. ESPESSURA FINAL APROXIMADA 9,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                                                                           |    |       |          |          |
| Lote 1 | 8  | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                  | M2 | 2.000 | Sigiloso | Sigiloso |
| Lote 1 | 9  | MANTA DE LÃ DE PET, COM 50MM DE ESPESSURA, PARA ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO EM PAREDES DE DRYWALL. MATERIAL SUSTENTÁVEL, RECICLADO E RESISTENTE A UMIDADE E PRAGAS. INCLUI CORTE, FIXAÇÃO E ACABAMENTO CONFORME NORMAS TÉCNICAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                            | M2 | 2.000 | Sigiloso | Sigiloso |
| Lote 2 | 10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM ACM (ALUMINUM COMPOSITE MATERIAL) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM, REVESTIDAS COM PROTEÇÃO UV E PINTURA POLIÉSTER. A ESTRUTURA DE FIXAÇÃO SERÁ EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO OU MATERIAL EQUIVALENTE, GARANTINDO DURABILIDADE. CONFORME DESCRIÇÃO NO ANEXO I - TERMOD E REFERENCIA | M2 | 1.000 | Sigiloso | Sigiloso |