

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 125/2025

Nº Ata: 1
 Nº Edital: 125/2025
 Nº Processo: 196/2025

Objeto: **A presente licitação tem por objeto de Registro de preços para Contratação de empresa para o fornecimento e execução de serviços de instalação de gesso acartonado (Drywall) e revestimento em ACM (Aluminium Composite Material), incluindo chapas, perfis metálicos, ferragens, fixadores, mão de obra e demais insumos necessários para a execução completa dos trabalhos, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Lote 1			Val. Ref. Total: 3.532.910,00
Item: 1	Quant.: 5000,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 475.000,00
FORRO EM PLACA/CHAPA DE GESSO ACARTONADO STANDARD (ESPESSURA DA PLACA 12,5 MM) , COR BRANCA. PERFIL CANALETA C EM AÇO ZINCADO, COM ESPESSURA DE 0,5MMX70MM , ADEQUADO PARA SITEMAS DRYWALL. ACABAMENTO DAS JUNTAS REALIZADO COM MASSA DE REJUNTE EM PÓ À BASE DE GESSO, DE SECAGEM RÁPIDA. PENDURAL OU PRESSILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE PARA PERFIL TIPO CANALETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
Item: 2	Quant.: 1500,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 292.500,00
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO COM PLACAS STANDARD (DRYWALL) (ESPESSURA DA PLACA 12,5 MM), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA (PERFIL U EM AÇO ZINCADO COM ESPESSURA DA CHAPA 0,5MMX70MM), COM GUIAS DUPLAS E TRAVAMENTO DE JUNTAS COM FITA PERFURADA E MASSA DE REJUNTE. ESPESSURA FINAL APROXIMADA DE 16,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Item: 3	Quant.: 6000,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 794.760,00
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO COM PLACAS STANDARD (DRYWALL). ESPESSURA DA PLACA 12,5 MM, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA (PERFIL U EM AÇO ZINCADO COM ESPESSURA DA CHAPA 0,5MMX70MM), COM GUIAS SIMPLES E TRAVAMENTO DE JUNTAS COM FITA PERFURADA E MASSA DE REJUNTE. ESPESSURA FINAL APROXIMADA 9,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
Item: 4	Quant.: 500,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 252.500,00
PAREDE COM PLACAS GLASS MAT (TIPO GLASROC), COM REVESTIMENTO DE VÉU DE FIBRA DE VIDRO, (DRYWALL). ESPESSURA DA PLACA 12,5 MM, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA (PERFIL U EM AÇO ZINCADO COM ESPESSURA DA CHAPA 0,5MMX70MM), COM GUIAS DUPLAS E TRAVAMENTO DE JUNTAS COM FITA PERFURADA E MASSA DE REJUNTE. ESPESSURA FINAL APROXIMADA DE 16,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Item: 5	Quant.: 1000,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 465.900,00
PAREDE COM PLACAS GLASS MAT (TIPO GLASROC), COM REVESTIMENTO DE VÉU DE FIBRA DE VIDRO, (DRYWALL) (ESPESSURA DA PLACA 12,5 MM), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA (PERFIL U EM AÇO ZINCADO COM ESPESSURA DA CHAPA 0,5MMX70MM), COM GUIAS SIMPLES E TRAVAMENTO DE JUNTAS COM FITA PERFURADA E MASSA DE REJUNTE. ESPESSURA FINAL APROXIMADA 9,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Item: 6	Quant.: 500,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 247.250,00
PAREDE COM PLACAS CIMENTÍCIA (ESPESSURA DA PLACA 12,5 MM), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA (PERFIL U EM AÇO ZINCADO COM ESPESSURA DA CHAPA 0,5MMX70MM), COM GUIAS DUPLAS E TRAVAMENTO DE JUNTAS COM FITA PERFURADA E MASSA DE REJUNTE. ESPESSURA FINAL APROXIMADA 16,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
Item: 7	Quant.: 1500,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 585.000,00
PAREDE COM PLACAS CIMENTÍCIA (ESPESSURA DA PLACA 12,5 MM), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA (PERFIL U EM AÇO ZINCADO COM ESPESSURA DA CHAPA 0,5MMX70MM), COM GUIAS SIMPLES E TRAVAMENTO DE JUNTAS COM FITA PERFURADA E MASSA DE REJUNTE. ESPESSURA FINAL APROXIMADA 9,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			
Item: 8	Quant.: 2000,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 360.000,00
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
Item: 9	Quant.: 2000,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 60.000,00
MANTA DE LÃ DE PET, COM 50MM DE ESPESSURA, PARA ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO EM PAREDES DE DRYWALL. MATERIAL SUSTENTÁVEL, RECICLADO E RESISTENTE A UMIDADE E PRAGAS. INCLUI CORTE, FIXAÇÃO E ACABAMENTO CONFORME NORMAS TÉCNICAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)

Valor

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	3.532.910,00
Licitante 02	3.532.910,00
Licitante 03	3.529.000,00

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
Lances	23/09/2025 13.31.04
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 02	Último Lance 2.838.300,00
Licitante 01	Último Lance 2.838.400,00
Licitante 03	Último Lance 3.400.000,00
Abertura de Vistas	23/09/2025 14.59.05
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	23/09/2025 14.59.23
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante F. FERREIRA APLICAÇÕES DE GESSO EIRELI pelo motivo: Documentação OK..	
Intenção de Recurso	23/09/2025 15.24.27
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	06/10/2025 12.59.21
Declaro adjudicado o pregão do lote Lote 1 para o licitante F. FERREIRA APLICAÇÕES DE GESSO EIRELI com o valor de R\$ 2.838.300,00.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 125/2025
Nº Processo: 196/2025

Objeto: A presente licitação tem por objeto de Registro de preços para Contratação de empresa para o fornecimento e execução de serviços de instalação de gesso acartonado (Drywall) e revestimento em ACM (AluminiumComposite Material), incluindo chapas, perfis metálicos, ferragens, fixadores, mão de obra e demais insumos necessários para a execução completa dos trabalhos, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

Lote 2		Val. Ref. Total: 409.270,00
--------	--	-----------------------------

Item: 10	Quant.: 1000,00	Unidade: M2	Val. Ref.: 409.270,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM ACM (ALUMINUM COMPOSITE MATERIAL) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM, REVESTIDAS COM PROTEÇÃO UV E PINTURA POLIÉSTER. A ESTRUTURA DE FIXAÇÃO SERÁ EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO OU MATERIAL EQUIVALENTE, GARANTINDO DURABILIDADE. CONFORME DESCRIÇÃO NO ANEXO I -TERMOD E REFERENCIA			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	409.270,00
Licitante 02	409.000,00
Licitante 03	409.000,00

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Lances	23/09/2025 13.31.04
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 407.000,00
Licitante 03	Último Lance 405.000,00
Abertura de Vistas	23/09/2025 13.47.06
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	23/09/2025 13.54.07
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante POLISTEEL CONSTRUÇÕES LTDA pelo motivo: Documentação OK. Quanto aos atestados do Lote 2 foi comunicado o Departamento de Obras e nos foi informado que o EIFS (External Insulation and Finish System) apresenta grau de complexidade técnica igual ou superior ao ACM, e tendo sido já formalmente aceito como equivalente a este..	
Intenção de Recurso	23/09/2025 15.24.27
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	06/10/2025 12.59.21
Declaro adjudicado o pregão do lote Lote 2 para o licitante POLISTEEL CONSTRUÇÕES LTDA com o valor de R\$ 405.000,00.	

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de pregão eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

Pregoeiro: José Augusto Liasch da Silva

Membro da Equipe:ADRIANA DA COSTA

Membro da Equipe:Silvia Quintino