



Setor : SEIL/DFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA
AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Valores expressos em Reais (R\$)

Orçamento : 7593-4/2024

Trecho : Recape Asfáltico em CBUQ - Trecho da Av. Adelaide Farina - Rolândia

Município(s) : Rolândia

Extensão : 1,992 km

Data Base: 31/08/2025 (Sem desoneração)

01 - PAVIMENTAÇÃO

| Código | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------|-------------|
| 570000 | C.B.U.Q. exclusive fornec. e transporte do CAP (até 10 .000 t) | t | 1.622,670 | 323,68 | 525.225,82 |
| 515580 | Limpeza de pavimento com jato de água | m2 | 12.935,790 | 3,10 | 40.100,94 |
| 561100 | Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte da emulsão | m2 | 12.935,790 | 0,43 | 5.562,38 |
| 581050 | Transporte de cimento asfáltico CAP-50/70 (usina) | t.km | 32.287,080 | 1,15 | 37.130,14 |
| 581011 | Transporte de emulsão (trecho) | t.km | 212,150 | 1,04 | 220,63 |

Total do Grupo: 608.239,91

02 - LIGANTES BETUMINOSOS

| Código | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|-----------------------------------------|-------|------------|----------------|-------------|
| 589000 | Fornecimento de CAP-50/70 | t | 85,190 | 5.782,94 | 492.648,65 |
| 589420 | Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C | t | 6,470 | 4.209,61 | 27.236,17 |

Total do Grupo: 519.884,82

03 - DRENAGEM

| Código | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|------------------------------------------------------|-------|------------|----------------|-------------|
| 810200 | Meio fio de concreto tipo 2 (executado c/ extrusora) | m | 438,380 | 54,74 | 23.996,92 |

Total do Grupo: 23.996,92

04 - SINALIZAÇÃO

| Código | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------|-------------|
| 822100 | Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base água | m2 | 582,270 | 27,71 | 16.134,70 |
| 890190 | Placa de obra 4,00 x 2,00m | ud | 1,000 | 1.450,04 | 1.450,04 |
| 820000 | Placa sinalização c/ película refletiva | m2 | 3,152 | 670,28 | 2.112,72 |
| 821300 | Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m | ud | 12,000 | 510,49 | 6.125,88 |

Total do Grupo: 25.823,34

05 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

| Código | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|----------------------|-------|------------|----------------|-------------|
| 894280 | Administração local | ud | 1,000 | 88.206,98 | 88.206,98 |

Total do Grupo: 88.206,98

06 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

| Código | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|---------------------------------|-------|------------|----------------|-------------|
| 892479 | Instalação do canteiro de obras | ud | 1,000 | 11.329,67 | 11.329,67 |

Total do Grupo: 11.329,67

ORÇAMENTO APROVADO/REVISADO PELA SUPERINTENDÊNCIA EM 09/03/2026



Setor : SEIL/DFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA
ACÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Orçamento : 7593-4/2024
Trecho : Recape Asfáltico em CBUQ - Trecho da Av. Adelaide Farina - Rolândia
Município(s) : Rolândia
Extensão : 1,992 km

Valores expressos em Reais (R\$)

Data Base: 31/08/2025 (Sem desoneração)

07 - MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO

| Código | Descrição do Serviço | Unid. | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|--------|------------------------------|-------|------------|----------------|-------------|
| 990550 | Mobilização e Desmobilização | ud | 1,000 | 35.050,49 | 35.050,49 |


Total do grupo: 35.050,49

Total geral do orçamento: 1.312.532,13

Edmilson Eloi Pires
Chefe de Departamento

EDMILSON ELOI PIRES
Chefe do Departamento de Fomento Municipal

ORÇAMENTO APROVADO/REVISADO PELA SUPERINTENDÊNCIA EM 09/03/2026



Setor : SEIL/DFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA
ACÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Orçamento : 7593-4/2024
Trecho : Recape Asfáltico em CBUQ - Trecho da Av. Adelaide Farina - Rolândia
Município(s) : Rolândia
Extensão : 1,992 km

Valores expressos em Reais (R\$)


Data Base: 31/08/2025 (Sem desoneração)

| Descrição do grupo | Total do grupo | Preço/km |
|-----------------------------|----------------|------------|
| PAVIMENTAÇÃO | 608.239,91 | 305.341,32 |
| LIGANTES BETUMINOSOS | 519.884,82 | 260.986,35 |
| DRENAGEM | 23.996,92 | 12.046,64 |
| SINALIZAÇÃO | 25.823,34 | 12.963,52 |
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 88.206,98 | 44.280,61 |
| INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 11.329,67 | 5.687,58 |
| MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO | 35.050,49 | 17.595,62 |
| Total geral | 1.312.532,13 | 658.901,64 |

ORÇAMENTO APROVADO/REVISADO PELA SUPERINTENDÊNCIA EM 09/03/2026

Edmilson Eloi Pires
Chefe de Departamento

EDMILSON ELOI PIRES
Chefe do Departamento de Fomento Municipal



Setor : SEIL/DFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA
AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Valores expressos em Reais (R\$)

Orçamento : 7593-4/2024

Trecho : Recape Asfáltico em CBUQ - Trecho da Av. Adelaide Farina - Rolândia

Município(s) : Rolândia

Extensão : 1,992 km

Data Base: 31/08/2025 (Sem desoneração)

Distâncias de transporte

| Código | Item de transporte | Código | Serviço de transporte | Dist. 1 (km) | Dist. 2 (km) | Custo (T) |
|--------|-------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 19010 | Areia (Trecho) | 972000 | Comercial - caminhão basculante | 193,00 | 0,00 | 142,82 |
| | | 972100 | Local - caminhão basculante | 30,00 | 0,00 | 24,06 |
| 19100 | Areia (Usina de asfalto) | 972000 | Comercial - caminhão basculante | 225,00 | 0,00 | 166,50 |
| | | 972100 | Local - caminhão basculante | 30,00 | 0,00 | 24,06 |
| 10200 | Cal hidratada CH-I (Usina) | 972400 | Comercial - caminhão silo | 380,00 | 0,00 | 171,00 |
| | | 972500 | Local - caminhão silo | 30,00 | 0,00 | 14,63 |
| 13200 | Cimento (Trecho) | 972200 | Comercial - caminhão carroceria | 343,00 | 0,00 | 240,10 |
| | | 972300 | Local - caminhão carroceria | 30,00 | 0,00 | 28,07 |
| 19990 | Massa (CBUQ) | 972000 | Comercial - caminhão basculante | 0,80 | 0,00 | 0,59 |
| | | 973000 | Local - massa a quente - caminhão basculante | 30,00 | 0,00 | 31,34 |
| 19400 | Pedra britada (Trecho) | 972000 | Comercial - caminhão basculante | 9,00 | 0,00 | 6,66 |
| | | 972100 | Local - caminhão basculante | 30,00 | 0,00 | 24,06 |
| 19490 | Pedra britada (Usina asfalto) | 972000 | Comercial - caminhão basculante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 972100 | Local - caminhão basculante | 26,90 | 0,00 | 21,76 |

ORÇAMENTO APROVADO/REVISADO PELA SUPERINTENDÊNCIA EM 09/03/2026



Setor : SEIL/DFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA
ACÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Orçamento : 7593-4/2024
Trecho : Recape Asfáltico em CBUQ - Trecho da Av. Adelaide Farina - Rolândia
Município(s) : Rolândia
Extensão : 1,992 km

Valores expressos em Reais (R\$)

Data Base: 31/08/2025 (Sem desoneração)

| Serviços de transporte | | | |
|------------------------|----------------------------------------------|-------|------------------------|
| Código | Serviço de transporte | Unid. | Fórmula de transporte |
| 972000 | Comercial - caminhão basculante | t | 0,74x1 + 0,89x2 |
| 972100 | Local - caminhão basculante | t | 0,74x1 + 0,89x2 + 1,86 |
| 972200 | Comercial - caminhão carroceria | t | 0,70x1 + 0,84x2 |
| 972300 | Local - caminhão carroceria | t | 0,70x1 + 0,84x2 + 7,07 |
| 973000 | Local - massa a quente - caminhão basculante | t | 0,87x1 + 1,04x2 + 5,24 |
| 972500 | Local - caminhão silo | t | 0,45x1 + 0,54x2 + 1,13 |
| 972400 | Comercial - caminhão silo | t | 0,45x1 + 0,54x2 |

ORÇAMENTO APROVADO/REVISADO PELA SUPERINTENDÊNCIA EM 09/03/2026

Documento: **Relatorio do Orcamento Sintetico 7593 ROLANDIA.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Edmilson Eloi Pires** em 09/03/2026 08:56.

Inserido ao protocolo **20.420.701-1** por: **Edmilson Eloi Pires** em: 09/03/2026 08:54.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: