



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR	0	0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	0	MUNICÍPIO / UF ROLÂNDIA/PR	BDI 1 28,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%		

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									1.646.779,21	
1.			AMPLIAÇÃO CMEI JOSEMARIA ESCRIVÁ					-	1.646.779,21	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	321.483,80	
1.1.0.1.	SINAPI	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	25.969,09	BDI 1	33.440,40	133.761,60	RA
1.1.0.2.	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	23.425,51	BDI 1	30.165,03	120.660,12	RA
1.1.0.3.	SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	13.019,74	BDI 1	16.765,52	67.062,08	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	14.905,23	
1.2.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	1,50	505,52	BDI 1	650,96	976,44	RA
1.2.0.2.	Cotação	COT_01	ALUGUEL MENSAL CONTAINER ALMOXARIFADO 6,0x2,4m SEM SANITARIO (REF.12158/SBC)	MÊS	4,00	1.250,00	BDI 1	1.609,63	6.438,52	RA
1.2.0.3.	Cotação	COT_02	INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA (REF.12200/SBC)	PT	1,00	1.047,11	BDI 1	1.348,36	1.348,36	RA
1.2.0.4.	SINAPI	105115	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	2,00	152,41	BDI 1	196,26	392,52	RA
1.2.0.5.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	28,60	97,25	BDI 1	125,23	3.581,58	RA
1.2.0.6.	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	28,60	3,96	BDI 1	5,10	145,86	RA
1.2.0.7.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	246,88	6,36	BDI 1	8,19	2.021,95	RA
1.3.			FUNDAÇÃO					-	75.138,95	
1.3.0.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	72,00	85,17	BDI 1	109,67	7.896,24	RA
1.3.0.2.	SINAPI	97102	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	246,88	211,52	BDI 1	272,37	67.242,71	RA
1.4.			ESTRUTURA					-	358.547,10	
1.4.0.1.	Composição	COMP_02	MÓDULO DE DIMENSÕES DE 3,00X7,60M EM PERFIL DE AÇO LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL - NÃO INCLUSO FRETE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	8,00	24.682,42	BDI 1	31.783,55	254.268,40	RA
1.4.0.2.	Composição	COMP_03	MÓDULO DE DIMENSÕES DE 3,00X7,40M EM PERFIL DE AÇO LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL - NÃO INCLUSO FRETE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	23.995,65	BDI 1	30.899,20	30.899,20	RA
1.4.0.3.	Composição	COMP_04	MÓDULO DE DIMENSÕES DE 3,20X7,40M EM PERFIL DE AÇO LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL - NÃO INCLUSO FRETE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	25.598,13	BDI 1	32.962,71	32.962,71	RA
1.4.0.4.	Composição	COMP_05	MÓDULO DE DIMENSÕES DE 3,00X6,20M EM PERFIL DE AÇO LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL - NÃO INCLUSO FRETE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	20.312,02	BDI 1	26.155,79	26.155,79	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR	0	0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	0	MUNICÍPIO / UF ROLÂNDIA/PR	BDI 1 28,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%		

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									1.646.779,21	
1.4.0.5.	Composição	COMP_06	PLATIBANDA DE DIMENSÕES DE 2,80X9,00M EM PERFIL DE AÇO LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL - NÃO INCLUSO FRETE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	9.490,05	BDI 1	12.220,34	12.220,34	RA
1.4.0.6.	Composição	COMP_10	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO 150X150MM COM CONEXÕES SOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,44	127,39	BDI 1	164,04	2.040,66	RA
1.5.			COBERTURA					-	85.244,35	
1.5.0.1.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	272,08	212,69	BDI 1	273,88	74.517,27	RA
1.5.0.2.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	91,00	91,54	BDI 1	117,88	10.727,08	RA
1.6.			FECHAMENTO					-	401.629,42	
1.6.0.1.	Composição	COMP_07	PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXAÇÃO) REVESTIDO EM AÇO GALVALUME, LARGURA UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIURETANO (PUR) COM ESPESSURA 40/50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	594,00	426,68	BDI 1	549,44	326.367,36	RA
1.6.0.2.	Composição	COMP_08	PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTÍCIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 23 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	224,76	132,48	BDI 1	170,59	38.341,81	RA
1.6.0.3.	Composição	COMP_09	RODAPÉ/RODAFORRO EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	323,74	79,63	BDI 1	102,54	33.196,30	RA
1.6.0.4.	SINAPI	94590	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	71,34	40,54	BDI 1	52,20	3.723,95	RA
1.7.			PINTURA					-	39.277,96	
1.7.0.1.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	681,95	13,11	BDI 1	16,88	11.511,32	RA
1.7.0.2.	SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	448,50	48,08	BDI 1	61,91	27.766,64	RA
1.8.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	41.383,81	
1.8.0.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.247,70	5,55	BDI 1	7,15	8.921,06	RA
1.8.0.2.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	295,30	8,54	BDI 1	11,00	3.248,30	RA



Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0										1.646.779,21
1.8.0.3.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	86,00	34,72	BDI 1	44,71	3.845,06	RA
1.8.0.4.	SINAPI	97598	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	8,00	61,24	BDI 1	78,86	630,88	RA
1.8.0.5.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	14,34	BDI 1	18,47	55,41	RA
1.8.0.6.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	14,34	BDI 1	18,47	92,35	RA
1.8.0.7.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	68,74	BDI 1	88,52	177,04	RA
1.8.0.8.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	68,74	BDI 1	88,52	354,08	RA
1.8.0.9.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	191,86	BDI 1	247,06	247,06	RA
1.8.0.10.	SINAPI	91859	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	39,10	13,65	BDI 1	17,58	687,38	RA
1.8.0.11.	SINAPI	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	337,10	21,74	BDI 1	27,99	9.435,43	RA
1.8.0.12.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,90	22,81	BDI 1	29,37	202,65	RA
1.8.0.13.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	43,39	BDI 1	55,87	949,79	RA
1.8.0.14.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	45,55	BDI 1	58,65	527,85	RA
1.8.0.15.	SINAPI	92013	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	101,15	BDI 1	130,25	2.084,00	RA
1.8.0.16.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	62,09	BDI 1	79,95	399,75	RA
1.8.0.17.	SINAPI	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	80,85	BDI 1	104,11	416,44	RA
1.8.0.18.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	9,00	22,86	BDI 1	29,44	264,96	RA
1.8.0.19.	Cotação	COT_12	PLACA CEGA 4"x4" (REF. 59109/SBC)	UND	4,00	17,72	BDI 1	22,82	91,28	RA



Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
0									1.646.779,21	
1.8.0.20.	Composição	COMP_15	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	52,00	67,47	BDI 1	86,88	4.517,76	RA
1.8.0.21.	Composição	COMP_16	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	8,00	129,38	BDI 1	166,60	1.332,80	RA
1.8.0.22.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	11,00	122,66	BDI 1	157,95	1.737,45	RA
1.8.0.23.	Composição	COMP_17	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	UND	1,00	547,93	BDI 1	705,57	705,57	RA
1.8.0.24.	Cotação	COT_15	SISTEMA ALARME-BOTÃO DE EMERGÊNCIA COM TRAVA (REF. 67614/SBC)	UND	1,00	356,81	BDI 1	459,46	459,46	RA
1.9.			REDE DE CABEAMENTO					-	11.911,13	
1.9.0.1.	SINAPI	98288	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	235,00	2,82	BDI 1	3,63	853,05	RA
1.9.0.2.	SINAPI	98295	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	92,20	8,07	BDI 1	10,39	957,96	RA
1.9.0.3.	SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	281,40	11,38	BDI 1	14,65	4.122,51	RA
1.9.0.4.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	16,00	62,28	BDI 1	80,20	1.283,20	RA
1.9.0.5.	SINAPI	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	4,00	46,95	BDI 1	60,46	241,84	RA
1.9.0.6.	SINAPI	91859	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	11,70	13,65	BDI 1	17,58	205,69	RA
1.9.0.7.	SINAPI	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	125,70	21,74	BDI 1	27,99	3.518,34	RA
1.9.0.8.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,00	22,81	BDI 1	29,37	117,48	RA
1.9.0.9.	Composição	COMP_14	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	297,32	BDI 1	382,86	382,86	RA
1.9.0.10.	Cotação	COT_12	PLACA CEGA 4"x4" (REF. 59109/SBC)	UND	10,00	17,72	BDI 1	22,82	228,20	RA
1.10.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	5.342,19	
1.10.1.			INSTALAÇÃO SANITÁRIA					-	5.342,19	
1.10.1.1.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	57,75	BDI 1	74,36	223,08	RA



Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
0										1.646.779,21
1.10.1.2.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	32,77	BDI 1	42,20	253,20	RA
1.10.1.3.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	13,33	BDI 1	17,17	154,53	RA
1.10.1.4.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	18,51	BDI 1	23,84	95,36	RA
1.10.1.5.	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	27,27	BDI 1	35,12	105,36	RA
1.10.1.6.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	13,09	BDI 1	16,86	84,30	RA
1.10.1.7.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	31,87	BDI 1	41,04	205,20	RA
1.10.1.8.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	58,01	BDI 1	74,70	298,80	RA
1.10.1.9.	SINAPI	104343	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	38,85	BDI 1	50,03	150,09	RA
1.10.1.10.	SINAPI	104347	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	54,05	BDI 1	69,60	69,60	RA
1.10.1.11.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	38,80	47,32	BDI 1	60,93	2.364,08	RA
1.10.1.12.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,30	33,98	BDI 1	43,76	144,41	RA
1.10.1.13.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	4,00	42,11	BDI 1	54,23	216,92	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR 0	Apelido do Empreendimento 0				
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF ROLÂNDIA/PR	BDI 1 28,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									1.646.779,21	
1.10.1.14.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,50	27,44	BDI 1	35,33	53,00	RA
1.10.1.15.	Composição	COMP_18	CAIXA DE PASSAGEM DE ESGOTO EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	128,50	BDI 1	165,47	330,94	RA
1.10.1.16.	Composição	COMP_19	PROLONGADOR PARA CAIXA DE PASSAGEM EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	4,00	115,19	BDI 1	148,33	593,32	RA
1.11.			VENTILAÇÃO					-	240,33	
1.11.0.1.	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	11,42	BDI 1	14,71	14,71	RA
1.11.0.2.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	10,64	BDI 1	13,70	27,40	RA
1.11.0.3.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	12,12	BDI 1	15,61	15,61	RA
1.11.0.4.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	5,20	15,05	BDI 1	19,38	100,78	RA
1.11.0.5.	SINAPI	89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	63,55	BDI 1	81,83	81,83	RA
1.12.			INSTALAÇÕES PLUVIAIS					-	14.819,29	
1.12.0.1.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	32,00	70,30	BDI 1	90,53	2.896,96	RA
1.12.0.2.	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	11,50	21,80	BDI 1	28,07	322,81	RA
1.12.0.3.	SINAPI	89582	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	14,00	38,31	BDI 1	49,33	690,62	RA
1.12.0.4.	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	50,31	BDI 1	64,78	64,78	RA
1.12.0.5.	SINAPI	89581	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	22,00	37,82	BDI 1	48,70	1.071,40	RA
1.12.0.6.	SINAPI	89692	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	111,00	BDI 1	142,93	285,86	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR 0	APELIDO DO EMPREENHIMENTO 0				
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF ROLÂNDIA/PR	BDI 1 28,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									1.646.779,21	
1.12.0.7.	SINAPI	89699	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	3,00	216,05	BDI 1	278,21	834,63	RA
1.12.0.8.	SINAPI	89685	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	5,00	67,30	BDI 1	86,66	433,30	RA
1.12.0.9.	SINAPI	89673	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	5,00	39,31	BDI 1	50,62	253,10	RA
1.12.0.10.	SINAPI	89681	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	96,76	BDI 1	124,60	249,20	RA
1.12.0.11.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	13,10	58,75	BDI 1	75,65	991,02	RA
1.12.0.12.	SINAPI	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	18,90	83,21	BDI 1	107,15	2.025,14	RA
1.12.0.13.	SINAPI	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	56,00	45,96	BDI 1	59,18	3.314,08	RA
1.12.0.14.	Composição	COMP_18	CAIXA DE PASSAGEM DE ESGOTO EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	3,00	128,50	BDI 1	165,47	496,41	RA
1.12.0.15.	Composição	COMP_19	PROLONGADOR PARA CAIXA DE PASSAGEM EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	6,00	115,19	BDI 1	148,33	889,98	RA
1.13.			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					-	2.428,82	
1.13.0.1.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	44,61	BDI 1	57,44	57,44	RA
1.13.0.2.	SINAPI	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	13,21	BDI 1	17,01	17,01	RA
1.13.0.3.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	12,45	BDI 1	16,03	144,27	RA
1.13.0.4.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	15,57	BDI 1	20,05	180,45	RA
1.13.0.5.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	48,20	30,49	BDI 1	39,26	1.892,33	RA
1.13.0.6.	SINAPI	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	8,97	BDI 1	11,55	115,50	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR 0	Apelido do Empreendimento 0			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF ROLÂNDIA/PR	BDI 1 28,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									1.646.779,21	
1.13.0.7.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	8,47	BDI 1	10,91	21,82	RA
1.14.			REVESTIMENTOS					-	40.455,00	
1.14.0.1.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 PE	M2	236,59	113,61	BDI 1	146,30	34.613,12	RA
1.14.0.2.	SINAPI	104612	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	46,56	97,44	BDI 1	125,47	5.841,88	RA
1.15.			LOUÇAS E ACESSÓRIOS					-	23.282,02	
1.15.0.1.	SINAPI	86931	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	655,05	BDI 1	843,51	3.374,04	RA
1.15.0.2.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	45,55	BDI 1	58,65	234,60	RA
1.15.0.3.	Composição	COMP_11	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD SEM FURO FRONTAL EM LOUÇA BRANCA COM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	1.106,74	BDI 1	1.425,15	1.425,15	RA
1.15.0.4.	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	460,26	BDI 1	592,68	2.370,72	RA
1.15.0.5.	Composição	COMP_22	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPensa, PCD, *43X53*CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	544,23	BDI 1	700,80	700,80	RA
1.15.0.6.	Cotação	COT_06	TORNEIRA BANHEIRO PCD NORMA NBR9050 BICA BAIXA COM ALAVANCA (REF. 202348/SBC)	UND	1,00	151,98	BDI 1	195,70	195,70	RA
1.15.0.7.	SINAPI	106766	DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	5,00	69,12	BDI 1	89,01	445,05	RA
1.15.0.8.	SINAPI	106765	DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	69,12	BDI 1	89,01	267,03	RA
1.15.0.9.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	5,00	58,29	BDI 1	75,06	375,30	RA
1.15.0.10.	SINAPI	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	298,23	BDI 1	384,03	768,06	RA
1.15.0.11.	SINAPI	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	286,16	BDI 1	368,49	368,49	RA
1.15.0.12.	Cotação	COT_07	BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40cm + PARAFUSO (REF. 202320/ SBC)	UND	2,00	120,54	BDI 1	155,22	310,44	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR	0	0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	0	MUNICÍPIO / UF ROLÂNDIA/PR	BDI 1 28,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%		

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									1.646.779,21	
1.15.0.13.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	235,36	BDI 1	303,07	303,07	RA
1.15.0.14.	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	9,22	1.022,82	BDI 1	1.317,09	12.143,57	RA
1.16.			ESQUADRIAS					-	76.379,50	
1.16.0.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	5,31	1.201,17	BDI 1	1.546,75	8.213,24	RA
1.16.0.2.	Composição	COMP_12	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	20,76	1.515,86	BDI 1	1.951,97	40.522,90	RA
1.16.0.3.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	26,24	672,16	BDI 1	865,54	22.711,77	RA
1.16.0.4.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	2,00	1.260,21	BDI 1	1.622,77	3.245,54	RA
1.16.0.5.	SINAPI	100674	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,80	1.467,01	BDI 1	1.889,07	1.511,26	RA
1.16.0.6.	Composição	COMP_20	TRAVA PORTA DE SILICONE TRANSPARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00	19,39	BDI 1	24,97	174,79	RA
1.17.			ÁREA EXTERNA					-	31.795,63	
1.17.0.1.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	131,15	85,96	BDI 1	110,69	14.516,99	RA
1.17.0.2.	SINAPI	87624	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	25,20	90,08	BDI 1	116,00	2.923,20	RA
1.17.0.3.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	25,20	113,61	BDI 1	146,30	3.686,76	RA
1.17.0.4.	Cotação	COT_08	GRADIL EXTERNO DE PROTEÇÃO (REF. 111040/ SBC)	M²	6,60	404,63	BDI 1	521,04	3.438,86	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR 00	Apelido do Empreendimento 00			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF ROLÂNDIA/PR	BDI 1 28,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									1.646.779,21	
1.17.0.5.	Composição	COMP_13	ADESIVO EM VINIL COM PROTEÇÃO UV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	39,00	143,96	BDI 1	185,38	7.229,82	RA
1.18.			RAMPA					-	4.689,98	
1.18.0.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	22,20	6,36	BDI 1	8,19	181,82	RA
1.18.0.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	1,11	179,89	BDI 1	231,64	257,12	RA
1.18.0.3.	SINAPI	104626	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	M3	2,22	707,83	BDI 1	911,47	2.023,46	RA
1.18.0.4.	SINAPI	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	129,36	13,37	BDI 1	17,22	2.227,58	RA
1.19.			TRANSPORTE					-	56.133,87	
1.19.0.1.	SINAPI	101010	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_02/2026	T	39,00	29,81	BDI 1	38,39	1.497,21	RA
1.19.0.2.	SINAPI	100946	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	15.093,00	2,81	BDI 1	3,62	54.636,66	RA
1.20.			INSTALAÇÃO					-	39.136,89	
1.20.0.1.	SINAPI	101010	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_02/2026	T	39,00	29,81	BDI 1	38,39	1.497,21	RA
1.20.0.2.	Composição	COMP_21	CAMINHÃO MUNCK PARA INSTALAÇÃO	H	48,00	502,82	BDI 1	647,48	31.079,04	RA
1.20.0.3.	SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00	33,35	BDI 1	42,94	4.122,24	RA
1.20.0.4.	SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	39,45	BDI 1	50,80	2.438,40	RA
1.21.			LIMPEZA FINAL					-	2.553,94	
1.21.0.1.	SINAPI	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS	UN	5,00	6,66	BDI 1	8,58	42,90	RA
1.21.0.2.	SINAPI	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	M2	261,79	0,69	BDI 1	0,89	232,99	RA
1.21.0.3.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	M2	261,79	5,03	BDI 1	6,48	1.696,40	RA
1.21.0.4.	SINAPI	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS	M2	29,04	6,04	BDI 1	7,78	225,93	RA
1.21.0.5.	SINAPI	99824	LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS	M2	26,07	3,37	BDI 1	4,34	113,14	RA
1.21.0.6.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	M2	25,20	0,85	BDI 1	1,09	27,47	RA
1.21.0.7.	SINAPI	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	M2	46,56	3,59	BDI 1	4,62	215,11	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador	0	0	Apelido do Empreendimento				
Localidade SINAPI CURITIBA	Data Base 06-26 (DES.)	Descrição do Lote	0	0	Município / UF ROLÂNDIA/PR	BDI 1 28,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									1.646.779,21

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ROLÂNDIA/PR
Local
sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico
Nome: 0
CREA/CAU: 0
ART/RRT: 0

RECURSO
↓