01

- placa trânsito / cano retirar ( 53 unidades )
- placa nome de rua retirar ( 24 unidades )
- lixeira a retirar ( 55 unidades )
- rampa a retirar 3.06 m² x 0.075 m = 0.2295 m³ x 105 = 24.09 m³
- meio-fio a construir ( 453.30 m )
- meio-fio guia reabaixada ( 46.70 m )
- meio-fio guia recomposição ( 2 x 2.411m)=4.822 m - 453.30 = 4.368,70 m
- preenchimento concreto (70.90 m² ) x 0.15 m = 10.63 m³
- grelha de ferro ( 106.80 m )
- Árvore existente (173 unidades )

- Boca de lobo a construir ( 14 unidades )
- Tubo de concreto Ø 40 cm ( 97 m )
  Escavação vala p/ tubo Ø 40 cm ( 97 m ) - 0.80 x 1.40 x 97 = 108.64 m³
- Boca de lobo existente - limpeza manual ( 56 unidades )
- Limpeza tubulação ( caminhão ) ( 8 dias )
- Reaterro da tubulação - área tubo (0.126) x 97 = 12.22 m³
  108.64 - 12.22 = 96.42 m³

- Lastro de pedra 1 - Bocas de lobo
  1 x 1 x 0.05 = 0.5 m³ x 14 = 0.70 m³

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

LOCAL: AVENIDA XV DE NOVEMBRO

**SEA**
Secretaria Municipal de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo

ASSUNTO:
REVITALIZAÇÃO CALÇAMENTO
DRENAGEM , MEIO-FIO, PLACAS, LIXEIRAS A RETIRAR - GERAL

ARQUIVO: Z:\EDIMAR\CALÇADA AV. XV DE NOVEMBRO
DATA: FEVEREIRO/2025
ESCALA: 1:500

PROPRIETÁRIO:
RAPHAEL DIAS SAMAPIO
Prefeito Municipal

RESPONSÁVEL TÉCNICO :
ENG. CIVIL ARTHUR DALLAMUTA
CREA - 164.259 / D - PR

PRANCHA Nº: 01/13