CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	952794/2023	Município de Cornélio Procópio	Recape da Avenida Dom Pedro			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	01-26 (N DES.)	Recape da Avenida Dom Pedro	Cornélio Procópio / PR	21,35%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Recape da Avenida Dom Pedro									**415.860,40**	
1.			**Rua Bahia, Rua Emílio de Menezes, Rua Amazonas, Rua Bento Ferraz de Campos**					**-**	**415.860,40**	
1.1.			**Pavimentação**					**-**	**396.213,03**	
1.1.1.	DER-PR	511000A	Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI	m2	344,00	4,67	BDI 1	5,67	1.950,48	RA
1.1.2.	DER-PR	531350	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	68,80	122,54	BDI 1	148,70	10.230,56	RA
1.1.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	474,72	2,29	BDI 1	2,78	1.319,72	RA
1.1.4.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	M3	68,80	170,85	BDI 1	207,33	14.264,30	RA
1.1.5.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	474,72	2,29	BDI 1	2,78	1.319,72	RA
1.1.6.	DER-PR	560100A	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	344,00	0,49	BDI 1	0,59	202,96	RA
1.1.7.	DER-PR	589190A	Fornecimento de emulsão EAI - imprimação	T	0,41	3.389,71	BDI 1	4.113,41	1.686,50	RA
1.1.8.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	2,83	1,89	BDI 1	2,29	6,48	RA
1.1.9.	DER-PR	570000	CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton)	T	612,29	185,43	BDI 1	225,02	137.777,50	RA
1.1.10.	SINAPI	93597	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	4.225,12	1,93	BDI 1	2,34	9.886,78	RA
1.1.11.	DER-PR	561100A	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	6.378,50	0,35	BDI 1	0,42	2.678,97	RA
1.1.12.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	26,41	1,89	BDI 1	2,29	60,48	RA
1.1.13.	DER-PR	589000A	Fornecimento de CAP - Macadame Betuminoso	T	34,90	4.756,10	BDI 1	5.771,53	201.426,40	RA
1.1.14.	DER-PR	589420A	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	T	3,19	3.462,14	BDI 1	4.201,31	13.402,18	RA
1.2.			**Sinalização e Elementos de Segurança**					**-**	**16.717,54**	
1.2.1.	DER-PR	822000	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	421,30	27,42	BDI 1	33,27	14.016,65	RA
1.2.2.	DER-PR	820000	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	4,20	529,93	BDI 1	643,07	2.700,89	RA
1.3.			**Controle Tecnológico**					**-**	**2.929,83**	
1.3.1.	SINAPI	74022/27	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	7,00	120,30	BDI 1	145,98	1.021,86	RA
1.3.2.	DAER	09.04.04	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	3,00	201,79	BDI 1	244,87	734,61	RA
1.3.3.	SINAPI	74022/53	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	3,00	154,67	BDI 1	187,69	563,07	RA
1.3.4.	DAER	09.05.02	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	3,00	55,28	BDI 1	67,08	201,24	RA
1.3.5.	DAER	09.04.01	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	3,00	112,36	BDI 1	136,35	409,05	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Cornélio Procópio / PR
Local

sexta-feira, 10 de abril de 2026
Data

FABIANO MATIAS:00911339981
Assinado de forma digital por FABIANO MATIAS:00911339981
Dados: 2026.04.10 14:14:47 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: FABIANO MATIAS
CREA/CAU: PR 151615/D
ART/RRT: 1720242230621