PLANILHA DE SERVIÇOS - RECAPE - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	CORNELIO PROCOPIO	SAM	80	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.	SAM 80
Projeto :	RECAPE - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS	LOTE	1	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.	LOTE nº 1
Local da Obra :	Diversas vias do bairro centro do município de Cornélio Procópio/PR.			Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025	
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	10/06/2026 - qua

CÓDIGO ITEM	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE			CUSTOS UNITÁRIOS - (R$)							UD	ORÇAMENTO COM BDI					
			SIGLA do Código Serviço de Transporte (ver DMT)	DMT km x1 ; x2	CONSUMO (ton)	TRANSPORTE SEM BDI	MÃO DE OBRA SEM BDI	MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	VALOR DO MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$)
	550	**SERVIÇOS PRELIMINARES**													499,55	3.668,04	4.167,59	0,04 %	4.167,59
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES					413,36	3.035,20	3.448,56	499,55	3.668,04	4.167,59	un	1,00	499,55	3.668,04	4.167,59	0,04 %	
	556	**BASE / SUB-BASE**												-	147.748,59	393.789,68	541.538,27	5,13 %	541.538,27
511100A	DER/PRC	Regularização compac.subleito 100% PN					4,08		4,08	4,93	-	4,93	m2	3.318,14	16.358,43	-	16.358,43	0,15 %	
531000	DER	Brita Graduada	LCB	7,00 ; 0,00	2,4000	16,90	12,95	141,68	171,53	36,07	171,22	207,29	m3	497,72	17.952,76	85.219,62	103.172,38	0,98 %	
		SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE																	
4011489	DENIT PR	Reciclagem de revestimento asfáltico em usina com adição de espuma asfáltica, pó de pedra comercial e cimento - 100% Proctor modificado					102,33	76,58	178,91	123,67	92,55	216,22		663,62	82.069,89	61.418,03	143.487,92	1,36 %	
589000N	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ	378,00 ; 0,00	1,0000	354,51		4.467,26	4.821,77	428,43	5.398,69	5.827,12		45,78	19.613,53	247.152,03	266.765,56	2,53 %	
5915408	DENIT PR	Carga, manobra e descarga de mistura reciclada com espuma de asfalto em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de reciclagem a frio e descarga em vibroacabadora	LMQ	1,00 ; 0,00	1,0000	6,11				7,38	-	7,38		1.592,68	11.753,98	-	11.753,98	0,11 %	
	551	**REVESTIMENTO**												-	2.931.793,37	6.695.420,08	9.627.213,45	91,19 %	9.627.213,45
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (Recape)					2,67	0,06	2,73	3,23	0,07	3,30	m2	97.076,02	313.555,54	6.795,32	320.350,86	3,03 %	
560100B	DER/PRC	Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	taxa RR-1C	taxa RR-1C	0,0011		0,51		0,51	0,62	-	0,62	m2	3.318,14	2.057,25	-	2.057,25	0,02 %	
589190A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão EAI - imprimação	MAF	390,00 ; 0,00	1,0000	329,20		3.389,71	3.718,91	397,84	3.864,95	4.262,79	ton	3,64	1.448,14	14.068,42	15.516,56	0,15 %	
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,42	-	0,42	m2	100.394,16	42.165,55	-	42.165,55	0,40 %	
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF	390,00 ; 0,00	1,0000	329,20		3.462,14	3.791,34	397,84	3.947,53	4.345,37	ton	50,23	19.983,50	198.284,43	218.267,93	2,07 %	
570000E	DER/PRC	**CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C"** (Quantidade menor que 10.000 ton)	taxa CAP	taxa CAP	**0,0570**	42,69	34,39	153,56	230,64	93,15	185,58	278,73	ton	12.549,29	1.168.966,36	2.328.897,24	3.497.863,60	33,13 %	
transporte	DER	Areia	LCB	14,00 ; 0,00	0,1000	1,22								-					
transporte	DER	Cal Hidratada CH-1	CCC	388,00 ; 0,00	0,0150	4,18								-					
transporte	DER	Brita (usina)	LCB	0,10 ; 0,00	0,8280	1,60								-					
transporte	DER	Massa a quente	LMQ	35,00 ; 0,00	1,0000	35,69								-					
589000O	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ	378,00 ; 0,00	1,0000	354,51		4.756,10	5.110,61	404,21	5.422,91	5.827,12	ton	715,30	289.131,41	3.879.007,52	4.168.138,93	39,48 %	
505100	DER	Frezagem Descontínua a Frio	LCB	0,00 ; 0,00	2,4000	4,46	182,13	45,75	232,34	225,49	55,29	280,78	m3	4.853,81	1.094.485,62	268.367,15	1.362.852,77	12,91 %	
	558	**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO**												-	3.869,67	3.294,57	7.164,24	0,07 %	7.164,24
401160	DER	Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos					0,25		0,25	0,30	-	0,30	m2	138,09	41,43	-	41,43	-	
603900C	DER/PRC	Lastro de Brita	LCB	7,00 ; 0,00	1,5000	10,56	59,49	80,13	150,18	84,66	96,84	181,50	m3	6,90	584,15	668,20	1.252,35	0,01 %	
605000B	DER/PRC	Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros)				72,47	205,13	224,74	502,34	335,48	271,60	607,08	m3	9,67	3.244,09	2.626,37	5.870,46	0,06 %	
transporte	DER	Cimento	CCC	348,00 ; 0,00	0,1800	45,12				-	-	-		-	-	-	-	-	
transporte	DER	Areia	LCB	22,40 ; 0,00	1,0600	19,54				-	-	-		-	-	-	-	-	
transporte	DER	Brita	LCB	7,00 ; 0,00	1,1100	7,81				-	-	-		-	-	-	-	-	
	552	**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**												-	67.625,11	117.725,92	185.351,03	1,76 %	185.351,03
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)					10,19	17,73	27,92	12,31	21,43	33,74	m2	5.493,51	67.625,11	117.725,92	185.351,03	1,76 %	
	553	**ENSAIOS TECNOLÓGICOS** (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)													167.197,31	24.598,31	191.795,62	1,82 %	191.795,62
09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado da Base					152,91	16,98	169,89	184,79	20,52	205,31	un	35,00	6.467,65	718,20	7.185,85	0,07 %	
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)					96,19	24,11	120,30	116,25	29,14	145,39	un	162,00	18.832,50	4.720,68	23.553,18	0,22 %	
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas (mínimo de 5 CP's por medição)					181,62	20,17	201,79	219,49	24,38	243,87	un	162,00	35.557,38	3.949,56	39.506,94	0,37 %	
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica (mínimo de 5 CP's por medição)					123,61	31,06	154,67	149,38	37,54	186,92	un	162,00	24.199,56	6.081,48	30.281,04	0,29 %	
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso (mínimo de 5 CP's por medição)					49,74	5,54	55,28	60,11	6,70	66,81	un	162,00	9.737,82	1.085,40	10.823,22	0,10 %	
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa (mínimo de 5 CP's por medição)					101,13	11,23	112,36	122,22	13,57	135,79	un	162,00	19.799,64	2.198,34	21.997,98	0,21 %	
09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização, podendo medir fracionado por medição)					6.218,19	690,90	6.909,09	7.514,68	834,95	8.349,63	gb	7,00	52.602,76	5.844,65	58.447,41	0,55 %	

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	TOTAL DE MATERIAIS		PREÇO GLOBAL
	31,44%	68,56%		
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 10/6/2026	3.318.733,60	7.238.496,60		10.557.230,20

Resp. Técnico (assinatura digital):	**Prefeito(a) (assinatura digital):** RAPHAEL DIAS SAMPAIO:91820340953 Assinado de forma digital por RAPHAEL DIAS SAMPAIO:91820340953 Dados: 2026.06.12 17:46:22 -03'00'		
VANDERLEI CLARO - PR-184783/D - ART/RRT Nº 1720262161960	**RAPHAEL DIAS SAMPAIO**		

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6)	3.080.041,51	7.092.877,80	10.172.919,31	96,36%
TOTAL DE DRENAGEM (3)	-	-	-	
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8)	71.494,78	121.020,49	192.515,27	1,82%
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9)	-	-	-	
TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10)	-	-	-	
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)	167.197,31	24.598,31	191.795,62	1,82%
ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2):	100.394,16		**CUSTO DA OBRA: R$/m2**	105,16 /m2

Documento assinado digitalmente
gov.br
VANDERLEI CLARO
Data: 12/06/2026 15:38:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CÓDIGO ITEM	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE			CUSTOS UNITÁRIOS - (R$)							UD	ORÇAMENTO COM BDI					
			SIGLA do Código Serviço de Transporte (ver DMT)	DMT km x1 ; x2	CONSUMO (ton)	TRANSPORTE SEM BDI	MÃO DE OBRA SEM BDI	MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	VALOR DO MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$)

231.579,70	Para conferência da Soma Total das quantidades: