PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - MEU CAMPINHO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	CORNELIO PROCOPIO	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025	PRIORIDADE : 76	SAM	XXX
Projeto:	MEU CAMPINHO - CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA	Uso EXCLUSIVO desta planilha somente em CONVÊNIOS com as Secretarias de Estado, Fomento Paraná (SFM) e sob análise do PARANACIDADE.		LOTE nº	01
Local da Obra :	RUA DAS BOMBINHAS - RESIDÊNCIA ATLÂNTICO	Não sendo permitido licitar em projetos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o Paranacidade. Direitos Autorais do PARANACIDADE.			
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			29/04/2026 - qua

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$) MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	ORÇAMENTO COM BDI QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA	VALOR DO MATERIAL	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$) - PM	
	561	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									8.350,63	7.941,17	16.291,80	2,71 %	16.291,80	1
1.1		SERVIÇOS_PRELIMINARES														
1.1.2		LOCACAO														
99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	m	52,68	28,29	80,97	64,73	34,76	99,49	121,16	7.842,69	4.211,52	12.054,21	2,01 %		
1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS														
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO														
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	413,36	3.035,20	3.448,56	507,94	3.729,65	4.237,59	1,00	507,94	3.729,65	4.237,59	0,70 %		
	562	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS									63.758,15	111.769,39	175.527,54	29,20 %	175.527,54	2
2.1		MOVIMENTO DE TERRA														
2.1.2		ESCAVACAO MECANICA														
101134	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	4,66	12,45	17,11	5,73	15,30	21,03	167,40	959,20	2.561,22	3.520,42	0,59 %		
2.1.9		COMPACTACAO MECANICA														
97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	0,64	0,32	0,96	0,79	0,39	1,18	837,00	661,23	326,43	987,66	0,16 %		
2.3		DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS														
2.3.5		DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL														
102712	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	0,63	10,21	10,84	0,77	12,55	13,32	648,00	498,96	8.132,40	8.631,36	1,44 %		
2.4		CAIXAS E COMPLEMENTOS														
2.4.4		CAIXAS DE GORDURA														
97905	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	192,20	94,32	286,52	236,18	115,90	352,08	15,00	3.542,70	1.738,50	5.281,20	0,88 %		
97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	345,41	182,33	527,74	424,44	224,05	648,49	3,00	1.273,32	672,15	1.945,47	0,32 %		
		SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS														
02793	ORSE	Dreno profundo, com tubo pvc perfurado kananet d=150mm, seção 1,60x0,60m envolvida com manta geotextil RT-10 (antigo Bidim OP-20 ou similar), preenchido com material drenante. - Rev 02_11/2022	M	123,26	216,10	339,36	151,46	265,54	417,00	328,88	49.812,16	87.330,80	137.142,96	22,81 %		
93358A	SINAPI/PRC	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Drenagem)	M3	34,15	82,13	116,28	41,96	100,92	142,88	80,01	3.357,22	8.074,61	11.431,83	1,90 %		
96995A	SINAPI/PRC	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Drenagem)	M3	21,51	48,72	70,23	26,43	59,87	86,30	45,49	1.202,30	2.723,49	3.925,79	0,65 %		
	563	FUNDACOES									3.755,62	2.374,75	6.130,37	1,02 %	6.130,37	3
3.8		ESTACA TIPO TUBULAO														
101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	43,91	27,77	71,68	53,96	34,12	88,08	69,60	3.755,62	2.374,75	6.130,37	1,02 %		
	564	ESTRUTURAS									12.928,12	20.256,99	33.185,11	5,52 %	33.185,11	4
4.1		FORMAS														
4.1.2		FORMAS PARA SUPERESTRUTURA														
96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	78,48	73,28	151,76	96,44	90,05	186,49	47,70	4.600,19	4.295,39	8.895,58	1,48 %		
4.2		ARMADURAS														
4.2.3		ARMACAO CA-50 e CA-60														
96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	11,28	9,82	21,10	13,86	12,07	25,93	105,90	1.467,77	1.278,21	2.745,98	0,46 %		
96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	8,28	10,16	18,44	10,17	12,48	22,65	188,40	1.916,03	2.351,23	4.267,26	0,71 %		
4.3		CONCRETOS E GRAUTES														
4.3.3		ESTRUTURAL PREPARO MECANICO														
94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	93,36	405,66	499,02	114,72	498,48	613,20	2,60	298,27	1.296,05	1.594,32	0,27 %		
4.3.4		ESTRUTURAL USINADO														
4.3.4.1		CONCRETAGENS														
103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	411,75	2,07	413,82	505,96	2,54	508,50	2,60	1.315,50	6,60	1.322,10	0,22 %		
		SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS														
92343	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	38,94	128,96	167,90	47,85	158,47	206,32	69,60	3.330,36	11.029,51	14.359,87	2,39 %		
	565	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS									101.386,79	91.065,81	192.452,60	32,01 %	192.452,60	5
x		SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS														
COMPXXX_01_03	PM_74	ESTRUTURA DE ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO VERTICAL DE DIÂM. 3"; ESPESSURA MÍNIMA DE 1,95MM - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M	42,16	40,88	83,04	51,81	50,23	102,04	491,40	25.459,43	24.683,02	50.142,45	8,34 %		
COMPXXX_01_05	PM_74	ESTRUTURA DE ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO HORIZONTAIS E DIAGONAIS DE DIÂM. 1 1/2", ESPESSURA MÍNIMA DE 1,95MM - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M	21,06	22,98	44,04	25,88	28,24	54,12	894,59	23.151,99	25.263,22	48.415,21	8,05 %		
COMPXXX_01_07	PM_74	TELA LOSANGULAR GALVANIZADO (MALHA DE 2" - FIO Nº 14)	M2	32,04	39,00	71,04	39,37	47,92	87,29	440,64	17.348,00	21.115,47	38.463,47	6,40 %		
COMPXXX_01_06	PM_74	REDE DE POLIETILENO - FIO 3MM E MALHA DE 100MM (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M E COBERTURA) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M2	28,58	15,88	44,46	35,12	19,51	54,63	981,72	34.478,01	19.153,36	53.631,37	8,92 %		
COMPXXX_01_10	PM_74	CABO DE AÇO GALVANIZADO DE DIÂM. 1/8" COM ALMA DE FIBRA, ROLDANAS E ESTICADOR COM CATRACAS PARA A SUSTENTAÇÃO DA REDE DE POLIETILENO DA COBERTURA DO CAMPO GRAMA SINTÉTICA.	CJ	772,59	692,33	1.464,92	949,36	850,74	1.800,10	1,00	949,36	850,74	1.800,10	0,30 %		
	568	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO									6.113,67	29.051,13	35.164,80	5,85 %	35.164,80	8
8.2		INSTALAÇÕES ELÉTICAS														
8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES														
8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS														
91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	17,06	10,60	27,66	20,96	13,03	33,99	65,00	1.362,40	846,95	2.209,35	0,37 %		
8.2.3.3		ELETRODUTOS ACO GALVANIZADO														
95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	17,32	10,50	27,82	21,28	12,90	34,18	36,00	766,08	464,40	1.230,48	0,20 %		
95753	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	4,28	6,94	11,22	5,26	8,53	13,79	8,00	42,08	68,24	110,32	0,02 %		
8.2.5		CABOS														
8.2.5.2		ISOLAMENTO 0,6/1KV														
91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,78	5,41	8,19	3,42	6,65	10,07	300,00	1.026,00	1.995,00	3.021,00	0,50 %		
91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,44	12,83	18,27	6,68	15,77	22,45	10,00	66,80	157,70	224,50	0,04 %		
8.2.8		CAIXAS														
97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	54,24	219,68	273,92	66,65	269,94	336,59	7,00	466,55	1.889,58	2.356,13	0,39 %		
8.2.21		REATORES E OUTROS														
101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,04	32,58	33,62	1,28	40,03	41,31	1,00	1,28	40,03	41,31	0,01 %		
8.3		SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA														
8.3.2		HASTE DE ATERRAMENTO														
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	12,83	66,03	78,86	15,77	81,14	96,91	4,00	63,08	324,56	387,64	0,06 %		
8.3.4		CORDOALHA														
96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	27,16	75,46	102,62	33,37	92,73	126,10	8,00	266,96	741,84	1.008,80	0,17 %		
		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO														
COMPXXX_01_01	PM_74	QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410 e detalhes no projeto.	un	174,53	542,28	716,81	214,46	625,14	839,60	1,00	214,46	625,14	839,60	0,14 %		
COMPXXX_01_04	PM_74	MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO (TAMPO DE CONCRETO COM DIMENSÃO: 50CM X 60CM X 5CM)	UN	59,83	38,82	98,65	73,52	44,75	118,27	1,00	73,52	44,75	118,27	0,02 %		
COMPXXX_01_09	PM_74	CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox	UN	134,39	182,18	316,57	165,14	210,02	375,16	4,00	660,56	840,08	1.500,64	0,25 %		
13200	ORSE	LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO	UN	67,07	2.167,75	2.234,82	82,42	2.498,98	2.581,40	8,00	659,36	19.991,84	20.651,20	3,44 %		
93358C	SINAPI/PRC	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações Elétricas)	M3	34,15	82,13	116,28	41,96	100,92	142,88	6,50	272,74	655,98	928,72	0,15 %		
96995C	SINAPI/PRC	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas)	M3	21,51	48,72	70,23	26,43	56,16	82,59	6,50	171,80	365,04	536,84	0,09 %		
	571	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS									29.486,74	112.899,66	142.386,40	23,69 %	142.386,40	11
		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS														
100324A	SINAPI/PRC	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	95,91	37,35	133,26	117,85	45,90	163,75	90,44	10.658,35	4.151,20	14.809,55	2,46 %		
603900	DER	LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO	M3	59,49	80,13	139,62	73,10	98,46	171,56	32,40	2.368,44	3.190,10	5.558,54	0,92 %		
COTXXX_01_11	PM_74	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M2	12,23	110,07	122,30	15,03	135,25	150,28	648,00	9.739,44	87.642,00	97.381,44	16,20 %		
810250E	DER/PRC	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M	9,04	10,67	19,71	11,11	13,11	24,22	119,12	1.323,42	1.561,66	2.885,08	0,48 %		
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	23,92	57,33	81,25	29,39	70,45	99,84	181,13	5.323,41	12.760,61	18.084,02	3,01 %		
93358D	SINAPI/PRC	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Fixação de Equipamentos)	M3	34,15	82,13	116,28	41,96	100,92	142,88	0,13	5,45	13,12	18,57	-		
94964A	SINAPI/PRC	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixação de Equipamentos)	M3	427,11	86,77	513,88	524,83	106,62	631,45	0,13	68,23	13,86	82,09	0,01 %		
02408_02427	ORSE	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL SOÇAITE DESMONTÁVEL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	PAR	-	2.902,92	2.902,92	-	3.567,11	3.567,11	1,00	-	3.567,11	3.567,11			
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021											TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL DE MATERIAIS			VALOR GLOBAL DO PROJETO	G
											37,56%	62,44%				
29/4/2026											225.779,72	375.358,90			601.138,62	

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

BDI DA EMPRESA (%) - MAT. E EQUIP.: 15,28%

BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 22,88%

Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Menor Preço = calculado... - | VALOR GLOBAL da Proposta:

PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL

CÓDIGO	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA SEM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL ITEM COM BDI = MÃO DE OBRA (R$)	TOTAL ITEM COM BDI = MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)
561	usar preços unitários com 2 casas decimais.						-	-	-
99059					-	Informe o preço	-	-	-
00051					-	Informe o preço	-	-	-
562	usar preços unitários com 2 casas decimais.						-	-	-
101134					-	Informe o preço	-	-	-
97084					-	Informe o preço	-	-	-
102712					-	Informe o preço	-	-	-
97905					-	Informe o preço	-	-	-
97906					-	Informe o preço	-	-	-
02793					-	Informe o preço	-	-	-
93358A					-	Informe o preço	-	-	-
96995A					-	Informe o preço	-	-	-
563	usar preços unitários com 2 casas decimais.						-	-	-
101173					-	Informe o preço	-	-	-
564	usar preços unitários com 2 casas decimais.						-	-	-
96530					-	Informe o preço	-	-	-
96544					-	Informe o preço	-	-	-
96545					-	Informe o preço	-	-	-
94964					-	Informe o preço	-	-	-
103670					-	Informe o preço	-	-	-
92343					-	Informe o preço	-	-	-
565	usar preços unitários com 2 casas decimais.						-	-	-
COMPXXX_01_03					-	Informe o preço	-	-	-
COMPXXX_01_05					-	Informe o preço	-	-	-
COMPXXX_01_07					-	Informe o preço	-	-	-
COMPXXX_01_06					-	Informe o preço	-	-	-
COMPXXX_01_10					-	Informe o preço	-	-	-
568	usar preços unitários com 2 casas decimais.						-	-	-
91836					-	Informe o preço	-	-	-
95745					-	Informe o preço	-	-	-
95753					-	Informe o preço	-	-	-
91929					-	Informe o preço	-	-	-
91933					-	Informe o preço	-	-	-
97882					-	Informe o preço	-	-	-
101632					-	Informe o preço	-	-	-
96985					-	Informe o preço	-	-	-
96974					-	Informe o preço	-	-	-
COMPXXX_01_01					-	Informe o preço	-	-	-
COMPXXX_01_04					-	Informe o preço	-	-	-
COMPXXX_01_09					-	Informe o preço	-	-	-
13200					-	Informe o preço	-	-	-
93358C					-	Informe o preço	-	-	-
96995C					-	Informe o preço	-	-	-
571	usar preços unitários com 2 casas decimais.						-	-	-
100324A					-	Informe o preço	-	-	-
603900					-	Informe o preço	-	-	-
COTXXX_01_11					-	Informe o preço	-	-	-
810250E					-	Informe o preço	-	-	-
92396					-	Informe o preço	-	-	-
93358D					-	Informe o preço	-	-	-
94964A					-	Informe o preço	-	-	-
02408_02427					-	Informe o preço	-	-	-
							VALOR GLOBAL MÃO DE OBRA	VALOR GLOBAL MATERIAL	VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
	Desconto Final Calculado da Proposta %				-		-	-	-

Responsável Técnico - assinatura digital	Prefeito(a) - assinatura digital
JOÃO HENRIQUE CARDOSO PAVAN - CAU A255535-2 - ART/RRT Nº 1720253756093	RAPHAEL DIAS SAMPAIO

Não sendo permitido licitar em projetos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o Paranacidade. Direitos Autorais do PARANACIDADE. ÁREA TOTAL 654,11 m2 | valor R$/m² 919,02 /m2

MEDIÇÕES / ETAPAS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEI Nº 14.133/2021

Município:	CORNÉLIO PROCÓPIO	SIAM	XXX
Projeto :	MEU CAMPINHO - CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA	LOTE	01
Local Obra :	RUA DAS BOMBINHAS - RESIDÊNCIA ATLÂNTICO		

Nº Medições / Etapas: 6

CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA

RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS	TOTAL % Quantid.	1	2	3	4	5	6												
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINIS	100,0%	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1																			
1.1.2																			
99059	100,0%	121,16																	
1.2																			
1.2.3																			
93051	100,0%	1,00																	
	100,0%	12,15 %	48,25 %	39,60 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1																			
2.1.2																			
101134	100,0%	167,40																	
2.1.9																			
97084	100,0%	837,00																	
2.3																			
2.3.5																			
102712	100,0%	324,00	324,00																
2.4																			
2.4.4																			
97905	100,0%	15,00																	
97906	100,0%	3,00																	
92793	100,0%		169,99	158,89															
93358A	100,0%	36,90	43,11																
98985A	100,0%		7,83	37,66															
	100,0%	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8																			
101173	100,0%			60,40															
	100,0%	-	-	56,73 %	43,27 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1																			
4.1.2																			
96530	100,0%			47,70															
4.2																			
4.2.3																			
96544	100,0%			105,30															
96545	100,0%			188,40															
4.3																			
4.3.3																			
94964	100,0%			2,60															
4.3.4																			
4.3.4.1																			
103670	100,0%			2,60															
92343	100,0%				69,60														
	100,0%	-	-	-	50,56 %	49,45 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x																			
COMP9XX_01_03	100,0%				491,40														
COMP9XX_01_05	100,0%				482,49	412,10													
COMP9XX_01_07	100,0%				220,32	220,32													
COMP9XX_01_06	100,0%					981,72													
COMP9XX_01_10	100,0%				1,00														
	100,0%	-	-	-	98,47 %	1,53 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2																			
8.2.3																			
8.2.3.1																			
91836	100,0%				65,00														
8.2.3.3																			
95745	100,0%				36,00														
95753	100,0%				8,00														
8.2.5																			
8.2.5.2																			
91929	100,0%				300,00														
91933	100,0%				10,00														
8.2.8																			
97882	100,0%				7,00														
8.2.21																			
101632	100,0%				1,00														
8.3																			
8.3.2																			
96985	100,0%				4,00														
8.3.4																			
96974	100,0%				8,00														
COMP9XX_01_01	100,0%				1,00														
COMP9XX_01_04	100,0%				1,00														
COMP9XX_01_09	100,0%				4,00														
13200	100,0%				8,00														
93358C	100,0%				6,50														
96995C	100,0%					6,50													
	100,0%	-	-	-	-	31,41 %	68,59 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100324A	100,0%					90,44													
003900	100,0%					32,40													
COT009_01_11	100,0%						648,00												
91533E	100,0%					119,12													
92396	100,0%					181,13													
93358D	100,0%					0,13													
94964A	100,0%					0,13													
02438_02427	100,0%					1,00													
TOTAL		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Responsável Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
JOÃO HENRIQUE CARDOSO PAVAN - CAU A35835-2 - ART/RRT Nº 17282327569/0	RAPHAEL DIAS SAMPAIO

Uso EXCLUSIVO desta planilha somente em CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná (SFM) e sob análise do PARANACIDADE.