PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Mov. 212

Setor : SEIL/DFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA ACÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Orçamento : 8098-2/2026
Trecho : Execução de Revitalização de Acesso Viário Cornélio Procópio/PR
Município(s) : Cornélio Procópio
Extensão : 0,600 km

Valores expressos em Reais (R$)
Data Base: 31/08/2025 (Sem desoneração)

Faixa A: 80,00% Faixa B: 15,00% Faixa C: 5,00%

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixa
589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	28,0900	5.782,94	162.442,78	11,7520	11,7520	A
531100	Brita graduada 100% PM	m3	629,5700	255,86	161.081,78	11,6536	23,4056	A
570000	C.B.U.Q. exclusive fornec. e transporte do CAP (até 10.000 t)	t	535,1300	270,87	144.950,66	10,4866	33,8922	A
531300	Macadame seco britado preenchido c/brita graduada	m3	629,5700	198,68	125.082,96	9,0492	42,9414	A
415000	Esc. carga e transp. 1a. cat. 4000-5000m	m3	4.978,1400	23,29	115.940,88	8,3878	51,3292	A
894280	Administração local	ud	1,0000	94.489,85	94.489,85	6,8359	58,1651	A
800100	Hidrossemeadura	m2	5.428,5700	15,20	82.514,26	5,9696	64,1347	A
990550	Mobilização e Desmobilização	ud	1,0000	79.193,14	79.193,14	5,7293	69,8640	A
401000	Compactação de aterros 100% PN (A)	m3	9.414,3000	7,93	74.655,39	5,4010	75,2649	A
410400	Esc. carga e transp. 1a. cat. 200-400m	m3	6.789,7400	10,58	71.835,44	5,1970	80,4619	B
650300	Sarjeta triangular concreto - tipo 3	m	609,0000	105,44	64.212,96	4,6455	85,1075	B
500000	Escarificação, regularização compac. subleito	m2	4.197,1100	5,13	21.531,17	1,5577	86,6652	B
589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	5,0400	4.121,54	20.772,56	1,5028	88,1680	B
610600	Corpo de BSTC 0,60m sem berço	m	57,0000	361,88	20.627,16	1,4923	89,6602	B
892479	Instalação do canteiro de obras	ud	1,0000	19.844,31	19.844,31	1,4357	91,0959	B
822000	Faixa de sinalização horizontal c /tinta resina acrílica base solvente	m2	442,1100	34,79	15.381,00	1,1127	92,2086	B
894730	Remoção e recolocação de defensa metálica	m	120,0000	117,63	14.115,60	1,0212	93,2298	B
581050	Transporte de cimento asfáltico CAP-50/70 (usina)	t.km	11.039,3700	1,15	12.695,27	0,9184	94,1483	B
589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	2,1000	4.209,61	8.840,18	0,6395	94,7878	B
821350	Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h= 3,50m	ud	15,0000	580,28	8.704,20	0,6297	95,4176	C
820000	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	10,0700	670,28	6.749,71	0,4883	95,9059	C
870000	Tacha refletiva monodirecional	ud	297,0000	20,43	6.067,71	0,4390	96,3448	C
810700	Meio fio de concreto tipo 7 (executado c/ extrusora)	m	157,0000	37,16	5.834,12	0,4221	96,7669	C
601200	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	169,0400	33,83	5.718,62	0,4137	97,1806	C
800000	Enleivamento	m2	386,7000	14,50	5.607,15	0,4057	97,5863	C
602000	Formas de madeira comum	m2	58,8300	77,61	4.565,79	0,3303	97,9166	C
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	5,6380	798,42	4.501,49	0,3257	98,2423	C
871000	Tacha refletiva bidirecional	ud	181,0000	20,93	3.788,33	0,2741	98,5163	C

Assinatura Avançada realizada por: **Edmilson Eloi Pires (XXX.357.609-XX)** em 22/07/2026 16:05 Local: SEIL/DFIL. Inserido ao protocolo **25.183.754-6** por: **Edmilson Eloi Pires** em: 22/07/2026 16:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ebcf33c8fafe5020a6bdc42c9c6fce66**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 257
Mov. 212

Setor : SEIL/DFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Orçamento : 8098-2/2026
Trecho : Execução de Revitalização de Acesso Viário Cornélio Procópio/PR
Município(s) : Cornélio Procópio
Extensão : 0,600 km

Valores expressos em Reais (R$)
Data Base: 31/08/2025 (Sem desoneração)

Faixa A: 80,00% Faixa B: 15,00% Faixa C: 5,00%

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixa
512050	Demolição mecânica de pavimento	m3	117,1200	31,56	3.696,30	0,2674	98,7837	C
560100	Imprimação impermeabilizante exclusive fornecimento e transporte da emulsão	m2	4.197,1100	0,63	2.644,17	0,1913	98,9750	C
501000	Escarificação e remoção revestimento primário	m3	117,1200	19,52	2.286,18	0,1654	99,1404	C
600300	Escavação de bueiros em 1a. cat.	m3	182,4000	11,10	2.024,64	0,1465	99,2869	C
561100	Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte da emulsão	m2	4.197,1100	0,43	1.804,75	0,1306	99,4175	C
600000	Escavação manual de vala 1a. cat.	m3	27,6700	55,59	1.538,17	0,1113	99,5288	C
890190	Placa de obra 4,00 x 2,00m	ud	1,0000	1.450,04	1.450,04	0,1049	99,6337	C
620100	Boca de BSTC 0,60m	ud	1,0000	1.380,00	1.380,00	0,0998	99,7335	C
603600	Alvenaria pedra de mão argamassada	m3	2,3220	453,80	1.053,72	0,0762	99,8097	C
603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	52,8800	18,02	952,89	0,0689	99,8787	C
581011	Transporte de emulsão (trecho)	t.km	799,6800	1,04	831,66	0,0602	99,9388	C
605500	Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	0,8400	854,01	717,36	0,0519	99,9907	C
600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m3	5,0000	22,20	111,00	0,0080	99,9988	C
603030	Escavação de bueiros e valas de drenagem 1a. cat.	m3	1,5600	11,10	17,31	0,0013	100,0000	C
					Total dos serviços:	1.382.252,62	100,0000	

Assinatura Avançada realizada por: **Edmilson Eloi Pires (XXX.357.609-XX)** em 22/07/2026 16:05 Local: SEIL/DFIL. Inserido ao protocolo **25.183.754-6** por: **Edmilson Eloi Pires** em: 22/07/2026 16:05. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ebcf33c8fafe5020a6bdc42c9c6fce66**

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 557a
Mov. 212

Documento: **RelatoriodaCurvaABCSERVICOS8098CORNELIOPROCOPIO.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Edmilson Eloi Pires (XXX.357.609-XX)** em 22/07/2026 16:05 Local: SEIL/DFIL.

Inserido ao protocolo **25.183.754-6** por: **Edmilson Eloi Pires** em: 22/07/2026 16:05.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: