



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO	Apelido do Empreendimento TROCA DE FORRO/CALHA CRECHE SANTANA			
Localidade SINAPI CURITIBA	Data Base 05-26 (N DES.)	Descrição do Lote	Município / UF 0 CRUZ MACHADO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									125.452,26	
1.			TROCA DE FORRO E CALHAS DA CRECHE SANTANA					-	125.452,26	
1.1.			REMOÇÃO					-	8.452,71	
1.1.1.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	814,62	2,83	BDI 1	3,47	2.826,73	RA
1.1.2.	SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	814,62	4,06	BDI 1	4,97	4.048,66	RA
1.1.3.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	154,14	6,72	BDI 1	8,23	1.268,57	RA
1.1.4.	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	95,00	2,65	BDI 1	3,25	308,75	RA
1.2.			Forro					-	77.475,07	
1.2.1.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	M2	814,62	73,99	BDI 1	90,62	73.820,86	RA
1.2.2.	SINAPI-I	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	620,41	4,81	BDI 1	5,89	3.654,21	RA
1.3.			CALHAS					-	36.947,13	
1.3.1.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	154,14	154,14	BDI 1	188,78	29.098,55	RA
1.3.2.	COMPOSIÇÃO	12	CONDUTOR DE CALHA	M	43,20	148,35	BDI 1	181,68	7.848,58	RA
1.4.			REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS					-	2.577,35	
1.4.1.	COMPOSIÇÃO	13	INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS- SÓ M.O	UN	95,00	22,15	BDI 1	27,13	2.577,35	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CRUZ MACHADO
Local

segunda-feira, 10 de agosto de 2026

AMANDA MATZENBACHER
TREVISOL:08836649920
Assinado de forma digital por
AMANDA MATZENBACHER
TREVISOL:08836649920
Data: 2026.08.10 08:37:55 -03'00'
Responsável Técnico
Nome: AMANDA MATZENBACHER TREVISOL
CREA/CAU: 179596/D



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO	Apelido do Empreendimento TROCA DE FORRO/CALHA CRECHE SANTANA			
Localidade Sinapi CURITIBA	Data Base 05-26 (N DES.)	Descrição do Lote 0	Município / UF CRUZ MACHADO	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									125.452,26
Data				ART/RRT:		0			

RECURSO
↓