

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	C01	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3		0,00	64,56
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4	0,00	26,90
COMPOSIÇÃO	C02	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3		0,00	565,12
SINAPI-I	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20	M3	1,1	0,00	477,29
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,094	0,00	34,31
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,565	0,00	34,73
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,638	0,00	26,90
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA	CHP	0,056	0,00	1,11
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA	CHI	0,131	0,00	0,43
COMPOSIÇÃO	C03	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 - CÓD. REF. 103334 08/2022	M2		0,00	162,65
SINAPI-I	7267	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	UN	56,62	0,00	0,72
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0183	0,00	553,36
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,32	0,00	34,73
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,16	0,00	26,90
COMPOSIÇÃO	C04	REFORMA DE CANALETA LATERAL - DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO - DE ACORDO COM PROJETO	UND		0,00	760,16
SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,43	0,00	123,55
COMPOSIÇÃO	C02	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,48	0,00	565,12
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	4,8	0,00	90,79
COMPOSIÇÃO	C05	TAMPOS DE CONCRETO PRÉ FABRICADO TIPO A E TIPO B - DE ACORDO COM PROJETO ESTRUTURAL	UND		0,00	1.777,33
COMPOSIÇÃO	C02	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,54	0,00	565,12
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	8,83	0,00	90,79
SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	45	0,00	14,90

23/02/2024	Responsável Técnico: ADEMAR AMÉRICO CAMOSSATO
Data	CREA/CAU: 24.080/D-PR