Município:		JANIOPOLIS		BDI 22,98%			
Projeto :		GARAGEM/ESTACIONAMENTO NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BREDÁPOLIS					
Local da Obra :		BREDÁPOLIS E VILA SERRANA		Tabela Referência: SINAPI de JULHO/2026 desonerada			
Fonte do Recurso:		LIVRE					10/10/2024 - qui

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO COM BDI			
				PREÇO UNIT. COM BDI	QUANTIDADE	TOTAL ITEM (R$)	TOTAL GLOBAL (R$) - PM
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				885,86	885,86
1.1		PLACA DE OBRA					
4813	SINAPI	PLACA DE OBRA 2,50 X 1,50 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	m2	465,06	1,75	813,86	
4430	SINAPI	CAIBRO EM MADEIRA NÃO APARELHADA 5X6CM	m	12,00	6,00	72,00	
2		MOVIMENTO DE TERRA				324,63	324,63
2.1		MOVIMENTO DE TERRA		-	-		
96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m3	159,92	0,16	25,59	
96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m3	175,98	1,28	225,26	
100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m2	1,96	37,73	73,78	
3		FUNDACOES				6.329,90	6.329,90
3.8		ESTACAS DIVERSAS		-	-	-	
100896	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	m	166,58	38,00	6.329,90	
4		INFRA-ESTRUTURA				11.244,47	11.244,47
4.1		FORMAS E ARMAÇÃO BLOCO DE COROAMENTO					
96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	25,69	43,21	1.110,09	
96528	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m2	205,81	8,64	1.778,17	
4.2		FORMAS E ARMAÇÃO PARA VIGA BALDRAME		-	-	-	
96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	25,69	37,00	950,55	
96545	SINAPI	ARMAÇÃO VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	22,51	66,99	1.507,63	

96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m2	186,66	22,40	4.181,16	
4.5		**CONCRETAGENS**		-	-	-	
96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m3	821,47	2,09	1.716,87	
6		**ESTRUTURA METÁLICA**				**50.734,46**	**50.734,46**
6.1		**PILAR EM ACO**		-	-	-	
100378	SINAPI	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	kg	15,90	420,00	6.678,55	
6.2		**ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ACO**		-	-	-	
100767	SINAPI	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	kg	19,44	150,00	2.916,47	
100378	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES OU IGUAIS A 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	kG	15,90	440,00	6.996,58	
6.3		**TELHA METALICA**		-	-	-	
94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m2	92,63	146,79	13.596,94	
6.4		**TRAMA DE AÇO PARA COBERTURAS**		-	-	-	
92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	64,32	146,79	9.441,32	
6.5		**ALAMBRADO COM ESTRUTURA E PORTÕES**		-	-	-	
102362	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	m2	198,11	44,21	8.758,38	
102364	SINAPI	PORTÃO EM ALAMBRADO COM ESTRUTURA METÁLICA	m2	244,40	9,60	2.346,22	
7		**PISO**				**10.444,30**	**10.444,30**
7.1		**PISO DE CONCRETO**		-	-	-	
94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m2	106,57	98,00	10.444,30	
8		**PINTURAS**				**6.367,41**	**6.367,41**
8.1		**PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS**		-	-	-	

100743	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020	m2	16,00	397,97	6.367,41	
9		**SERVIÇOS DE LIMPEZA FINAL**		-	-	-	
9.1		**LIMPEZA DA OBRA**				**338,45**	**338,45**
99814	SINAPI	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m2	2,56	132,31	338,45	
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021							**PREÇO GLOBAL**
							86.669,48

LEANDRO DA SILVA:04094915940

Assinado digitalmente por LEANDRO DA SILVA:04094915940
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=10566483000140, OU=presencial, CN=LEANDRO DA SILVA:04094915940
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.09 11:22:34-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2025.2.0

LEANDRO DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA PR 132921/D