

**MUNICIPIO DE SANTA HELENA**

Compras e Contratos

Edital - ANEXO II (Termo de Referência)

codigoCliente: 3097 anoMinuta: 2023 numeroMinuta: 385 Número - Minuta: 385 Ano - Minuta: 2023

Pág 1 / 3

ANEXO II**TERMO DE REFERÊNCIA****PREGÃO Nº 123/2023****TIPO: Pregão**

OBJETO:	AQUISIÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SETOR DE EPIDEMIOLOGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
----------------	--

Item	Qtd	Unid	Produto	Vlr ref unit. em R\$
1	5	UNIDADE	AR-CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTU'S, QUENTE E FRIO, 220 V, 60 HZ, NÍVEL DE RUÍDO DB(A) - INT./EXT.: 54/62, COM CONTROLE MULTIFUNCIONAL E SWING VERTICAL. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA NÍVEL A, COMPROVADO POR MEIO DE ETIQUETA PADRÃO DO INMETRO. ENTREGUE E INSTALADO COM APROXIMADAMENTE 1,5 A 2,0 METROS DE LINHA FRIGORÍGENA, CONFORME CROQUI EM ANEXO. INSTALADO NO LOCAL INCLUINDO DESLOCAMENTO, MATERIAL E MÃO DE OBRA.	R\$8.300,00
2	1	UNIDADE	AR-CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTU'S, QUENTE E FRIO, 220 V, 60 HZ, NÍVEL DE RUÍDO DB(A) - INT./EXT.: 54/62, COM CONTROLE MULTIFUNCIONAL E SWING VERTICAL. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA NÍVEL A, COMPROVADO POR MEIO DE ETIQUETA PADRÃO DO INMETRO. ENTREGUE E INSTALADO COM APROXIMADAMENTE 4,0 A 4,5 METROS DE LINHA FRIGORÍGENA, CONFORME CROQUI EM ANEXO. INSTALADO NO LOCAL INCLUINDO DESLOCAMENTO, MATERIAL E MÃO DE OBRA.	R\$8.603,00
3	3	UNIDADE	AR-CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTU'S QUENTE E FRIO, 220 V, 60 HZ, NÍVEL DE RUÍDO DB(A) - INT./EXT.: 54/62, COM CONTROLE MULTIFUNCIONAL E SWING VERTICAL. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA NÍVEL A, COMPROVADO POR MEIO DE ETIQUETA PADRÃO DO INMETRO. ENTREGUE E INSTALADO COM APROXIMADAMENTE 5,0 A 6,0 METROS DE LINHA FRIGORÍGENA, CONFORME CROQUI EM ANEXO. INSTALADO NO LOCAL INCLUINDO DESLOCAMENTO, MATERIAL E MÃO DE OBRA.	R\$8.603,00
4	15	UNIDADE	AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S, FRIO, 220 V, 60 HZ, NÍVEL DE RUÍDO DB(A) - INT./EXT.: 45/57, COM CONTROLE MULTIFUNCIONAL E SWING VERTICAL. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA NÍVEL A, COMPROVADO POR MEIO DE ETIQUETA PADRÃO DO INMETRO. ENTREGUE INSTALADO COM APROXIMADAMENTE 1,5 METROS DE LINHA FRIGORÍGENA, CROQUI EM ANEXO. INSTALADO NO LOCAL INCLUINDO DESLOCAMENTO, MATERIAL E	R\$3.480,00

**MUNICÍPIO DE SANTA HELENA**

Compras e Contratos

Edital - ANEXO II (Termo de Referência)

codigoCliente: 3097 anoMinuta: 2023 numeroMinuta: 385 Número - Minuta: 385 Ano - Minuta: 2023

Pág 2 / 3

			MÃO DE OBRA.	
5	12	UNIDADE	AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S, FRIO, 220 V, 60 HZ, NÍVEL DE RUÍDO DB(A) - INT./EXT.: 45/52, COM CONTROLE MULTIFUNCIONAL E SWING VERTICAL. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA NÍVEL A, COMPROVADO POR MEIO DE ETIQUETA PADRÃO DO INMETRO. ENTREGUE E INSTALADO COM APROXIMADAMENTE 1,5 A 2,0 METROS DE LINHA FRIGORÍFERA, CROQUI EM ANEXO. INSTALADO NO LOCAL INCLUINDO DESLOCAMENTO, MATERIAL E MÃO DE OBRA.	R\$2.310,00
6	2	UNIDADE	AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S, FRIO, 220 V, 60 HZ, NÍVEL DE RUÍDO DB(A) - INT./EXT.: 45/52, COM CONTROLE MULTIFUNCIONAL E SWING VERTICAL. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA NÍVEL A, COMPROVADO POR MEIO DE ETIQUETA PADRÃO DO INMETRO. ENTREGUE E INSTALADO COM APROXIMADAMENTE 4,0 A 4,5 METROS DE LINHA FRIGORÍGENA, CROQUI EM ANEXO. INSTALADO NO LOCAL INCLUINDO DESLOCAMENTO, MATERIAL E MÃO DE OBRA.	R\$2.310,00
7	1	UNIDADE	AR-CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTU'S, QUENTE E FRIO, 220 V, 60 HZ, NÍVEL DE RUÍDO DB(A) - INT./EXT.: 54/62, COM CONTROLE MULTIFUNCIONAL E SWING VERTICAL. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA NÍVEL A, COMPROVADO POR MEIO DE ETIQUETA PADRÃO DO INMETRO. ENTREGUE COM APROXIMADAMENTE 1,5 METROS DE LINHA FRIGORÍGENA.	R\$8.225,00
8	3	UNIDADE	AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S, FRIO, 220 V, 60 HZ, NÍVEL DE RUÍDO DB(A) - INT./EXT.: 45/57, COM CONTROLE MULTIFUNCIONAL E SWING VERTICAL. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA NÍVEL A, COMPROVADO POR MEIO DE ETIQUETA PADRÃO DO INMETRO. ENTREGUE COM APROXIMADAMENTE 1,5 METROS DE LINHA FRIGORÍGENA.	R\$3.480,00
9	1	UNIDADE	AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S, FRIO, 220 V, 60 HZ, NÍVEL DE RUÍDO DB(A) - INT./EXT.: 45/52, COM CONTROLE MULTIFUNCIONAL E SWING VERTICAL. CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA NÍVEL A, COMPROVADO POR MEIO DE ETIQUETA PADRÃO DO INMETRO. ENTREGUE COM APROXIMADAMENTE 1,5 METROS DE LINHA FRIGORÍGENA.	R\$2.310,00
				R\$ 181.427,00

PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO/ENTREGA	- O PRAZO PARA ENTREGA DO OBJETO SERÁ DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS DA EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA/CONTRATO. - A VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DE MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA FINAL DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO MESMO. <u>A PRIMEIRA CARGA DE GÁS NO APARELHO DEVERÁ SER FEITA PELA EMPRESA CONTRATADA.</u> - SE FOREM NECESSÁRIAS ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
--	--

**MUNICIPIO DE SANTA HELENA**

Compras e Contratos

Pág 3 / 3

Edital - ANEXO II (Termo de Referência)

codigoCliente: 3097 anoMinuta: 2023 numeroMinuta: 385 Número - Minuta: 385 Ano - Minuta: 2023

	(TOMADAS), A CONTRATADA DEVERÁ SOLICITAR A CONTRATANTE PARA QUE PROVIDENCIE ÀS SUAS EXPENSAS. - <u>A CONTRATADA DEVERÁ DAR GARANTIA DO PRODUTO E DA INSTALAÇÃO DE, PELO MENOS, 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA INSTALAÇÃO E DA MÃO DE OBRA DE, PELO MENOS, 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DA INSTALAÇÃO.</u> - NO CASO DE UTILIZAÇÃO DE UMA DAS GARANTIAS MENCIONADAS NOS ITENS ANTERIORES E, POR CONSEQUÊNCIA, NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO GÁS, O CUSTO DE REPOSIÇÃO DEVERÁ SER ARCADO PELA EMPRESA CONTRATADA. - <u>OS ITENS DEVERÃO SER INSTALADOS NO LOCAL, INLCUINDO SUPORTES E DEMAIS MATERIAIS NECESSA´RIOS, DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM OS CROQUIS ANEXOS A ESTE PROCESSO.</u>
FORMA DE PAGAMENTO	- O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATÉ 30 DIAS APÓS A ENTREGA.
SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO	- HAVENDO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, O CONTRATO ESTARÁ SUJEITO À PENALIDADES PREVISTAS NO EDITAL.

SANTA HELENA, 01/12/2023

DILSON LUIS DILL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE