

		PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA				DEPARTAMENTO DE OBRAS			
		PREFEITURA DE IVAIPORÃ		CAMPO SANTA TEREZINHA		ENDEREÇO: MUNICÍPIO: LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO:			
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (01/2023)									C/ BDI: 21,15%
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL		SUBTOTAL
					S/ BDI	C/ BDI	S/ BDI	C/ BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 3.534,65		R\$ 4.282,23
1.1	93381	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO OU ATERRO NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DA OBRA	M3	60,75	11,29	13,59	685,87	830,93	
1.2	COMP.	REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA DO ALAMBRADO	M2	400,00	2,20	2,65	880,00	1.066,12	
1.3	COMP.	RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO	UND	36,00	27,00	32,49	972,00	1.177,58	
1.4	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	2.373,29	0,42	0,51	996,78	1.207,60	
2		ARQUIBANCADA					R\$ 31.267,63		R\$ 37.880,73
2.1	101174	ESTACA DE CONCRETO CO MARMADURA DE ARRANQUE - DIAMETRO DE 25CM	M	34,00	89,96	108,26	3.058,64	3.705,54	
2.2	92413	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES E VIGAS EM MADEIRA SERRADA	M2	27,20	152,64	183,69	4.151,81	5.029,92	
2.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR E VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 E=10MM	KG	167,82	11,94	14,37	2.003,77	2.427,57	
2.4	103669	CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS COM CONCRETE FCK=25 MPA	M3	2,04	876,81	1.055,15	1.788,69	2.167,00	
2.5	103336	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	45,00	81,64	98,25	3.673,80	4.450,81	
2.6	COMP.	CONCRETAGEM DOS ASSENTOS DAS ARQUIBANCADAS UTILIZANDO CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 6 CM	M2	121,50	85,12	102,43	10.342,08	12.529,43	
2.7	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	72,00	7,50	9,03	540,00	654,21	
2.8	87543	REBOCO PARA PAREDE	M2	72,00	25,19	30,31	1.813,68	2.197,27	
2.9	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	193,50	3,28	3,95	634,68	768,91	
2.10	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	193,50	16,85	20,28	3.260,48	3.950,07	
3		CAMPO					R\$ 28.613,39		R\$ 34.665,12
3.1	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	2.254,92	11,01	13,25	24.826,67	30.077,51	
3.2	102498	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DO CAMPO	M	320,00	1,76	2,12	563,20	682,32	
3.3	C1348	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	CJ	1,00	3.223,52	3.879,18	3.223,52	3.905,29	
4		CERCAMENTO					R\$ 31.369,75		R\$ 38.004,45
4.1	COMP.	ALAMBRADO EM MOURÕES 10X10CM DE CONCRETO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA 5X5 FIO 12BWG E MURETA EM CONCRETO - LATERAL 2,30M E FUNDOS 5M	M	194,68	152,20	183,16	29.630,30	35.897,11	
4.2	COMP.	PORTAO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2' (1X2,10M) - INCLUINDO PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UND	1,00	1.739,45	2.093,25	1.739,45	2.107,34	
5		URBANISMO E PAISAGISMO					R\$ 9.732,93		R\$ 11.791,44
5.1	94991	EXECUÇÃO DE DUAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT - CONCRETO E=6CM	M3	0,72	626,17	753,53	450,84	546,19	
5.2	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA DE 4 CM - PAVER	M2	134,00	62,04	74,66	8.313,36	10.071,64	
5.3	COMP.	FINCADINHA EM CONCRETO	M	120,00	6,27	7,55	752,40	911,53	
5.4	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	1,00	170,55	205,24	170,55	206,62	
5.5	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	45,78	55,09	45,78	55,46	
TOTAL COM BDI (20,34%)									R\$ 126.623,98