



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Orçamento Estimativo n.º

SEM DESONERAÇÃO

Data: 10/11/2025

Folha n.º

Obra:	IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	

Fonte	Código	Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Custo unit. s/ BDI (R\$)	BDI	Preço unit. c/ BDI (R\$)	Preço Total (R\$)
		1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS						
C SINAPI	103689	1.1	Fornecimento E Instalação De Placa De Obra Com Chapa Galvanizada E Estrutura De Madeira. Af_03/2022_Ps	M2	1,50	473,81	19,69%	567,10	850,65
COMPOSIÇÃO	02	1.2	Mobilização E Desmobilização De Equipamentos E Mão De Obra	MÊS	9,00	892,73	19,69%	1.068,50	9.616,50
COMPOSIÇÃO	ALO-006	1.3	Locação De Container Para Escritório Medindo 2,30 X 6,00 M E Altura De 2,50 M, Com 1 Sanitário Completo	MÊS	9,00	730,08	19,69%	873,83	7.864,47
C SINAPI	98459	1.4	Tapume Com Telha Metálica. Af_03/2024	M2	52,14	94,48	19,69%	113,08	5.895,99
COMPOSIÇÃO	ICO-011	1.5	Entrada Provisória De Água E Esgoto	UD	1,00	702,34	19,69%	840,63	840,63
COMPOSIÇÃO	ICO-012	1.6	Entrada Provisória De Energia Elétrica	UD	1,00	2.207,71	19,69%	2.642,40	2.642,40
COMPOSIÇÃO	ALO-009	1.7	Consumo De Água E Esgoto	MÊS	9,00	757,96	19,69%	907,20	8.164,80
COMPOSIÇÃO	ALO-010	1.8	Consumo De Energia	MÊS	9,00	422,90	19,69%	506,16	4.555,44
			Sub-total						40.430,88
		2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO						
COMPOSIÇÃO	01	2.1	Administração Local Da Obra (Engenheiro De Obra (1 Hora/Dia), Encarregado De Obra)	MÊS	9,00	11.030,94	19,69%	13.202,93	118.826,37
COMPOSIÇÃO	ALO-001	2.2	Veículo Para Fiscalização De Obras Incluindo Combustível E Proteção Básica	MÊS	9,00	2.916,44	19,69%	3.490,68	31.416,12
			Sub-total						150.242,49
		3.0	PARQUINHO GRANDE A REFORMAR						
COMPOSIÇÃO	10	3.1	Remoção De Banco De Tronco	UD	6,00	40,46	19,69%	48,42	290,52
COMPOSIÇÃO	PAI-022	3.2	Arrancamento De Fincadinhas De Granito	M	94,20	6,93	19,69%	8,29	780,92
COMPOSIÇÃO	DEM-021	3.3	Carga E Transporte De Entulhos Com Caçamba	M3	3,22	96,32	19,69%	115,28	371,20
COMPOSIÇÃO	03	3.4	Retirada De Brinquedos (2 Gangorras E Escorregador) Com Transporte À Oficina Da Smma Na Barreirinha	CJTO	1,00	581,01	19,69%	695,41	695,41
C SINAPI	101125	3.5	Escavação Horizontal, Incluindo Carga E Descarga Em Solo De 1A Categoria Com Trator De Esteiras (150Hp/Lâmina: 3,18M3). Af_07/2020	M3	142,49	15,56	19,69%	18,62	2.653,16
C SINAPI	95876	3.6	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	M3XKM	2.564,86	2,18	19,69%	2,60	6.668,64
C SINAPI	100576	3.7	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso, Para Obras De Construção De Pavimentos. Af_09/2024	M2	660,00	3,17	19,69%	3,79	2.501,40
COMPOSIÇÃO	PAI-010	3.8	Fornecimento E Assentamento De Guia Em Concreto Para Paver 8X19X45 Cm	M	91,10	46,41	19,69%	55,54	5.059,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Orçamento Estimativo n.º

SEM DESONERAÇÃO

Data: 10/11/2025

Folha n.º

Obra: IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA							Bairro:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475
Local: RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES							Regional:	BOQUEIRÃO	
Fonte	Código	Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Custo unit. s/ BDI (R\$)	BDI	Preço unit. c/ BDI (R\$)	Preço Total (R\$)
COMPOSIÇÃO	OBR-032	3.9	Fornecimento E Espalhamento De Areia	M3	158,40	265,35	19,69%	317,59	50.306,26
COMPOSIÇÃO	05	3.10	Brinquedo Primeira Infância Padrão Smma - Fornecimento E Instalação, Conforme Especificação Do Projeto	UD	1,00	8.583,99	19,69%	10.274,17	10.274,17
COMPOSIÇÃO	06	3.11	Brinquedo Centopéia Padrão Smma, Metálico, Cor Verde - Fornecimento E Instalação, Conforme Especificação Do Projeto	UD	1,00	3.618,80	19,69%	4.331,34	4.331,34
COMPOSIÇÃO	04	3.12	Brinquedo Zigzag De Troncos De Eucalipto Padrão Smma - Fornecimento E Instalação, Conforme Especificação Do Projeto	UD	1,00	4.982,59	19,69%	5.963,66	5.963,66
COMPOSIÇÃO	07	3.13	Brinquedo Paliteiro, Padrão Smma - Fornecimento E Instalação, Conforme Especificação Do Projeto	UD	1,00	21.102,32	19,69%	25.257,36	25.257,36
COTAÇÃO	003	3.14	Brinquedo Domo Platô, Altura Central De 1,5 M E Diâmetro Da Base De 3 M, Fabricado Em Tubos De Aço Sae 1020 Ø1" E= 1,25 Mm, Com Acabamento Galvanizado E Pintura Eletrostática - Fornecimento E Instalação	UD	1,00	3.000,00	15,28%	3.458,40	3.458,40
COMPOSIÇÃO	13	3.15	Reforma Do Brinquedo Conjunto De Escorregadores, Incluindo O Lixamento, Pintura De Fundo E Pintura De Acabamento	UD	1,00	4.390,82	19,69%	5.255,37	5.255,37
COMPOSIÇÃO	35	3.16	Reforma Escorregor Existente - Normas De Segurança	UD	1,00	33.542,20	19,69%	40.146,65	40.146,65
COMPOSIÇÃO	08	3.17	Banco De Concreto Tipo C, Em Concreto Aparente Com Acabamento Em Selante Acrílico - Fornecimento E Instalação, Conforme Especificação De Projeto	M	55,63	798,01	19,69%	955,13	53.133,88
COMPOSIÇÃO	16	3.18	Fornecimento E Instalação De Encosto Para Banco, Módulo De 2M - Conforme Especificação Do Projeto	UD	15,00	588,10	19,69%	703,89	10.558,35
COMPOSIÇÃO	16.1	3.19	Fornecimento E Instalação De Assento Para Banco, Módulo De 2M - Conforme Especificação Do Projeto	UD	15,00	434,25	19,69%	519,75	7.796,25
			Sub-total	235.502,63					
		4.0	PARQUINHO ACESSÍVEL A REFORMAR						
COMPOSIÇÃO	10	4.1	Remoção De Banco De Tronco	UD	2,00	40,46	19,69%	48,42	96,84
COMPOSIÇÃO	PAI-022	4.2	Arrancamento De Fincadinhas De Granito	M	56,70	6,93	19,69%	8,29	470,04
COMPOSIÇÃO	DEM-021	4.3	Carga E Transporte De Entulhos Com Caçamba	M3	1,94	96,32	19,69%	115,28	223,64
C SINAPI	101125	4.4	Escavação Horizontal, Incluindo Carga E Descarga Em Solo De 1A Categoria Com Trator De Esteiras (150Hp/Lâmina: 3,18M3). Af_07/2020	M3	36,40	15,56	19,69%	18,62	677,77
C SINAPI	95876	4.5	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	M3XKM	655,20	2,18	19,69%	2,60	1.703,52
C SINAPI	100576	4.6	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso, Para Obras De Construção De Pavimentos. Af_09/2024	M2	260,00	3,17	19,69%	3,79	985,40

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS			
Orçamento Estimativo n.º	SEM DESONERAÇÃO	Data: 10/11/2025	Folha n.º

Obra: IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA							Bairro: BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475	
Local: RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES							Regional: BOQUEIRÃO		
Fonte	Código	Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Custo unit. s/ BDI (R\$)	BDI	Preço unit. c/ BDI (R\$)	Preço Total (R\$)
COMPOSIÇÃO	PAI-010	4.7	Fornecimento E Assentamento De Guia Em Concreto Para Paver 8X19X45 Cm	M	60,32	46,41	19,69%	55,54	3.350,17
COMPOSIÇÃO	34	4.8	Adequação No Sistema De Drenagem Do Parquinho Conforme Especificação Do Projeto	UD	1,00	1.662,21	19,69%	1.989,49	1.989,49
COMPOSIÇÃO	GAP-106	4.9	Lastro De Brita 2, Com Compactação E Transporte Inclusos - E= 5CM	M³	13,00	196,86	19,69%	235,62	3.063,06
COMPOSIÇÃO	44	4.10	Contrapiso Drenante, Espessura 6 Cm - Na Proporção: 30 Pás De Pedrisco, 25Kg De Cimento E 9 Litros De Água	M2	260,00	42,74	19,69%	51,15	13.299,00
COTAÇÃO	004	4.11	Piso Emborrachado Monolítico Epdm Com Resina Aromática (Espessura 6Mm) Com Camada De Amortecimento Sbr (Espessura 35Mm), Colorido, Conforme Especificação Do Projeto - Fornecimento E Instalação	M2	286,00	806,00	15,28%	929,15	265.736,90
COTAÇÃO	005	4.12	Brinquedo Morrinho Ø300 Cm, H = 85 Cm, Com Escorregador L = 60 Cm, Fornecimento E Instalação	UD	1,00	10.900,00	15,28%	12.565,52	12.565,52
COTAÇÃO	006	4.13	Brinquedo Balanço Estrutura Metálica Com 1 Assento Ninho De Cordas - Fornecimento E Instalação - Conforme Especificação Do Projeto	UD	1,00	33.150,00	15,28%	38.215,32	38.215,32
COTAÇÃO	007	4.14	Brinquedo Morrinho Ø160 Cm, H= 30 Cm, Sem Túnel, Fornecimento E Instalação	UD	1,00	4.500,00	15,28%	5.187,60	5.187,60
COTAÇÃO	009	4.15	Brinquedo Gira-Gira Inclusivo, Para Pelo Menos 1 Usuário Com Cadeira De Rodas E 2 Sem, No Nível Do Chão (Sem Rampa Retrátil Para Acesso Ao Brinquedo) - Fornecimento E Instalação - Conforme Especificação Do Projeto	UD	1,00	33.150,00	15,28%	38.215,32	38.215,32
COTAÇÃO	010	4.16	Brinquedo Tipo "Disco Voador Pula-Pula", Mola, Ø60Cm, Borda Em Estrutura Metálica - Fornecimento E Instalação	UD	3,00	7.200,00	15,28%	8.300,16	24.900,48
C SINAPI	103193	4.17	Instalação De Rotação Vertical Duplo, Em Tubo De Aço Carbono - Equipamento De Ginástica Para Academia Ao Ar Livre / Academia Da Terceira Idade - Ati, Instalado Sobre Solo. Af_10/2021	UN	2,00	1.977,77	19,69%	2.367,19	4.734,38
COTAÇÃO	011	4.18	Brinquedo Animola Borboleta, Cor Verde E Laranja (54X42X87Cm)	UD	2,00	5.432,00	15,28%	6.262,00	12.524,00
COTAÇÃO	008	4.19	Brinquedo Morrinho Ø210 Cm, H= 90 Cm, Com Túnel Ø80 Cm, Fornecimento E Instalação	UD	1,00	8.900,00	15,28%	10.259,92	10.259,92
COMPOSIÇÃO	14	4.20	Reforma Do Escorregador Especial Existente - Incluindo O Material De Aterro Para Preenchimento, Argamassa Para Modelar O Formato, Rampa De Concreto Armado Para Fixação Das Agarras De Escalada, Lixamento, Pintura De Fundo E De Acabamento Nas Estruturas Metálicas Existentes. O Revestimento Em Epdm Está Considerado No Item 4.14	UD	1,00	4.054,64	19,69%	4.852,99	4.852,99
COMPOSIÇÃO	11	4.21	Fornecimento E Instalação De Módulo De 2M De Banco De Concreto Tipo C, Com Encosto E Assento Em Madeira - Conforme Especificação Do Projeto	UD	5,00	2.618,37	19,69%	3.133,92	15.669,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Orçamento Estimativo n.º

SEM DESONERAÇÃO

Data: 10/11/2025

Folha n.º

Obra: IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA						Bairro:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475	
Local: RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES						Regional:	BOQUEIRÃO		
Fonte	Código	Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Custo unit. s/ BDI (R\$)	BDI	Preço unit. c/ BDI (R\$)	Preço Total (R\$)
			Sub-total						458.720,96
		5.0	ESTAR PARQUINHOS						
COMPOSIÇÃO	PAI-015	5.1	Arrancamento De Lajotas De Concreto 45 X 45 X 5 Cm	M2	65,76	6,93	19,69%	8,29	545,15
COMPOSIÇÃO	DEM-021	5.2	Carga E Transporte De Entulhos Com Caçamba	M3	6,58	96,32	19,69%	115,28	758,54
C SINAPI	101125	5.3	Escavação Horizontal, Incluindo Carga E Descarga Em Solo De 1A Categoria Com Trator De Esteiras (150Hp/Lâmina: 3,18M3). Af_07/2020	M3	5,17	15,56	19,69%	18,62	96,27
C SINAPI	95876	5.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	M3XKM	96,90	2,18	19,69%	2,60	251,94
C SINAPI	100576	5.5	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso, Para Obras De Construção De Pavimentos. Af_09/2024	M2	64,60	3,17	19,69%	3,79	244,83
COMPOSIÇÃO	GAP-106	5.6	Lastro De Brita 2, Com Compactação E Transporte Inclusos	M³	3,23	196,86	19,69%	235,62	761,05
C SINAPI	94995	5.7	Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 8 Cm, Armado. Af_08/2022	M2	64,60	92,76	19,69%	111,02	7.171,89
C SINAPI	102492	5.8	Pintura De Piso Com Tinta Acrílica, Aplicação Manual, 3 Demãos, Incluso Fundo Preparador. Af_05/2021	M2	64,60	31,56	19,69%	37,77	2.439,94
COTAÇÃO	012	5.9	Painel Jogo Da Velha - Conforme Especificação Do Projeto	UD	1,00	5.058,68	15,28%	5.831,65	5.831,65
COTAÇÃO	013	5.10	Painel Interativo Ábaco - Conforme Especificação Do Projeto	UD	1,00	6.856,32	15,28%	7.903,96	7.903,96
COMPOSIÇÃO	12	5.11	Instalação Dos Brinquedos "Painel Interativo Ábaco" E "Painel Jogo Da Velha"	CJTO	1,00	171,56	19,69%	205,34	205,34
SMMA	BANC-001	5.12	Fornecimento E Instalação De Banco Padrão Mapp	UD	3,00	1.005,37	19,69%	1.203,32	3.609,96
			Sub-total						29.820,52
		6.0	ACESSOS AOS PARQUINHOS E CERCAMENTO						
COMPOSIÇÃO	PAI-015	6.1	Arrancamento De Lajotas De Concreto 45 X 45 X 5 Cm	M2	115,43	6,93	19,69%	8,29	956,91
COMPOSIÇÃO	DEM-021	6.2	Carga E Transporte De Entulhos Com Caçamba	M3	11,54	96,32	19,69%	115,28	1.330,33
C SINAPI	101125	6.3	Escavação Horizontal, Incluindo Carga E Descarga Em Solo De 1A Categoria Com Trator De Esteiras (150Hp/Lâmina: 3,18M3). Af_07/2020	M3	10,27	15,56	19,69%	18,62	191,23
C SINAPI	95876	6.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	M3XKM	184,77	2,18	19,69%	2,60	480,40
C SINAPI	100576	6.5	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso, Para Obras De Construção De Pavimentos. Af_09/2024	M2	102,65	3,17	19,69%	3,79	389,04
COMPOSIÇÃO	GAP-106	6.6	Lastro De Brita 2, Com Compactação E Transporte Inclusos	M³	5,13	196,86	19,69%	235,62	1.208,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Orçamento Estimativo n.º

SEM DESONERAÇÃO

Data: 10/11/2025

Folha n.º

Obra: IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA						Bairro:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475	
Local: RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES						Regional:	BOQUEIRÃO		
Fonte	Código	Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Custo unit. s/ BDI (R\$)	BDI	Preço unit. c/ BDI (R\$)	Preço Total (R\$)
COMPOSIÇÃO	PAI-003	6.7	Fornecimento E Assentamento De Lajota De Concreto 45 X 45 X 5Cm Com Lastró De Areia	M2	102,65	113,97	19,69%	136,41	14.002,49
COMPOSIÇÃO	15	6.9	Confecção E Instalação De Gradil De Ferro, Altura Aparente De 1,00 Metro, Com Ca-25 - Ø ½" (Vertical) A Cada 15 Cm E Ca-25 - Ø 5/8" (Horizontal Superior E Inferior), Composto Por Módulos De 1,20 Metros, Com Tubos De Ferro Galvanizado Para Água Com Rosca Dn 1 ½", Espessura Da Parede De 3,0 Mm, Os Quais Deverão Ser Chumbados Em Sapata De Concreto, Considerando: Solda Elétrica (Filete Contínuo) Em Todas As Interseções, Aplicação De Fundo Zarcão (01 Demão), Fundo Para Galvanizados (01 Demão) E Pintura Em 2 Demãos De Tinta Esmalte Sintético, Cor Verde - Com Portões	M	235,40	364,38	19,69%	436,12	102.662,65
Sub-total				121.221,78					
		7.0	PISTA DE BICICROSS						
C SINAPI	101125	7.1	Escavação Horizontal, Incluindo Carga E Descarga Em Solo De 1A Categoria Com Trator De Esteiras (150Hp/Lâmina: 3,18M3). Af_07/2020	M3	15,33	15,56	19,69%	18,62	285,44
C SINAPI	93382	7.2	Reaterro Manual De Valas, Com Compactador De Solos De Percussão. Af_08/2023	M3	75,00	34,45	19,69%	41,23	3.092,25
COMPOSIÇÃO	TER-003	7.3	Compactação De Aterro A 100% Do Proctor Normal	M3	75,00	5,67	19,69%	6,78	508,50
C SINAPI	100576	7.4	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso, Para Obras De Construção De Pavimentos. Af_09/2024	M2	230,00	3,17	19,69%	3,79	871,70
COMPOSIÇÃO	PAV-008	7.5	Execução E Compactação De Base De Brita 4A - E= 15CM	M3	34,50	228,40	19,69%	273,37	9.431,27
C SINAPI	96396	7.6	Construção De Base E Sub-Base Para Pavimentação De Brita Graduada Simples, Com Espessura De 15 Cm - Exclusíve Carga E Transporte. Af_09/2024 - E= 5CM	M3	11,50	123,23	19,69%	147,49	1.696,14
C SINAPI	95876	7.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020 - Transporte da brita graduada	M3XKM	258,75	2,18	19,69%	2,60	672,75
COMPOSIÇÃO	PAV-020	7.8	Imprimação Com Emulsão Asfáltica Rm-1C	M2	230,00	5,95	19,69%	7,12	1.637,60
COMPOSIÇÃO	PAV-041	7.9	Execução De Pavimento Com Pré-Misturado A Quente, Faixa Especial (Fina) - Sem Transporte - E= 5CM	M3	11,50	1.152,88	19,69%	1.379,88	15.868,62
C SINAPI	95879	7.10	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: Txkm). Af_07/2020 - Transporte do pré-misturado a quente, faixa especial (fina)	TXKM	568,10	1,48	19,69%	1,77	1.005,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Orçamento Estimativo n.º

SEM DESONERAÇÃO

Data: 10/11/2025

Folha n.º

Obra: IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA						Bairro:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475	
Local: RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES						Regional:	BOQUEIRÃO		
Fonte	Código	Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Custo unit. s/ BDI (R\$)	BDI	Preço unit. c/ BDI (R\$)	Preço Total (R\$)
COMPOSIÇÃO	SIN-043	7.11	Execução De Pintura De Faixa Com Termoplástico Aplicado Por Aspersão - Esp. = 1,5 Mm - Inclusive Pegadas De Capivara, Conforme Especificação Em Projeto	M2	7,12	48,67	19,69%	58,25	414,74
COMPOSIÇÃO	SIN-007	7.12	Fornecimento E Implantação De Placa De Aço Galvanizado Disco D = 30 Cm - Película Retrorrefletiva Tipo I E Iv, Com Suporte Metálico	UD	5,00	427,49	19,69%	511,66	2.558,30
			Sub-total						38.042,85
		8.0	PARACICLO						
C SINAPI	101125	8.1	Escavação Horizontal, Incluindo Carga E Descarga Em Solo De 1A Categoria Com Trator De Esteiras (150Hp/Lâmina: 3,18M3). Af_07/2020	M3	1,50	15,56	19,69%	18,62	27,93
C SINAPI	95876	8.2	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	M3XKM	28,08	2,18	19,69%	2,60	73,01
C SINAPI	100576	8.3	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso, Para Obras De Construção De Pavimentos. Af_09/2024	M2	11,52	3,17	19,69%	3,79	43,66
COMPOSIÇÃO	GAP-106	8.4	Lastro De Brita 2, Com Compactação E Transporte Inclusos	M³	0,58	196,86	19,69%	235,62	136,66
C SINAPI	94995	8.5	Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 8 Cm, Armado. Af_08/2022	M2	11,52	92,76	19,69%	111,02	1.278,95
COMPOSIÇÃO	PAI-010	8.6	Fornecimento E Assentamento De Guia Em Concreto Para Paver 8X19X45 Cm	M	15,28	46,41	19,69%	55,54	848,65
COMPOSIÇÃO	PAI-006	8.7	Fornecimento E Assentamento De Piso Podotátil De Alerta Ou Direcional, Em Vibroprensado De Alta Resistencia, Medindo 40X40X3Cm	UD	22,00	24,45	19,69%	29,26	643,72
COMPOSIÇÃO	17	8.8	Fornecimento E Assentamento De Piso De Granito Reconstituído Em Concreto, Medindo 40 X 40 X 3,0 Cm	M2	8,00	213,00	19,69%	254,93	2.039,44
COMPOSIÇÃO	18	8.9	Fornecimento E Instalação De Bicicletário, Conjunto Com 5 Arcos - Conforme Projeto Específico	CJTO	1,00	2.051,95	19,69%	2.455,97	2.455,97
COMPOSIÇÃO	19	8.10	Fornecimento E Instalação De Placa De Sinalização De Paraciclo - Conforme Projeto Específico	UD	1,00	704,90	19,69%	843,69	843,69
			Sub-total						8.391,68
		9.0	PLAYPET						
C SINAPI	101125	9.1	Escavação Horizontal, Incluindo Carga E Descarga Em Solo De 1A Categoria Com Trator De Esteiras (150Hp/Lâmina: 3,18M3). Af_07/2020	M3	1,53	15,56	19,69%	18,62	28,49
C SINAPI	95876	9.2	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	M3XKM	28,69	2,18	19,69%	2,60	74,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Orçamento Estimativo n.º

SEM DESONERAÇÃO

Data: 10/11/2025

Folha n.º

Obra: IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA						Bairro:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475	
Local: RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES						Regional:	BOQUEIRÃO		
Fonte	Código	Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Custo unit. s/ BDI (R\$)	BDI	Preço unit. c/ BDI (R\$)	Preço Total (R\$)
C SINAPI	100576	9.3	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso, Para Obras De Construção De Pavimentos. Af_09/2024	M2	15,30	3,17	19,69%	3,79	57,99
COMPOSIÇÃO	GAP-106	9.4	Lastro De Brita 2, Com Compactação E Transporte Inclusos	M³	0,77	196,86	19,69%	235,62	181,43
C SINAPI	94995	9.5	Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 8 Cm, Armado. Af_08/2022	M2	15,30	92,76	19,69%	111,02	1.698,61
COMPOSIÇÃO	20	9.8	Cercamento Playpet, Conforme Especificação Do Projeto - Fornecimento E Instalação	M2	78,00	564,45	19,69%	675,59	52.696,02
COMPOSIÇÃO	21	9.9	Portão De Acesso Para O Playpet, Conforme Especificação Do Projeto - Fornecimento E Instalação	UD	2,00	501,87	19,69%	600,68	1.201,36
COMPOSIÇÃO	22	9.10	Fornecimento E Instalação De Placa Orientativa Para Playpet, Conforme Especificação Do Projeto	UD	2,00	181,83	19,69%	217,63	435,26
SMMA	BANC-001	9.11	Fornecimento E Instalação De Banco Padrão Mapp	UD	4,00	1.005,37	19,69%	1.203,32	4.813,28
Sub-total				61.187,03					
		10.0	CIRCULAÇÃO E ACESSIBILIDADE À SMELJ						
COMPOSIÇÃO	23	10.1	Remoção De Pontalete Metálico	UD	9,00	30,73	19,69%	36,78	331,02
COMPOSIÇÃO	24	10.2	Realocação De Gradil	M	26,40	97,65	19,69%	116,87	3.085,37
C SINAPI	101125	10.3	Escavação Horizontal, Incluindo Carga E Descarga Em Solo De 1A Categoria Com Trator De Esteiras (150Hp/Lâmina: 3,18M3). Af_07/2020	M3	2,82	15,56	19,69%	18,62	52,51
C SINAPI	95876	10.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	M3XKM	52,88	2,18	19,69%	2,60	137,49
COMPOSIÇÃO	PAV-087	10.5	Arrancamento E Carga De Capa Asfáltica Com Escavadeira	M3	1,47	49,44	19,69%	59,17	86,98
COMPOSIÇÃO	PAI-015	10.6	Arrancamento De Lajotas De Concreto 45 X 45 X 5 Cm	M2	8,80	6,93	19,69%	8,29	72,95
COMPOSIÇÃO	DEM-021	10.7	Carga E Transporte De Entulhos Com Caçamba	M3	3,83	96,32	19,69%	115,28	441,52
COMPOSIÇÃO	SIN-036	10.8	Remoção De Placas Diversas A Nível De Calçada	UD	1,00	25,37	19,69%	30,36	30,36
COMPOSIÇÃO	27	10.9	Fornecimento E Instalação De Corrimão Duplo, Com Pintura De Fundo E Acabamento - Conforme Especificação Do Projeto - Rampa Acesso	M	32,89	413,68	19,69%	495,13	16.284,83
COMPOSIÇÃO	26	10.10	Execução De Guia De Balizamento - Rampa de acesso	M	28,60	111,93	19,69%	133,96	3.831,26
		10.11	PISO EM LAJOTA DE CONCRETO						
C SINAPI	101125	10.11.1	Escavação Horizontal, Incluindo Carga E Descarga Em Solo De 1A Categoria Com Trator De Esteiras (150Hp/Lâmina: 3,18M3). Af_07/2020	M3	1,46	15,56	19,69%	18,62	27,19
C SINAPI	95876	10.11.2	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	M3XKM	27,28	2,18	19,69%	2,60	70,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Orçamento Estimativo n.º

SEM DESONERAÇÃO

Data: 10/11/2025

Folha n.º

Obra: IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA						Bairro:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475	
Local: RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES						Regional:	BOQUEIRÃO		
Fonte	Código	Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Custo unit. s/ BDI (R\$)	BDI	Preço unit. c/ BDI (R\$)	Preço Total (R\$)
C SINAPI	100576	10.11.3	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso, Para Obras De Construção De Pavimentos. Af_09/2024	M2	14,55	3,17	19,69%	3,79	55,14
C SINAPI	96396	10.11.4	Construção De Base E Sub-Base Para Pavimentação De Brita Graduada Simples, Com Espessura De 15 Cm - Exclusive Carga E Transporte. Af_09/2024 - E= 5CM	M3	0,73	123,23	19,69%	147,49	107,67
C SINAPI	95876	10.11.5	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020 - Transporte da brita graduada	M3XKM	16,37	2,18	19,69%	2,60	42,56
COMPOSIÇÃO	PAI-003	10.11.6	Fornecimento E Assentamento De Lajota De Concreto 45 X 45 X 5Cm Com Lastro De Areia	M2	14,55	113,97	19,69%	136,41	1.984,77
			Sub-total						26.642,55
		11.0	MELHORIAS NO ENTORNO DA PISTA DE SKATE						
COMPOSIÇÃO	29	11.1	Fornecimento E Instalação De Canaleta De Concreto Tipo Meia Cana D=30Cm, Com Tampa Em Grelha De Concreto	M	16,20	320,21	19,69%	383,25	6.208,65
C SINAPI	101125	11.2	Escavação Horizontal, Incluindo Carga E Descarga Em Solo De 1A Categoria Com Trator De Esteiras (150Hp/Lâmina: 3,18M3). Af_07/2020	M3	0,72	15,56	19,69%	18,62	13,41
C SINAPI	95876	11.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	M3XKM	13,50	2,18	19,69%	2,60	35,10
C SINAPI	100576	11.4	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso, Para Obras De Construção De Pavimentos. Af_09/2024	M2	7,20	3,17	19,69%	3,79	27,29
COMPOSIÇÃO	GAP-106	11.5	Lastro De Brita 2, Com Compactação E Transporte Inclusos	M³	0,36	196,86	19,69%	235,62	84,82
C SINAPI	94995	11.6	Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 8 Cm, Armado. Af_08/2022	M2	7,20	92,76	19,69%	111,02	799,34
			Sub-total						7.168,61
		12.0	ESCADAS E ARQUIBANCADA PALCO SUPERIOR						
		12.1	ESCALA EM CONCRETO ARMADO - ESCADA 1						
C SINAPI	104790	12.1.1	Demolição De Piso De Concreto Simples, De Forma Mecanizada Com Marteleto, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023	M3	0,45	130,10	19,69%	155,71	70,07
COMPOSIÇÃO	DEM-021	12.1.2	Carga E Transporte De Entulhos Com Caçamba	M3	0,91	96,32	19,69%	115,28	104,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Orçamento Estimativo n.º

SEM DESONERAÇÃO

Data: 10/11/2025

Folha n.º

Obra: IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA						Bairro:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475	
Local: RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES						Regional:	BOQUEIRÃO		
Fonte	Código	Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Custo unit. s/ BDI (R\$)	BDI	Preço unit. c/ BDI (R\$)	Preço Total (R\$)
C SINAPI	101125	12.1.3	Escavação Horizontal, Incluindo Carga E Descarga Em Solo De 1A Categoria Com Trator De Esteiras (150Hp/Lâmina: 3,18M3). Af_07/2020	M3	1,10	15,56	19,69%	18,62	20,48
C SINAPI	95876	12.1.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	M3XKM	20,63	2,18	19,69%	2,60	53,64
C SINAPI	100576	12.1.5	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso, Para Obras De Construção De Pavimentos. Af_09/2024	M2	11,00	3,17	19,69%	3,79	41,69
COMPOSIÇÃO	GAP-106	12.1.6	Lastro De Brita 2, Com Compactação E Transporte Inclusos - Esp.= 5cm	M³	0,55	196,86	19,69%	235,62	129,59
COMPOSIÇÃO	25	12.1.7	Execução De Escada Em Concreto Armado, Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento Convencional	M3	1,65	1.396,97	19,69%	1.672,03	2.758,85
COMPOSIÇÃO	PAI-006	12.1.8	Fornecimento E Assentamento De Piso Podotátil De Alerta Ou Direcional, Em Vibroprensado De Alta Resistencia, Medindo 40X40X3Cm	UD	10,00	24,45	19,69%	29,26	292,60
COMPOSIÇÃO	27	12.1.9	Fornecimento E Instalação De Corrimão Duplo, Com Pintura De Fundo E Acabamento - Conforme Especificação Do Projeto	M	9,34	413,68	19,69%	495,13	4.624,51
COMPOSIÇÃO	26	12.1.10	Execução De Guia De Balizamento	M	8,12	111,93	19,69%	133,96	1.087,76
		12.2	ESCADA EM CONCRETO ARMADO - ESCADA 2						
C SINAPI	104790	12.2.1	Demolição De Piso De Concreto Simples, De Forma Mecanizada Com Martelete, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023	M3	0,65	130,10	19,69%	155,71	101,21
COMPOSIÇÃO	DEM-021	12.2.2	Carga E Transporte De Entulhos Com Caçamba	M3	1,30	96,32	19,69%	115,28	149,86
C SINAPI	101125	12.2.3	Escavação Horizontal, Incluindo Carga E Descarga Em Solo De 1A Categoria Com Trator De Esteiras (150Hp/Lâmina: 3,18M3). Af_07/2020	M3	1,43	15,56	19,69%	18,62	26,63
C SINAPI	95876	12.2.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	M3XKM	26,81	2,18	19,69%	2,60	69,71
C SINAPI	100576	12.2.5	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso, Para Obras De Construção De Pavimentos. Af_09/2024	M2	14,30	3,17	19,69%	3,79	54,20
COMPOSIÇÃO	GAP-106	12.2.6	Lastro De Brita 2, Com Compactação E Transporte Inclusos - Esp.= 5cm	M³	0,72	196,86	19,69%	235,62	169,65
COMPOSIÇÃO	25	12.2.7	Execução De Escada Em Concreto Armado, Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento Convencional	M3	2,15	1.396,97	19,69%	1.672,03	3.594,86
COMPOSIÇÃO	PAI-006	12.2.8	Fornecimento E Assentamento De Piso Podotátil De Alerta Ou Direcional, Em Vibroprensado De Alta Resistencia, Medindo 40X40X3Cm	UD	8,00	24,45	19,69%	29,26	234,08
COMPOSIÇÃO	27	12.2.9	Fornecimento E Instalação De Corrimão Duplo, Com Pintura De Fundo E Acabamento - Conforme Especificação Do Projeto	M	10,76	413,68	19,69%	495,13	5.327,60
COMPOSIÇÃO	26	12.2.10	Execução De Guia De Balizamento	M	9,36	111,93	19,69%	133,96	1.253,87
		12.3	ESCADA EM CONCRETO ARMADO - ESCADA 3						
C SINAPI	104790	12.3.1	Demolição De Piso De Concreto Simples, De Forma Mecanizada Com Martelete, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023	M3	0,83	130,10	19,69%	155,71	129,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Orçamento Estimativo n.º

SEM DESONERAÇÃO

Data: 10/11/2025

Folha n.º

Obra: IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA						Bairro:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475	
Local: RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES						Regional:	BOQUEIRÃO		
Fonte	Código	Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Custo unit. s/ BDI (R\$)	BDI	Preço unit. c/ BDI (R\$)	Preço Total (R\$)
COMPOSIÇÃO	DEM-021	12.3.2	Carga E Transporte De Entulhos Com Caçamba	M3	1,66	96,32	19,69%	115,28	191,36
C SINAPI	101125	12.3.3	Escavação Horizontal, Incluindo Carga E Descarga Em Solo De 1A Categoria Com Trator De Esteiras (150Hp/Lâmina: 3,18M3). Af_07/2020	M3	1,22	15,56	19,69%	18,62	22,72
C SINAPI	95876	12.3.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	M3XKM	22,88	2,18	19,69%	2,60	59,49
C SINAPI	100576	12.3.5	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso, Para Obras De Construção De Pavimentos. Af_09/2024	M2	12,20	3,17	19,69%	3,79	46,24
COMPOSIÇÃO	GAP-106	12.3.6	Lastro De Brita 2, Com Compactação E Transporte Inclusos - Esp.= 5cm	M³	0,61	196,86	19,69%	235,62	143,73
COMPOSIÇÃO	25	12.3.7	Execução De Escada Em Concreto Armado, Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento Convencional	M3	1,83	1.396,97	19,69%	1.672,03	3.059,81
COMPOSIÇÃO	PAI-006	12.3.8	Fornecimento E Assentamento De Piso Podotátil De Alerta Ou Direcional, Em Vibroprensado De Alta Resistencia, Medindo 40X40X3Cm	UD	24,00	24,45	19,69%	29,26	702,24
COMPOSIÇÃO	27	12.3.9	Fornecimento E Instalação De Corrimão Duplo, Com Pintura De Fundo E Acabamento - Conforme Especificação Do Projeto	M	6,21	413,68	19,69%	495,13	3.074,76
COMPOSIÇÃO	26	12.3.10	Execução De Guia De Balizamento	M	5,40	111,93	19,69%	133,96	723,38
		12.4	ESCADA EM CONCRETO ARMADO - ESCADA 4						
C SINAPI	104790	12.4.1	Demolição De Piso De Concreto Simples, De Forma Mecanizada Com Martelete, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023	M3	0,62	130,10	19,69%	155,71	96,54
COMPOSIÇÃO	DEM-021	12.4.2	Carga E Transporte De Entulhos Com Caçamba	M3	1,24	96,32	19,69%	115,28	142,95
C SINAPI	101125	12.4.3	Escavação Horizontal, Incluindo Carga E Descarga Em Solo De 1A Categoria Com Trator De Esteiras (150Hp/Lâmina: 3,18M3). Af_07/2020	M3	1,34	15,56	19,69%	18,62	24,95
C SINAPI	95876	12.4.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	M3XKM	25,13	2,18	19,69%	2,60	65,34
C SINAPI	100576	12.4.5	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso, Para Obras De Construção De Pavimentos. Af_09/2024	M2	13,40	3,17	19,69%	3,79	50,79
COMPOSIÇÃO	GAP-106	12.4.6	Lastro De Brita 2, Com Compactação E Transporte Inclusos - Esp.= 5cm	M³	0,67	196,86	19,69%	235,62	157,87
COMPOSIÇÃO	25	12.4.7	Execução De Escada Em Concreto Armado, Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento Convencional	M3	2,01	1.396,97	19,69%	1.672,03	3.360,78
COMPOSIÇÃO	PAI-006	12.4.8	Fornecimento E Assentamento De Piso Podotátil De Alerta Ou Direcional, Em Vibroprensado De Alta Resistencia, Medindo 40X40X3Cm	UD	8,00	24,45	19,69%	29,26	234,08
COMPOSIÇÃO	27	12.4.9	Fornecimento E Instalação De Corrimão Duplo, Com Pintura De Fundo E Acabamento - Conforme Especificação Do Projeto	M	15,41	413,68	19,69%	495,13	7.629,95
COMPOSIÇÃO	26	12.4.10	Execução De Guia De Balizamento	M	13,40	111,93	19,69%	133,96	1.795,06
		12.5	DEMOLIÇÃO DE ESCADA EXISTENTE 5						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Orçamento Estimativo n.º

SEM DESONERAÇÃO

Data: 10/11/2025

Folha n.º

Obra: IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA						Bairro:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475	
Local: RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES						Regional:	BOQUEIRÃO		
Fonte	Código	Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Custo unit. s/ BDI (R\$)	BDI	Preço unit. c/ BDI (R\$)	Preço Total (R\$)
C SINAPI	104790	12.5.1	Demolição De Piso De Concreto Simples, De Forma Mecanizada Com Martelete, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023 - Lajotas	M3	1,04	130,10	19,69%	155,71	161,94
COMPOSIÇÃO	DEM-021	12.5.2	Carga E Transporte De Entulhos Com Caçamba	M3	2,73	96,32	19,69%	115,28	314,71
C SINAPI	93382	12.5.3	Reaterro Manual De Valas, Com Compactador De Solos De Percussão. Af_08/2023	M3	2,08	34,45	19,69%	41,23	85,76
C SINAPI	100575	12.5.4	Regularização De Superfícies Com Motoniveladora. Af_09/2024	M2	10,40	0,64	19,69%	0,76	7,90
		12.6	ESCALA EM CONCRETO ARMADO - ESCADA 5						
C SINAPI	105007	12.6.1	Locação De Praças Em Pontaleteamento. Af_03/2024	UN	1,00	51,46	19,69%	61,59	61,59
C SINAPI	101125	12.6.2	Escavação Horizontal, Incluindo Carga E Descarga Em Solo De 1A Categoria Com Trator De Esteiras (150Hp/Lâmina: 3,18M3). Af_07/2020	M3	6,51	15,56	19,69%	18,62	121,15
C SINAPI	95876	12.6.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	M3XKM	83,00	2,18	19,69%	2,60	215,80
C SINAPI	97627	12.6.4	Demolição De Pilares E Vigas Em Concreto Armado, De Forma Mecanizada Com Martelete, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023 - Muro de Contenção	M3	0,32	252,54	19,69%	302,26	95,89
C SINAPI	100576	12.6.5	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso, Para Obras De Construção De Pavimentos. Af_09/2024	M2	16,30	3,17	19,69%	3,79	61,78
COMPOSIÇÃO	CON-044	12.6.6	Execução De Muro De Arrimo Em Concreto Armado Com Altura Até 1,00 M	M2	6,00	538,50	19,69%	644,53	3.867,18
COMPOSIÇÃO	GAP-106	12.6.7	Lastro De Brita 2, Com Compactação E Transporte Inclulos - Esp.= 5cm	M³	0,82	196,86	19,69%	235,62	192,03
COMPOSIÇÃO	25	12.6.8	Execução De Escada Em Concreto Armado, Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento Convencional	M3	2,45	1.396,97	19,69%	1.672,03	4.088,11
COMPOSIÇÃO	PAI-006	12.6.9	Fornecimento E Assentamento De Piso Podotátil De Alerta Ou Direcional, Em Vibroprensado De Alta Resistencia, Medindo 40X40X3Cm	UD	10,00	24,45	19,69%	29,26	292,60
COMPOSIÇÃO	27	12.6.10	Fornecimento E Instalação De Corrimão Duplo, Com Pintura De Fundo E Acabamento - Conforme Especificação Do Projeto	M	15,92	413,68	19,69%	495,13	7.880,49
COMPOSIÇÃO	26	12.6.11	Execução De Guia De Balizamento	M	13,80	111,93	19,69%	133,96	1.848,65
		12.7	PISO EM LAJOTA - ARQUIBANCADA PALCO SUPERIOR						
C SINAPI	104790	12.7.1	Demolição De Piso De Concreto Simples, De Forma Mecanizada Com Martelete, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023	M3	14,33	130,10	19,69%	155,71	2.231,32
COMPOSIÇÃO	DEM-021	12.7.2	Carga E Transporte De Entulhos Com Caçamba	M3	28,66	96,32	19,69%	115,28	3.303,92
C SINAPI	101125	12.7.3	Escavação Horizontal, Incluindo Carga E Descarga Em Solo De 1A Categoria Com Trator De Esteiras (150Hp/Lâmina: 3,18M3). Af_07/2020	M3	14,33	15,56	19,69%	18,62	266,82
C SINAPI	95876	12.7.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	M3XKM	268,64	2,18	19,69%	2,60	698,46
C SINAPI	100576	12.7.5	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso, Para Obras De Construção De Pavimentos. Af_09/2024	M2	286,55	3,17	19,69%	3,79	1.086,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Orçamento Estimativo n.º

SEM DESONERAÇÃO

Data: 10/11/2025

Folha n.º

Obra: IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA						Bairro:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475	
Local: RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES						Regional:	BOQUEIRÃO		
Fonte	Código	Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Custo unit. s/ BDI (R\$)	BDI	Preço unit. c/ BDI (R\$)	Preço Total (R\$)
C SINAPI	105727	12.7.6	Construção De Base E Sub-Base Para Pavimentação De Brita Graduada Simples, Com Espessura De 10 Cm - Exclusive Carga E Transporte. Af_09/2024 - E= 5cm	M3	14,33	127,04	19,69%	152,05	2.178,88
C SINAPI	95876	12.7.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020 - Transporte da brita graduada	M3XKM	322,37	2,18	19,69%	2,60	838,16
COMPOSIÇÃO	PAI-003	12.7.8	Fornecimento E Assentamento De Lajota De Concreto 45 X 45 X 5Cm Com Lastro De Areia	M2	286,55	113,97	19,69%	136,41	39.088,29
			Sub-total						110.864,49
		13.0	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO - ESTAR CENTRAL						
C SINAPI	104790	13.1	Demolição De Piso De Concreto Simples, De Forma Mecanizada Com Martelete, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023 - LAJOTA DE CONCRETO E=5CM	M3	110,25	130,10	19,69%	155,71	17.167,03
C SINAPI	101125	13.2	Escavação Horizontal, Incluindo Carga E Descarga Em Solo De 1A Categoria Com Trator De Esteiras (150Hp/Lâmina: 3,18M3). Af_07/2020	M3	220,50	15,56	19,69%	18,62	4.105,71
C SINAPI	95876	13.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	M3XKM	7.441,88	2,18	19,69%	2,60	19.348,89
C SINAPI	100576	13.4	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso, Para Obras De Construção De Pavimentos. Af_09/2024	M2	2.205,00	3,17	19,69%	3,79	8.356,95
COMPOSIÇÃO	GAP-106	13.5	Lastro De Brita 2, Com Compactação E Transporte Inclusos - E=5CM	M³	110,25	196,86	19,69%	235,62	25.977,11
COMPOSIÇÃO	40	13.6	Execução De Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Desempenado (Bailarina), Espessura 10 Cm, Armado Com Tela Q-196 (Espessura Fio 5 Mm Malha 10X10 Cm)	M2	2.205,00	144,16	19,69%	172,54	380.450,70
COMPOSIÇÃO	OBR-042	13.7	Junta De Dilatação Com Selante Elástico Monocomponente A Base De Poliuretano	M	890,00	24,04	19,69%	28,77	25.605,30
			Sub-total						481.011,69
		14.0	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E VAGA DE ESTACIONAMENTO						
C SINAPI	104790	14.1	Demolição De Piso De Concreto Simples, De Forma Mecanizada Com Martelete, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023	M3	2,24	130,10	19,69%	155,71	348,79
COMPOSIÇÃO	DEM-021	14.2	Carga E Transporte De Entulhos Com Caçamba	M3	4,47	96,32	19,69%	115,28	515,30
C SINAPI	100576	14.3	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso, Para Obras De Construção De Pavimentos. Af_09/2024	M2	28,30	3,17	19,69%	3,79	107,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Orçamento Estimativo n.º

SEM DESONERAÇÃO

Data: 10/11/2025

Folha n.º

Obra: IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA						Bairro:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475	
Local: RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES						Regional:	BOQUEIRÃO		
Fonte	Código	Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Custo unit. s/ BDI (R\$)	BDI	Preço unit. c/ BDI (R\$)	Preço Total (R\$)
COMPOSIÇÃO	28	14.4	Implantação De Rampa De Acessibilidade Em Concreto Armado	M2	28,30	183,60	19,69%	219,75	6.218,93
COMPOSIÇÃO	PAI-006	14.5	Fornecimento E Assentamento De Piso Podotátil De Alerta Ou Direcional, Em Vibroprensado De Alta Resistencia, Medindo 40X40X3Cm	UD	16,00	24,45	19,69%	29,26	468,16
COMPOSIÇÃO	SIN-042	14.6	Execução De Demarcação Viária Com Tinta Acrílica Nas Cores Branca, Amarela Ou Preta - Esp. = 0,3 Mm	M2	3,00	13,17	19,69%	15,76	47,28
			Sub-total						7.705,72
		15.0	PISTA DE CAMINHADA						
		15.1	RECUPERAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA EXISTENTE, COM INCLUSÃO DE NOVOS TRECHOS						
COMPOSIÇÃO	PAV-087	15.1.1	Arrancamento E Carga De Capa Asfáltica Com Escavadeira	M3	93,83	49,44	19,69%	59,17	5.551,92
C SINAPI	101125	15.1.2	Escavação Horizontal, Incluindo Carga E Descarga Em Solo De 1A Categoria Com Trator De Esteiras (150Hp/Lâmina: 3,18M3). Af_07/2020	M3	375,30	15,56	19,69%	18,62	6.988,09
C SINAPI	95876	15.1.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	M3XKM	8.796,09	2,18	19,69%	2,60	22.869,83
C SINAPI	100576	15.1.4	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso, Para Obras De Construção De Pavimentos. Af_09/2024	M2	1.876,50	3,17	19,69%	3,79	7.111,94
COMPOSIÇÃO	PAV-008	15.1.5	Execução E Compactação De Base De Brita 4A - E= 15CM	M3	281,48	228,40	19,69%	273,37	76.948,19
C SINAPI	96396	15.1.6	Construção De Base E Sub-Base Para Pavimentação De Brita Graduada Simples, Com Espessura De 15 Cm - Exclusive Carga E Transporte. Af_09/2024 - E= 5CM	M3	93,83	123,23	19,69%	147,49	13.838,99
C SINAPI	95876	15.1.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020 - Transporte da brita graduada	M3XKM	2.111,06	2,18	19,69%	2,60	5.488,76
COMPOSIÇÃO	PAV-020	15.1.8	Imprimação Com Emulsão Asfáltica Rm-1C	M2	1.876,50	5,95	19,69%	7,12	13.360,68
COMPOSIÇÃO	PAV-041	15.1.9	Execução De Pavimento Com Pré-Misturado A Quente, Faixa Especial (Fina) - Sem Transporte	M3	93,83	1.152,88	19,69%	1.379,88	129.474,14
C SINAPI	95879	15.1.10	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: Txkm). Af_07/2020 - Transporte do pré-misturado a quente, faixa especial (fina)	TXKM	4.634,96	1,48	19,69%	1,77	8.203,88
		15.2	ADEQUAÇÃO DOS TRECHOS DE PISTA DE CAMINHADA PRÓXIMOS AOS ACESSOS, SENDO QUE OS QUANTITATIVOS DOS ITENS PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA PISTA JÁ ESTÃO CONSIDERADOS NOS ITENS ANTERIORES						
COMPOSIÇÃO	PAV-087	15.2.1	Arrancamento E Carga De Capa Asfáltica Com Escavadeira	M3	44,04	49,44	19,69%	59,17	2.605,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Orçamento Estimativo n.º

SEM DESONERAÇÃO

Data: 10/11/2025

Folha n.º

Obra: IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA							Bairro:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475
Local: RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES							Regional:	BOQUEIRÃO	
Fonte	Código	Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Custo unit. s/ BDI (R\$)	BDI	Preço unit. c/ BDI (R\$)	Preço Total (R\$)
C SINAPI	95876	15.2.2	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	M3XKM	825,75	2,18	19,69%	2,60	2.146,95
C SINAPI	100576	15.2.3	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso, Para Obras De Construção De Pavimentos. Af_09/2024	M2	44,04	3,17	19,69%	3,79	166,91
C SINAPI	104796	15.2.4	Demolição De Guias, Sarjetas Ou Sarjetões, De Forma Mecanizada, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023	M	6,85	17,92	19,69%	21,44	146,86
COMPOSIÇÃO	DEM-021	15.2.5	Carga E Transporte De Entulhos Com Caçamba	M3	0,62	96,32	19,69%	115,28	71,47
C SINAPI	94266	15.2.6	Guia (Meio-Fio) Concreto, Moldada In Loco Em Trecho Curvo Com Extrusora, 15 Cm Base X 30 Cm Altura. Af_01/2024	M	8,00	58,66	19,69%	70,21	561,68
COMPOSIÇÃO	23	15.2.7	Remoção De Pontalete Metálico	UD	12,00	30,73	19,69%	36,78	441,36
COMPOSIÇÃO	PONT-002	15.2.8	Fornecimento E Instalação De Pontalete Fixo Em Tubo De Ferro Galvanizado	UD	13,00	262,53	19,69%	314,22	4.084,86
		15.3	PISO EM LAJOTA DE CONCRETO						
COMPOSIÇÃO	PAI-015	15.3.1	Arrancamento De Lajotas De Concreto 45 X 45 X 5 Cm	M2	161,00	6,93	19,69%	8,29	1.334,69
COMPOSIÇÃO	DEM-021	15.3.2	Carga E Transporte De Entulhos Com Caçamba	M3	16,10	96,32	19,69%	115,28	1.856,01
C SINAPI	101125	15.3.3	Escavação Horizontal, Incluindo Carga E Descarga Em Solo De 1A Categoria Com Trator De Esteiras (150Hp/Lâmina: 3,18M3). Af_07/2020	M3	6,55	15,56	19,69%	18,62	121,96
C SINAPI	95876	15.3.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	M3XKM	122,81	2,18	19,69%	2,60	319,31
C SINAPI	100576	15.3.5	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso, Para Obras De Construção De Pavimentos. Af_09/2024	M2	161,00	3,17	19,69%	3,79	610,19
COMPOSIÇÃO	GAP-106	15.3.6	Lastro De Brita 2, Com Compactação E Transporte Inclusos	M³	6,55	196,86	19,69%	235,62	1.543,31
COMPOSIÇÃO	PAI-003	15.3.7	Fornecimento E Assentamento De Lajota De Concreto 45 X 45 X 5Cm Com Lastro De Areia	M2	131,00	113,97	19,69%	136,41	17.869,71
			Sub-total						323.717,54
		16.0	IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE GRAMA SINTÉTICA, CANCHA DE AREIA MULTIESPORTES E ALAMBRADOS						
COMPOSIÇÃO	39	16.1	Retirada E Transporte De Alambrados, Sendo 225 M2 Incluindo Os Tubos E 128,2 M2 Apenas As Telas	UD	1,00	8.736,22	19,69%	10.456,38	10.456,38
COMPOSIÇÃO	OBR-014	16.2	Fornecimento E Colocação Tela Tipo Alambrado Malha 2" Fio 12	M2	128,20	69,96	19,69%	83,73	10.734,19
COMPOSIÇÃO	38	16.3	Remoção De Trave De Futebol	PAR	2,00	42,26	19,69%	50,58	101,16
		16.4	IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTETICA - CANCHA DE FUTEBOL						
C SINAPI	101125	16.4.1	Escavação Horizontal, Incluindo Carga E Descarga Em Solo De 1A Categoria Com Trator De Esteiras (150Hp/Lâmina: 3,18M3). Af_07/2020	M3	302,09	15,56	19,69%	18,62	5.624,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Orçamento Estimativo n.º

SEM DESONERAÇÃO

Data: 10/11/2025

Folha n.º

Obra:

IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA

Bairro:

BOQUEIRÃO

Proj. n.º

2475

Local:

RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES

Regional:

BOQUEIRÃO

Fonte	Código	Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Custo unit. s/ BDI (R\$)	BDI	Preço unit. c/ BDI (R\$)	Preço Total (R\$)
C SINAPI	102669	16.4.2	Dreno Subsuperficial (Seção 0,40 X 0,40 M), Com Tubo De Concreto Simples Poroso, Dn 200 Mm, Enchimento Com Brita, Envolvido Com Manta Geotêxtil. Af_07/2021	M	297,56	75,65	19,69%	90,54	26.941,08
C SINAPI	93358	16.4.3	Escavação Manual De Vala. Af_09/2024	M3	12,15	118,98	19,69%	142,40	1.730,16
C SINAPI	95569	16.4.4	Tubo De Concreto (Simples) Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 500 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_03/2024	M	12,15	117,13	19,69%	140,19	1.703,31
C SINAPI	99264	16.4.5	Caixa Enterrada Hidráulica Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 1X1X0,6 M Para Rede De Drenagem. Af_12/2020	UN	1,00	847,22	19,69%	1.014,03	1.014,03
C SINAPI	93382	16.4.6	Reaterro Manual De Valas, Com Compactador De Solos De Percussão. Af_08/2023	M3	9,76	34,45	19,69%	41,23	402,40
C SINAPI	95876	16.4.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	M3XKM	5.708,92	2,18	19,69%	2,60	14.843,19
C SINAPI	100575	16.4.8	Regularização De Superfícies Com Motoniveladora. Af_09/2024	M2	1.397,70	0,64	19,69%	0,76	1.062,25
COMPOSIÇÃO	GAP-105	16.4.9	Lastro De Brita 1, Com Compactação E Transporte Inclusos- E=10cm	M3	139,77	196,47	19,69%	235,15	32.866,92
COMPOSIÇÃO	OBR-033	16.4.10	Fornecimento E Espalhamento De Pedrisco - E=5cm	M3	69,89	220,40	19,69%	263,79	18.436,28
COTAÇÃO	045	16.4.11	Fornecimento E Instalação De Grama Sintética, Fibrilada, H=50Mm - Conforme Especificação Do Projeto	M2	1.397,70	95,00	15,28%	109,51	153.062,13
COMPOSIÇÃO	37	16.4.12	Contenção Para Grama Sintética Executada Com Bloco De Concreto Canaleta Preenchido Com Concreto Fck 25 Mpa E Aço Ca-50 6,3Mm	M	156,00	47,73	19,69%	57,12	8.910,72
COMPOSIÇÃO	42	16.4.13	Fornecimento E Instalação De Traves De Futebol 5X2,20M Em Tubos 4", Acabamento Em Esmalte Sintético, Cor Branco, Com Fundo Para Superfícies Galvanizadas	PAR	1,00	5.944,44	19,69%	7.114,90	7.114,90
C SINAPI	102363	16.4.14	Alambrado Para Quadra Poliesportiva, Estruturado Por Tubos De Aço Galvanizado, (Montantes Com Diâmetro 2", Travessas E Escoras Com Diâmetro 1 ¼"), Com Tela De Aço Galvanizado, Fio 12 Bwg E Malha Quadrada 5X5Cm (Exceto Mureta). Af_03/2021	M2	800,00	202,59	19,69%	242,47	193.976,00
		16.5	CANCHA DE AREIA - VOLEI/BEACH TENNIS/FUTEVOLEI						
C SINAPI	101125	16.5.1	Escavação Horizontal, Incluindo Carga E Descarga Em Solo De 1A Categoria Com Trator De Esteiras (150Hp/Lâmina: 3,18M3). Af_07/2020	M3	290,18	15,56	19,69%	18,62	5.403,15
C SINAPI	95876	16.5.2	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	M3XKM	4.896,70	2,18	19,69%	2,60	12.731,42
C SINAPI	100576	16.5.3	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso, Para Obras De Construção De Pavimentos. Af_09/2024	M2	967,25	3,17	19,69%	3,79	3.665,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Orçamento Estimativo n.º

SEM DESONERAÇÃO

Data: 10/11/2025

Folha n.º

Obra: IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA						Bairro:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475	
Local: RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES						Regional:	BOQUEIRÃO		
Fonte	Código	Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Custo unit. s/ BDI (R\$)	BDI	Preço unit. c/ BDI (R\$)	Preço Total (R\$)
COMPOSIÇÃO	OBR-032	16.5.4	Fornecimento E Espalhamento De Areia - E=30cm	M3	290,18	265,35	19,69%	317,59	92.158,27
COMPOSIÇÃO	PAI-010	16.5.5	Fornecimento E Assentamento De Guia Em Concreto Para Paver 8X19X45 Cm	M	126,00	46,41	19,69%	55,54	6.998,04
COMPOSIÇÃO	41	16.5.6	Fornecimento E Instalação De Suporte Para Rede Com Regulador De Altura, 5 Alturas, (Vôlei/Futevôlei/Beach Tennis) Em Tubos De Aço Carbono Dn3" E E.Min = 2Mm, Pintura Em Esmalte Sintético; Rede Multiesporte (Vôlei/Futevôlei/Beach Tennis) Com 1M X 9,5M, Em Lona De Alta Resistência E Fios De Nylon E.Min = 1,5Mm E Malha 5X5Cm ; E Par De Antenas Para Vôlei Em Fibra De Vidro Com Suporte.	CJTO	2,00	2.568,05	19,69%	3.073,69	6.147,38
C SINAPI	102363	16.5.7	Alambrado Para Quadra Poliesportiva, Estruturado Por Tubos De Aço Galvanizado, (Montantes Com Diâmetro 2", Travessas E Escoras Com Diâmetro 1 ¼"), Com Tela De Arame Galvanizado, Fio 12 Bwg E Malha Quadrada 5X5Cm (Exceto Mureta). Af_03/2021	M2	127,00	202,59	19,69%	242,47	30.793,69
			Sub-total						646.877,85
		17.0	MANUTENÇÃO KIT GINÁSTICA						
C SINAPI	101125	17.1	Escavação Horizontal, Incluindo Carga E Descarga Em Solo De 1A Categoria Com Trator De Esteiras (150Hp/Lâmina: 3,18M3). Af_07/2020	M3	25,16	15,56	19,69%	18,62	468,48
C SINAPI	95876	17.2	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	M3XKM	434,01	2,18	19,69%	2,60	1.128,43
C SINAPI	100717	17.3	Lixamento Manual Em Superfícies Metálicas Em Obra. Af_01/2020	M2	14,90	13,56	19,69%	16,22	241,68
COMPOSIÇÃO	MPEQ-003	17.4	Remoção De Tinta Com Removedor Liquido	M2	14,90	30,86	19,69%	36,93	550,26
C SINAPI	100722	17.5	Pintura Com Tinta Alquílica De Fundo (Tipo Zarcão) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). Af_01/2020	M2	14,90	32,68	19,69%	39,11	582,74
C SINAPI	100758	17.6	Pintura Com Tinta Alquílica De Acabamento (Esmalte Sintético Acetinado) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (02 Demãos). Af_01/2020	M2	14,90	66,56	19,69%	79,66	1.186,93
C SINAPI	102488	17.7	Preparo Do Piso Cimentado Para Pintura - Lixamento E Limpeza. Af_05/2021 - Bancos e Abdominal em concreto	M2	9,13	5,02	19,69%	6,00	54,78
C SINAPI	102492	17.8	Pintura De Piso Com Tinta Acrílica, Aplicação Manual, 3 Demãos, Incluso Fundo Preparador. Af_05/2021 - Bancos e Abdominal em concreto	M2	9,13	31,56	19,69%	37,77	344,84
COMPOSIÇÃO	OBR-033	17.9	Fornecimento E Espalhamento De Pedrisco	M3	25,16	220,40	19,69%	263,79	6.636,96
			Sub-total						11.195,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Orçamento Estimativo n.º

SEM DESONERAÇÃO

Data: 10/11/2025

Folha n.º

Obra: IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA							Bairro:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475
Local: RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES							Regional:	BOQUEIRÃO	
Fonte	Código	Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Custo unit. s/ BDI (R\$)	BDI	Preço unit. c/ BDI (R\$)	Preço Total (R\$)
		18.0	<u>PINTURA DE MUROS E MURETAS</u>						
C SINAPI	99814	18.1	Limpeza De Superfície Com Jato De Alta Pressão. Af_04/2019	M2	238,89	2,73	19,69%	3,26	778,78
C SINAPI	88495	18.2	Emassamento Com Massa Látex, Aplicação Em Parede, Uma Demão, Lixamento Manual. Af_04/2023	M2	238,89	16,03	19,69%	19,18	4.581,91
C SINAPI	88485	18.3	Fundo Selador Acrílico, Aplicação Manual Em Parede, Uma Demão. Af_04/2023	M2	238,89	4,80	19,69%	5,74	1.371,23
C SINAPI	95626	18.4	Aplicação Manual De Tinta Látex Acrílica Em Parede Externas De Casas, Duas Demãos. Af_03/2024	M2	238,89	19,15	19,69%	22,92	5.475,36
			Sub-total						12.207,28
		19.0	<u>SINALIZAÇÃO</u>						
COMPOSIÇÃO	SIN-008	19.1	Fornecimento E Implantação De Placa De Aço Galvanizado Disco D=50Cm - Película Retrorreflexiva Tipo I E Iv, Com Suporte Metálico	UD	3,00	560,85	19,69%	671,28	2.013,84
COMPOSIÇÃO	SIN-037	19.2	Substituição Ou Recolocação De Placas Diversas A Nível De Calçada	UD	3,00	80,05	19,69%	95,81	287,43
COMPOSIÇÃO	SIN-008A	19.3	Fornecimento E Implantação De Placa De Aço Galvanizado Disco D=50Cm - Película Retrorreflexiva Tipo I E Iv, Frente E Verso, Com Suporte Metálico	UD	4,00	682,65	19,69%	817,06	3.268,24
COMPOSIÇÃO	SIN-015A	19.4	Fornecimento E Implantação De Placa De Aço Galvanizado Quadrada L = 60 Cm - Película Retrorrefletiva Tipo I E Iv, Sem Suporte Metálico	UD	7,00	273,43	19,69%	327,26	2.290,82
COMPOSIÇÃO	SIN-026A	19.5	Fornecimento E Implantação De Placa De Aço Galvanizado Capsular L = 100 X 50 Cm - Película Retrorrefletiva Tipo I E Iv, Frente E Verso, Com Suporte Metálico	UD	5,00	1.071,78	19,69%	1.282,81	6.414,05
COMPOSIÇÃO	36	19.6	Fornecimento E Implantação De Duas Placas De Aço Galvanizado Retangular L = 140 X 60 Cm, Com Suporte Metálico	UD	1,00	1.638,73	19,69%	1.961,39	1.961,39
			Sub-total						16.235,77
		20.0	<u>PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</u>						
COMPOSIÇÃO	30	20.1	Transplante De Pé De Azaleia	UD	20,00	101,61	19,69%	121,61	2.432,20
C SINAPI	103946	20.2	Plantio De Grama Esmeralda Ou São Carlos Ou Curitiba, Em Placas. Af_07/2024	M2	6.870,30	15,52	19,69%	18,57	127.581,47
COMPOSIÇÃO	31	20.3	Fornecimento E Plantio De Araucária	UD	2,00	58,81	19,69%	70,38	140,76
C SINAPI	98511	20.4	Plantio De Árvore Ornamental Com Altura De Muda Maior Que 2,00 M E Menor Ou Igual A 4,00 M . Af_07/2024	UN	5,00	130,89	19,69%	156,66	783,30
COMPOSIÇÃO	32	20.5	Realocação De Banco De Madeira	UD	4,00	52,82	19,69%	63,22	252,88
SMMA	BANC-001	20.6	Fornecimento E Instalação De Banco Padrão Mapp	UD	7,00	1.005,37	19,69%	1.203,32	8.423,24



CURITIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Orçamento Estimativo n.º

SEM DESONERAÇÃO

Data: 10/11/2025

Folha n.º

Obra: IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA							Bairro:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475	
Local: RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES							Regional:	BOQUEIRÃO		
Fonte	Código	Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Custo unit. s/ BDI (R\$)	BDI	Preço unit. c/ BDI (R\$)	Preço Total (R\$)	
COMPOSIÇÃO	33	20.7	Remoção De Lixeira	UD	6,00	24,71	19,69%	29,57	177,42	
SMMA	LIXE-001	20.8	Fornecimento E Instalação De Lixeira Padrão Rua Xv, Com Cesto Em Chapa Moeda N°19 - E=1,50 Mm	UD	6,00	1.141,16	19,69%	1.365,85	8.195,10	
COMPOSIÇÃO	43	20.9	Limpeza Geral E Final Da Obra	M2	6.233,37	0,24	19,69%	0,28	1.745,34	
			Sub-total				149.731,71			
							TOTAL GERAL:			
							R\$ 2.936.919,13			
As fontes dos preços unitários deste orçamento são:										
TABELAS: SICRO JUL/2025, SINAPI SET/2025 e SMMA JULHO/2022										
COTAÇÃO E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS										
LEGENDA DO BDI APLICADO (POR SERVIÇO)										
BDI =	19,69%	SEM DESONERAÇÃO			ALÍQUOTA DO ISS = 0,00% - ISENTO					
BDI =	15,28%	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SEM DESONERAÇÃO			ALÍQUOTA DO ISS = 0,00% - ISENTO					

Augusto Mazzuco
Engenheiro Civil
CREA-PR: 173390/D

Heloísa Chacon de Andrade Vieira
Engenheira Civil
CREA-PR: 171229/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra:	IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Proj. nº 2475	Data: 12/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Bairro: BOQUEIRÃO	Regional: BOQUEIRÃO

				1º Mês			2º Mês			3º Mês		
Item	Especificação	TOTAL(R\$)	% Global	Execução	Valor(R\$)	% Global	Execução	Valor(R\$)	% Global	Execução	Valor(R\$)	% Global
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	40.430,88	1,38%	33,60%	13.585,36	0,46%	8,30%	3.355,69	0,11%	8,30%	3.355,69	0,11%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO	150.242,49	5,12%	5,59%	8.397,41	0,29%	9,12%	13.695,43	0,47%	12,29%	18.471,29	0,63%
3.0	PARQUINHO GRANDE A REFORMAR	235.502,63	8,02%									
4.0	PARQUINHO ACESSÍVEL A REFORMAR	458.720,96	15,62%									
5.0	ESTAR PARQUINHOS	29.820,52	1,02%									
6.0	ACESSOS AOS PARQUINHOS E CERCAMENTO	121.221,78	4,13%									
7.0	PISTA DE BICICROSS	38.042,85	1,30%									
8.0	PARACICLO	8.391,68	0,29%									
9.0	PLAYPET	61.187,03	2,08%									
10.0	CIRCULAÇÃO E ACESSIBILIDADE À SMELJ	26.642,55	0,91%	16,28%	4.336,32	0,15%	83,72%	22.306,23	0,76%			
11.0	MELHORIAS NO ENTORNO DA PISTA DE SKATE	7.168,61	0,24%	100,00%	7.168,61	0,24%						
12.0	ESCADAS E ARQUIBANCADA PALCO SUPERIOR	110.864,49	3,77%	44,82%	49.691,87	1,69%				12,23%	13.558,31	0,46%
13.0	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO - ESTAR CENTRAL	481.011,69	16,38%				10,00%	48.101,17	1,64%	10,00%	48.101,17	1,64%
14.0	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E VAGA DE ESTACIONAMENTO	7.705,72	0,26%									
15.0	PISTA DE CAMINHADA	323.717,54	11,02%				30,00%	97.115,26	3,31%	10,00%	32.371,75	1,10%
16.0	IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE GRAMA SINTÉTICA, CANCHA DE AREIA MULTIESPORTES E ALAMBRADOS	646.877,85	22,03%	12,51%	80.951,20	2,76%	11,12%	71.940,09	2,45%	37,91%	245.220,40	8,35%
17.0	MANUTENÇÃO KIT GINÁSTICA	11.195,10	0,38%				100,00%	11.195,10	0,38%			
18.0	PINTURA DE MUROS E MURETAS	12.207,28	0,42%									
19.0	SINALIZAÇÃO	16.235,77	0,55%									
20.0	PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	149.731,71	5,10%									
	Total Geral	2.936.919,13	100,00%	Σ MÊS 1	164.130,77	5,59%	Σ MÊS 2	267.708,97	9,12%	Σ MÊS 3	361.078,61	12,29%
	Acumulado				164.130,77	5,59%		431.839,74	14,70%		792.918,36	27,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra:	IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Proj. nº 2475	Data: 12/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Bairro: BOQUEIRÃO	Regional: BOQUEIRÃO

				4º Mês			5º Mês			6º Mês		
Item	Especificação	TOTAL(R\$)	% Global	Execução	Valor(R\$)	% Global	Execução	Valor(R\$)	% Global	Execução	Valor(R\$)	% Global
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	40.430,88	1,38%	8,30%	3.355,69	0,11%	8,30%	3.355,69	0,11%	8,30%	3.355,69	0,11%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO	150.242,49	5,12%	12,33%	18.523,53	0,63%	12,00%	18.023,20	0,61%	13,48%	20.251,36	0,69%
3.0	PARQUINHO GRANDE A REFORMAR	235.502,63	8,02%				8,08%	19.020,94	0,65%	47,40%	111.635,13	3,80%
4.0	PARQUINHO ACESSÍVEL A REFORMAR	458.720,96	15,62%							5,64%	25.858,93	0,88%
5.0	ESTAR PARQUINHOS	29.820,52	1,02%				100,00%	29.820,52	1,02%			
6.0	ACESSOS AOS PARQUINHOS E CERCAMENTO	121.221,78	4,13%							2,44%	2.958,87	0,10%
7.0	PISTA DE BICICROSS	38.042,85	1,30%				43,52%	16.558,05	0,56%	48,66%	18.511,76	0,63%
8.0	PARACICLO	8.391,68	0,29%				100,00%	8.391,68	0,29%			
9.0	PLAYPET	61.187,03	2,08%									
10.0	CIRCULAÇÃO E ACESSIBILIDADE À SMELJ	26.642,55	0,91%									
11.0	MELHORIAS NO ENTORNO DA PISTA DE SKATE	7.168,61	0,24%									
12.0	ESCADAS E ARQUIBANCADA PALCO SUPERIOR	110.864,49	3,77%	9,91%	10.981,67	0,37%				33,04%	36.632,64	1,25%
13.0	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO - ESTAR CENTRAL	481.011,69	16,38%	10,00%	48.101,17	1,64%	40,00%	192.404,68	6,55%	30,00%	144.303,51	4,91%
14.0	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E VAGA DE ESTACIONAMENTO	7.705,72	0,26%									
15.0	PISTA DE CAMINHADA	323.717,54	11,02%	10,00%	32.371,75	1,10%	20,00%	64.743,51	2,20%	10,00%	32.371,75	1,10%
16.0	IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE GRAMA SINTÉTICA, CANCHA DE AREIA MULTIESPORTES E ALAMBRADOS	646.877,85	22,03%	38,46%	248.766,16	8,47%						
17.0	MANUTENÇÃO KIT GINÁSTICA	11.195,10	0,38%									
18.0	PINTURA DE MUROS E MURETAS	12.207,28	0,42%									
19.0	SINALIZAÇÃO	16.235,77	0,55%									
20.0	PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	149.731,71	5,10%									
	Total Geral	2.936.919,13	100,00%	Σ MÊS 4	362.099,98	12,33%	Σ MÊS 5	352.318,26	12,00%	Σ MÊS 5	395.879,64	13,48%
	Acumulado				1.155.018,33	39,33%		1.507.336,60	51,32%		1.903.216,24	64,80%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra:	IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Proj. nº 2475	Data: 12/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Bairro: BOQUEIRÃO	Regional: BOQUEIRÃO

				7º Mês			8º Mês			9º Mês		
Item	Especificação	TOTAL(R\$)	% Global	Execução	Valor(R\$)	% Global	Execução	Valor(R\$)	% Global	Execução	Valor(R\$)	% Global
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	40.430,88	1,38%	8,30%	3.355,69	0,11%	8,30%	3.355,69	0,11%	8,30%	3.355,69	0,11%
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO	150.242,49	5,12%	13,44%	20.197,59	0,69%	13,19%	19.823,62	0,67%	8,56%	12.859,06	0,44%
3.0	PARQUINHO GRANDE A REFORMAR	235.502,63	8,02%	44,52%	104.846,56	3,57%						
4.0	PARQUINHO ACESSÍVEL A REFORMAR	458.720,96	15,62%	36,43%	167.125,13	5,69%	57,93%	265.736,90	9,05%			
5.0	ESTAR PARQUINHOS	29.820,52	1,02%									
6.0	ACESSOS AOS PARQUINHOS E CERCAMENTO	121.221,78	4,13%	55,21%	66.931,59	2,28%	42,34%	51.331,32	1,75%			
7.0	PISTA DE BICICROSS	38.042,85	1,30%				7,81%	2.973,04	0,10%			
8.0	PARACICLO	8.391,68	0,29%									
9.0	PLAYPET	61.187,03	2,08%							100,00%	61.187,03	2,08%
10.0	CIRCULAÇÃO E ACESSIBILIDADE À SMELJ	26.642,55	0,91%									
11.0	MELHORIAS NO ENTORNO DA PISTA DE SKATE	7.168,61	0,24%									
12.0	ESCADAS E ARQUIBANCADA PALCO SUPERIOR	110.864,49	3,77%									
13.0	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO - ESTAR CENTRAL	481.011,69	16,38%									
14.0	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E VAGA DE ESTACIONAMENTO	7.705,72	0,26%				100,00%	7.705,72	0,26%			
15.0	PISTA DE CAMINHADA	323.717,54	11,02%	10,00%	32.371,75	1,10%	5,00%	16.185,88	0,55%	5,00%	16.185,88	0,55%
16.0	IMPLANTAÇÃO DE CANCHA DE GRAMA SINTÉTICA, CANCHA DE AREIA MULTIESPORTES E ALAMBRADOS	646.877,85	22,03%									
17.0	MANUTENÇÃO KIT GINÁSTICA	11.195,10	0,38%									
18.0	PINTURA DE MUROS E MURETAS	12.207,28	0,42%							100,00%	12.207,28	0,42%
19.0	SINALIZAÇÃO	16.235,77	0,55%							100,00%	16.235,77	0,55%
20.0	PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	149.731,71	5,10%				13,63%	20.404,90	0,69%	86,37%	129.326,81	4,40%
	Total Geral	2.936.919,13	100,00%	Σ MÊS 4	394.828,31	13,44%	Σ MÊS 5	387.517,06	13,19%	Σ MÊS 5	251.357,51	8,56%
	Acumulado				2.298.044,55	78,25%		2.685.561,62	91,44%		2.936.919,13	100,00%

Augusto Mazzuco
Engenheiro Civil
CREA-PR: 173390/D

Heloísa Chacon de Andrade Vieira
Engenheira Civil
CREA-PR: 171229/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

COMP	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENGENHEIRO DE OBRA (1 HORA/DIA), ENCARREGADO DE OBRA)	UD	MÊS	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	93567	Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares	MES	0,1250		22.878,19	2.859,77		25.541,76	3.192,72
C SINAPI	93572	Encarregado Geral De Obras Com Encargos Complementares	MES	1,0000		7.064,34	7.064,34		7.838,22	7.838,22
Total Geral:							9.924,11	11.030,94		

COMP	02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA	UD	MÊS	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
COMP	MOB-007	Transporte E Entrega De Container Metálico	UD	0,1111	690,57		76,73	697,98		77,55
COMP	MOB-008	Transporte E Retirada De Container Metálico	UD	0,1111	690,57		76,73	697,98		77,55
COMP	MOB-001	Mobilização Individual De Escavadeira Hidráulica / Motoniveladora / Trator De Esteira / Fresadora (22,00 T A 30,00 T)	VIAGEM	0,1111	2.400,43		266,71	2.416,73		268,53
COMP	MOB-002	Desmobilização Individual De Escavadeira Hidráulica / Motoniveladora / Trator De Esteira / Fresadora (22,00 T A 30,00 T)	VIAGEM	0,1111	2.400,43		266,71	2.416,73		268,53
COMP	MOB-005	Mobilização Individual De Retroescavadeira / Pavimentadora De Asfalto / Rolo Compactador Tanden (Até 15,00 T)	VIAGEM	0,1111	892,29		99,14	902,56		100,28
COMP	MOB-006	Desmobilização Individual De Retroescavadeira / Pavimentadora De Asfalto / Rolo Compactador Tanden (Até 15,00 T)	VIAGEM	0,1111	892,29		99,14	902,56		100,28
Total Geral:							885,18	892,73		

COMP	Aux2	FERRAGEM GALVANIZADA (PREGOS, BARRAS E CHAPAS) ESTIMADA	UD	KG	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
I SINAPI SP	11049	Chapa De Aco Galvanizada Bitola Gsg 22, E = 0,80 Mm (6,40 Kg/M2)	KG	0,1000	10,40		1,0400	10,40		1,0400
COT	001	Barra Zincada Roscada De 1,00M	M	0,5000	14,40		7,2017	14,40		7,2017
I SINAPI	40568	Prego De Aco Polido Com Cabeça 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,4000	15,27		6,1080	15,27		6,1080
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,3000		27,87	8,3610		30,08	9,0240
C SINAPI	88315	Serralheiro Com Encargos Complementares	H	0,1500		35,47	5,3205		38,58	5,7870
Total Geral:							28,03	29,16		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

COMP	03	RETIRADA DE BRINQUEDOS (2 GANGORRAS E ESCORREGADOR) COM TRANSPORTE À OFICINA DA SMMA NA BARREIRINHA	UD	CJTO	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	95876	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	M3XKM	239,1178	2,16		516,4944	2,18		521,2767
C SINAPI	93382	Reaterro Manual De Valas, Com Compactador De Solos De Percussão. Af_08/2023	M3	0,4241	32,09		13,6099	34,45		14,6108
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	1,5000		27,87	41,8050		30,08	45,1200
Total Geral:							571,91	581,01		

COMP	Aux3	ESTRUTURAS COM TRONCO DE EUCALIPTO TRATADO POR AUTOCLAVE, ESTRUTURA SIMPLES, Ø MÉDIO 22 A 25 CM, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO	UD	M	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
I SINAPI	2794	Madeira Rolica Tratada, D = 25 A 29 Cm, H = 6,50 M, Em Eucalipto Ou Equivalente Da Regiao	M	1,0000	219,65		219,6500	219,65		219,6500
COMP	Aux2	Ferragem Galvanizada (Pregos, Barras E Chapas) Estimada	KG	0,2000	28,03		5,6060	29,16		5,8320
C SINAPI	88262	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	H	0,3000		35,25	10,5750		38,36	11,5080
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,2500		27,87	6,9675		30,08	7,5200
Total Geral:							242,80	244,51		

COMP	Aux6	ESTRUTURAS COM TRONCO DE EUCALIPTO TRATADO POR AUTOCLAVE, ESTRUTURA SIMPLES, Ø MÉDIO 16 A 20 CM, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO	UD	M	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
I SINAPI	4119	Madeira Rolica Tratada, D = 16 A 20 Cm, H = 6,00 M, Em Eucalipto Ou Equivalente Da Regiao	M	1,0000	82,80		82,8000	82,80		82,8000
COMP	Aux2	Ferragem Galvanizada (Pregos, Barras E Chapas) Estimada	KG	0,2000	28,03		5,6060	29,16		5,8320
C SINAPI	88262	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	H	0,3000		35,25	10,5750		38,36	11,5080
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,2500		27,87	6,9675		30,08	7,5200
Total Geral:							105,95	107,66		

COMP	04	BRINQUEDO ZIGZAG DE TRONCOS DE EUCALIPTO PADRÃO SMMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO	UD	UD	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	93358	Escavação Manual De Vala. Af_09/2024	M3	0,5388	110,24		59,3955	118,98		64,1044



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

C SINAPI	94970	Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021	M3	0,3629	464,31		168,4767	472,42		171,4195
C SINAPI	103670	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_02/2022	M3	0,3629	382,14		138,6610	413,82		150,1562
COMP	Aux6	Estruturas Com Tronco De Eucalipto Tratado Por Autoclave, Estrutura Simples, Ø Médio 16 A 20 Cm, Inclusive Ferragens De Fixação	M	5,8800	105,95		622,9860	107,66		633,0408
COMP	Aux3	Estruturas Com Tronco De Eucalipto Tratado Por Autoclave, Estrutura Simples, Ø Médio 22 A 25 Cm, Inclusive Ferragens De Fixação	M	14,7000	242,80		3.569,1600	244,51		3.594,2970
C SINAPI	102215	Pintura Verniz (Incolor) Poliuretânico (Resina Alquídic Modificada) Em Madeira, 2 Demãos. Af_01/2021	M2	14,7121	23,66		348,0878	25,12		369,5674
Total Geral:							4.906,77	4.982,59		

COMP	Aux5	TUBO DE FERRO GALVANIZADO D= 1 1/2" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UD	M	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
I SINAPI SP	7697	Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Media, Dn 1.1/2", E = *3,25* Mm, Peso *3,61* Kg/M (Nbr 5580)	M	1,0000	51,54		51,5400	51,54		51,5400
C SINAPI	88315	Serralheiro Com Encargos Complementares	H	0,2000		35,47	7,0940		38,58	7,7160
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,2000		27,87	5,5740		30,08	6,0160
Total Geral:							64,21	65,27		

COMP	Aux8	ESTRUTURAS COM TRONCO DE EUCALIPTO TRATADO POR AUTOCLAVE, ESTRUTURA SIMPLES, Ø MÉDIO 12 A 15 CM, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO	UD	M	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
I SINAPI	4115	Madeira Rolica Tratada, D = 12 A 15 Cm, H = 3,00 M, Em Eucalipto Ou Equivalente Da Regiao	M	1,0000	41,00		41,0000	41,00		41,0000
COMP	Aux2	Ferragem Galvanizada (Pregos, Barras E Chapas) Estimada	KG	0,2000	28,03		5,6060	29,16		5,8320
C SINAPI	88262	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	H	0,3000		35,25	10,5750		38,36	11,5080
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,2500		27,87	6,9675		30,08	7,5200
Total Geral:							64,15	65,86		

COMP	05	BRINQUEDO PRIMEIRA INFÂNCIA PADRÃO SMMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO	UD	UD	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	93358	Escavação Manual De Vala. Af_09/2024	M3	0,2969	110,24		32,7281	118,98		35,3228
C SINAPI	94970	Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021	M3	0,2227	464,31		103,3834	472,42		105,1892



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

C SINAPI	103670	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_ 02/2022	M3	0,2227	382,14		85,0874	413,82		92,1413
COMP	Aux8	Estruturas Com Tronco De Eucalipto Tratado Por Autoclave, Estrutura Simples, Ø Médio 12 A 15 Cm, Inclusive Ferragens De Fixação	M	22,8900	64,15		1.468,3935	65,86		1.507,5354
COMP	Aux5	Tubo De Ferro Galvanizado D= 1 1/2" - Fornecimento E Colocação	M	33,4950	64,21		2.150,7140	65,27		2.186,2187
C SINAPI	100722	Pintura Com Tinta Alquídic De Fundo (Tipo Zarcão) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). Af_ 01/2020	M2	5,0825	30,57		155,3719	32,68		166,0959
C SINAPI	100758	Pintura Com Tinta Alquídic De Acabamento (Esmalte Sintético Acetinado) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (02 Demãos). Af_ 01/2020	M2	5,0825	62,34		316,8428	66,56		338,2909
C SINAPI	102215	Pintura Verniz (Incolor) Poliuretânico (Resina Alquídic Modificada) Em Madeira, 2 Demãos. Af_ 01/2021	M2	8,9017	23,66		210,6143	25,12		223,6108
I SINAPI	3993	Tabua Aparelhada *2,5 X 15* Cm, Em Macaranduba/Massaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao	M2	1,3010	152,54		198,4469	152,54		198,4469
I SINAPI	3992	Tabua Aparelhada *2,5 X 30* Cm, Em Macaranduba/Massaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao	M	10,5525	38,75		408,9094	38,75		408,9094
I SINAPI	20205	Ripa Aparelhada *1,5 X 5* Cm, Em Macaranduba/Massaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao	M	5,2501	4,25		22,3129	4,25		22,3129
C SINAPI	92716	Aparelho Para Corte E Solda Oxi-Acetileno Sobre Rodas, Inclusive Cilindros E Maçaricos - Chp Diurno. Af_ 05/2023	CHP	8,0000	112,71		901,6800	112,71		901,6800
I SINAPI	12759	Chapa Aco Inox Aisi 304 Numero 9 (E = 4 Mm), Acabamento Numero 1 (Laminado A Quente, Fosco)	M2	0,5119	1.147,08		587,1616	1.147,08		587,1616
I SINAPI	10999	Eletrodo Revestido Aws - E6013, Diametro Igual A 4,00 Mm	KG	2,0000	37,37		74,7400	37,37		74,7400
I SINAPI	555	Barra De Aco Chato, Retangular, 25,4 Mm X 6,35 Mm (L X E), 1,2265 Kg/M	M	3,0000	11,93		35,7900	11,93		35,7900
C SINAPI	88277	Montador (Tubo Aço/Equipamentos) Com Encargos Complementares	H	10,0000		36,05	360,5000		39,37	393,7000
C SINAPI	88315	Serralheiro Com Encargos Complementares	H	10,0000		35,47	354,7000		38,58	385,8000
C SINAPI	88317	Soldador Com Encargos Complementares	H	8,0000		36,79	294,3200		39,93	319,4400
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	20,0000		27,87	557,4000		30,08	601,6000
Total Geral:							8.319,10	8.583,99		

COMP	Aux7	TUBO DE FERRO GALVANIZADO D= 1" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UD	M	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
I SINAPI SP	40626	Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Média, Dn 1", E = 3,38 Mm, Peso 2,50 Kg/M (Nbr 5580)	M	1,0000	35,18		35,1800	35,18		35,1800
C SINAPI	88315	Serralheiro Com Encargos Complementares	H	0,2000		35,47	7,0940		38,58	7,7160
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,2000		27,87	5,5740		30,08	6,0160
Total Geral:							47,85	48,91		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

COMP	06	BRINQUEDO CENTOPÉIA PADRÃO SMMA, METÁLICO, COR VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO	UD	UD	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	93358	Escavação Manual De Vala. Af_09/2024	M3	0,0942	110,24		10,3899	118,98		11,2136
C SINAPI	94970	Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021	M3	0,1513	464,31		70,2395	472,42		71,4663
C SINAPI	103670	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_02/2022	M3	0,1513	382,14		57,8090	413,82		62,6015
C SINAPI	95626	Aplicação Manual De Tinta Látex Acrílica Em Parede Externas De Casas, Duas Demãos. Af_03/2024	M2	1,9198	18,16		34,8641	19,15		36,7647
COMP	Aux7	Tubo De Ferro Galvanizado D= 1" - Fornecimento E Colocação	M	56,7000	47,85		2.713,0950	48,91		2.773,1970
C SINAPI	100722	Pintura Com Tinta Alquídic De Fundo (Tipo Zarcão) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). Af_01/2020	M2	4,6689	30,57		142,7295	32,68		152,5810
C SINAPI	100758	Pintura Com Tinta Alquídic De Acabamento (Esmalte Sintético Acetinado) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (02 Demãos). Af_01/2020	M2	4,6689	62,34		291,0618	66,56		310,7647
I SINAPI	3993	Tabua Aparelhada *2,5 X 15* Cm, Em Macaranduba/Massaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao	M2	1,3125	152,54		200,2088	152,54		200,2088
Total Geral:							3.520,40	3.618,80		

COMP	07.1	PALITEIRO - MÓDULO 1 - CONJUNTO COM 3 UNIDADES VERMELHAS COM H=30CM, 3 UNIDADES AZUIS COM H=40CM E 2 UNIDADES AMARELAS COM H=50CM - CONFORME PROJETO	UD	CJTO	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	93358	Escavação Manual De Vala. Af_09/2024	M3	0,0785	110,24		8,6580	118,98		9,3444
COMP	GAP-106	Lastro De Brita 2, Com Compactação E Transporte Inclusos	M³	0,0196	191,73		3,7645	196,86		3,8652
C SINAPI	96542	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm, 4 Utilizações. Af_01/2024	M2	3,7698	107,91		406,7991	115,21		434,3187
I SINAPI	32	Aco Ca-50, 6,3 Mm, Vergalhao	KG	8,1616	8,39		68,4761	8,39		68,4761
C SINAPI	102481	Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,6:2,9 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Seixo Rolado) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021	M3	0,2040	562,75		114,8240	571,11		116,5297
C SINAPI	103670	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_02/2022	M3	0,2040	382,14		77,9722	413,82		84,4362
C SINAPI	87369	Argamassa Traço 1:2:8 (Em Volume De Cimento, Cal E Areia Média Úmida) Para Emboço/Massa Única/Assentamento De Alvenaria De Vedação, Preparo Manual. Af_08/2019	M3	2,8274	724,03		2.047,0862	748,56		2.116,4411
C SINAPI	95626	Aplicação Manual De Tinta Látex Acrílica Em Parede Externas De Casas, Duas Demãos. Af_03/2024	M2	2,8274	18,16		51,3447	19,15		54,1438
C SINAPI	88245	Armador Com Encargos Complementares	H	6,0000		35,47	212,8200		38,58	231,4800
Total Geral:							2.991,74	3.119,04		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

COMP	07.2	PALITEIRO - MÓDULO 2 - CONFORME PROJETO	UD	CJTO	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	93358	Escavação Manual De Vala. Af_09/2024	M3	0,0785	110,24		8,6580	118,98		9,3444
COMP	GAP-106	Lastro De Brita 2, Com Compactação E Transporte Inclusos	M³	0,0196	191,73		3,7645	196,86		3,8652
C SINAPI	96542	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm, 4 Utilizações. Af_01/2024	M2	3,3771	107,91		364,4242	115,21		389,0771
I SINAPI	32	Aco Ca-50, 6,3 Mm, Vergalhao	KG	8,4430	8,39		70,8370	8,39		70,8370
C SINAPI	102481	Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,6:2,9 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Seixo Rolado) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021	M3	0,2111	562,75		118,7829	571,11		120,5475
C SINAPI	103670	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_02/2022	M3	0,2111	382,14		80,6605	413,82		87,3474
C SINAPI	87369	Argamassa Traço 1:2:8 (Em Volume De Cimento, Cal E Areia Média Úmida) Para Emboço/Massa Única/Assentamento De Alvenaria De Vedação, Preparo Manual. Af_08/2019	M3	2,8274	724,03		2.047,0862	748,56		2.116,4411
C SINAPI	95626	Aplicação Manual De Tinta Látex Acrílica Em Parede Externas De Casas, Duas Demãos. Af_03/2024	M2	2,8274	18,16		51,3447	19,15		54,1438
C SINAPI	88245	Armador Com Encargos Complementares	H	6,0000		35,47	212,8200		38,58	231,4800
Total Geral:							2.958,38	3.083,08		

COMP	07.3	PALITEIRO - MÓDULO 3 - CONFORME PROJETO	UD	CJTO	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	93358	Escavação Manual De Vala. Af_09/2024	M3	0,1963	110,24		21,6449	118,98		23,3610
COMP	GAP-106	Lastro De Brita 2, Com Compactação E Transporte Inclusos	M³	0,0098	191,73		1,8822	196,86		1,9326
C SINAPI	102481	Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,6:2,9 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Seixo Rolado) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021	M3	0,1669	562,75		93,9186	571,11		95,3138
C SINAPI	103670	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_02/2022	M3	0,1669	382,14		63,7762	413,82		69,0633
I SINAPI	4119	Madeira Rolica Tratada, D = 16 A 20 Cm, H = 6,00 M, Em Eucalipto Ou Equivalente Da Regiao	M	3,3000	82,80		273,2400	82,80		273,2400
C SINAPI	102215	Pintura Verniz (Incolor) Poliuretânico (Resina Alquílica Modificada) Em Madeira, 2 Demãos. Af_01/2021	M2	2,0734	23,66		49,0564	25,12		52,0836
I SINAPI SP	40425	Chapa De Aco Grossa, Sae 1020, Bitola 1/4", E = 6,35 Mm (49,85 Kg/M2)	KG	1,7572	7,90		13,8822	7,90		13,8822
I SINAPI	3768	Lixa Em Folha Para Ferro, Numero 150	UN	10,0000	4,94		49,4000	4,94		49,4000
I SINAPI SP	7696	Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Media, Dn 2", E = *3,65* Mm, Peso *5,10* Kg/M (Nbr 5580)	M	2,7000	74,33		200,6910	74,33		200,6910
C SINAPI	98746	Solda De Topo Em Chapa/Perfil/Tubo De Aço Chanfrado, Espessura=1/4". Af_06/2018	M	2,8726	82,43		236,7874	87,33		250,8631
COMP	PIN-012	Aplicação De Fundos Para Galvanizados Em Uma Demão	M²	0,6816	13,64		9,2968	14,35		9,7807



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

C SINAPI	100750	Pintura Com Tinta Alquídic De Acabamento (Esmalte Sintético Fosco) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). Af_01/2020	M2	1,3632	31,06		42,3399	33,17		45,2162
C SINAPI	102219	Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) Esmalte Sintético Acetinado Em Madeira, 2 Demãos. Af_01/2021	M2	0,3456	20,64		7,1325	21,83		7,5437
I SINAPI	43053	Aco Ca-25, 6,3 Mm Ou 8,0 Mm, Vergalhao	KG	0,3233	7,63		2,4665	7,63		2,4665
C SINAPI	88315	Serralheiro Com Encargos Complementares	H	2,0000		35,47	70,9400		38,58	77,1600
C SINAPI	88262	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	H	3,0000		35,25	105,7500		38,36	115,0800
C SINAPI	88239	Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares	H	3,0000		29,17	87,5100		31,55	94,6500
Total Geral:							1.329,71	1.381,73		

COMP	07.4	PALITEIRO - MÓDULO 4 - CONFORME PROJETO	UD	CJTO	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	93358	Escavação Manual De Vala. Af_09/2024	M3	0,1963	110,24		21,6449	118,98		23,3610
COMP	GAP-106	Lastro De Brita 2, Com Compactação E Transporte Inclusos	M³	0,0098	191,73		1,8822	196,86		1,9326
C SINAPI	102481	Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,6:2,9 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Seixo Rolado) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021	M3	0,1669	562,75		93,9186	571,11		95,3138
C SINAPI	103670	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_02/2022	M3	0,1669	382,14		63,7762	413,82		69,0633
I SINAPI	4119	Madeira Rolica Tratada, D = 16 A 20 Cm, H = 6,00 M, Em Eucalipto Ou Equivalente Da Regiao	M	3,3000	82,80		273,2400	82,80		273,2400
C SINAPI	102215	Pintura Verniz (Incolor) Poliuretânico (Resina Alquídic Modificada) Em Madeira, 2 Demãos. Af_01/2021	M2	2,0734	23,66		49,0564	25,12		52,0836
I SINAPI SP	40425	Chapa De Aco Grossa, Sae 1020, Bitola 1/4", E = 6,35 Mm (49,85 Kg/M2)	KG	1,2124	7,90		9,5781	7,90		9,5781
I SINAPI	3768	Lixa Em Folha Para Ferro, Numero 150	UN	10,0000	4,94		49,4000	4,94		49,4000
I SINAPI SP	7696	Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Media, Dn 2", E = *3,65* Mm, Peso *5,10* Kg/M (Nbr 5580)	M	4,2000	74,33		312,1860	74,33		312,1860
C SINAPI	98746	Solda De Topo Em Chapa/Perfil/Tubo De Aço Chanfrado, Espessura=1/4". Af_06/2018	M	4,1769	82,43		344,3050	87,33		364,7720
COMP	PIN-012	Aplicação De Fundos Para Galvanizados Em Uma Demão	M2	1,0297	13,64		14,0455	14,35		14,7766
C SINAPI	100750	Pintura Com Tinta Alquídic De Acabamento (Esmalte Sintético Fosco) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). Af_01/2020	M2	2,0595	31,06		63,9666	33,17		68,3121
C SINAPI	102219	Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) Esmalte Sintético Acetinado Em Madeira, 2 Demãos. Af_01/2021	M2	0,3456	20,64		7,1325	21,83		7,5437
I SINAPI	43053	Aco Ca-25, 6,3 Mm Ou 8,0 Mm, Vergalhao	KG	0,4692	7,63		3,5799	7,63		3,5799
C SINAPI	88315	Serralheiro Com Encargos Complementares	H	2,0000		35,47	70,9400		38,58	77,1600
C SINAPI	88262	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	H	3,0000		35,25	105,7500		38,36	115,0800
C SINAPI	88239	Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares	H	3,0000		29,17	87,5100		31,55	94,6500
Total Geral:							1.571,91	1.632,03		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

COMP	07.5	PALITEIRO - MÓDULO 5 - CONFORME PROJETO	UD	CJTO	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	93358	Escavação Manual De Vala. Af_09/2024	M3	0,3927	110,24		43,2899	118,98		46,7220
COMP	GAP-106	Lastro De Brita 2, Com Compactação E Transporte Inclusos	M³	0,0196	191,73		3,7645	196,86		3,8652
C SINAPI	102481	Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,6:2,9 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Seixo Rolado) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021	M3	0,3338	562,75		187,8372	571,11		190,6276
C SINAPI	103670	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_02/2022	M3	0,3338	382,14		127,5524	413,82		138,1267
I SINAPI	4119	Madeira Rolica Tratada, D = 16 A 20 Cm, H = 6,00 M, Em Eucalipto Ou Equivalente Da Regiao	M	6,6000	82,80		546,4800	82,80		546,4800
SMOP	102215	Pintura Verniz (Incolor) Poliuretânico (Resina Alquídic Modificada) Em Madeira, 2 Demãos	M2	4,1468	19,40		80,4475	20,99		87,0409
I SINAPI SP	40425	Chapa De Aco Grossa, Sae 1020, Bitola 1/4", E = 6,35 Mm (49,85 Kg/M2)	KG	2,1818	7,90		17,2365	7,90		17,2365
I SINAPI	3768	Lixa Em Folha Para Ferro, Numero 150	UN	10,0000	4,94		49,4000	4,94		49,4000
I SINAPI SP	7696	Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Media, Dn 2", E = *3,65* Mm, Peso *5,10* Kg/M (Nbr 5580)	M	3,5000	74,33		260,1550	74,33		260,1550
I SINAPI	43056	Aco Ca-50, 20,0 Mm Ou 25,0 Mm, Vergalhao	KG	2,0714	7,94		16,4472	7,94		16,4472
C SINAPI	98746	Solda De Topo Em Chapa/Perfil/Tubo De Aço Chanfrado, Espessura=1/4". Af_06/2018	M	1,5571	82,43		128,3532	87,33		135,9831
COMP	PIN-012	Aplicação De Fundos Para Galvanizados Em Uma Demão	M²	1,1171	13,64		15,2375	14,35		16,0306
C SINAPI	100750	Pintura Com Tinta Alquídic De Acabamento (Esmalte Sintético Fosco) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). Af_01/2020	M2	2,2342	31,06		69,3953	33,17		74,1096
C SINAPI	102219	Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) Esmalte Sintético Acetinado Em Madeira, 2 Demãos. Af_01/2021	M2	0,6597	20,64		13,6165	21,83		14,4016
COT	002	Corrente De Aço Galvanizado 3/16"	M	7,3900	15,16		112,0570	15,16		112,0570
I SINAPI	43053	Aco Ca-25, 6,3 Mm Ou 8,0 Mm, Vergalhao	KG	0,1231	7,63		0,9396	7,63		0,9396
C SINAPI	88315	Serralheiro Com Encargos Complementares	H	6,0000		35,47	212,8200		38,58	231,4800
C SINAPI	88262	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	H	3,5000		35,25	123,3750		38,36	134,2600
C SINAPI	88239	Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares	H	3,5000		29,17	102,0950		31,55	110,4250
Total Geral:							2.110,50	2.185,79		

COMP	07.6	PALITEIRO - MÓDULO 6 - CONFORME PROJETO	UD	CJTO	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	93358	Escavação Manual De Vala. Af_09/2024	M3	0,3927	110,24		43,2899	118,98		46,7220
COMP	GAP-106	Lastro De Brita 2, Com Compactação E Transporte Inclusos	M³	0,0196	191,73		3,7645	196,86		3,8652
C SINAPI	102481	Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,6:2,9 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Seixo Rolado) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021	M3	0,3338	562,75		187,8372	571,11		190,6276
C SINAPI	103670	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_02/2022	M3	0,3338	382,14		127,5524	413,82		138,1267



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

I SINAPI	4119	Madeira Rolica Tratada, D = 16 A 20 Cm, H = 6,00 M, Em Eucalipto Ou Equivalente Da Regiao	M	6,6000	82,80		546,4800	82,80		546,4800
C SINAPI	102215	Pintura Verniz (Incolor) Poliuretânico (Resina Alquídic Modificada) Em Madeira, 2 Demãos. Af_ 01/2021	M2	4,1468	23,66		98,1128	25,12		104,1671
I SINAPI SP	40425	Chapa De Aco Grossa, Sae 1020, Bitola 1/4", E = 6,35 Mm (49,85 Kg/M2)	KG	0,4041	7,90		3,1927	7,90		3,1927
I SINAPI	3768	Lixa Em Folha Para Ferro, Numero 150	UN	10,0000	4,94		49,4000	4,94		49,4000
I SINAPI SP	7696	Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Media, Dn 2", E = *3,65* Mm, Peso *5,10* Kg/M (Nbr 5580)	M	5,6000	74,33		416,2480	74,33		416,2480
C SINAPI	98746	Solda De Topo Em Chapa/Perfil/Tubo De Aço Chanfrado, Espessura=1/4". Af_ 06/2018	M	0,9984	82,43		82,2942	87,33		87,1862
COMP	PIN-012	Aplicação De Fundos Para Galvanizados Em Uma Demão	M2	1,7874	13,64		24,3800	14,35		25,6490
C SINAPI	100750	Pintura Com Tinta Alquídic De Acabamento (Esmalte Sintético Fosco) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). Af_ 01/2020	M2	3,5748	31,06		111,0325	33,17		118,5753
C SINAPI	102219	Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) Esmalte Sintético Acetinado Em Madeira, 2 Demãos. Af_ 01/2021	M2	0,6597	20,64		13,6165	21,83		14,4016
COT	002	Corrente De Aço Galvanizado 3/16"	M	15,3000	15,16		231,9990	15,16		231,9990
I SINAPI	43053	Aco Ca-25, 6,3 Mm Ou 8,0 Mm, Vergalhao	KG	0,7106	7,63		5,4216	7,63		5,4216
C SINAPI	88315	Serralheiro Com Encargos Complementares	H	6,0000		35,47	212,8200		38,58	231,4800
C SINAPI	88262	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	H	3,5000		35,25	123,3750		38,36	134,2600
C SINAPI	88239	Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares	H	3,5000		29,17	102,0950		31,55	110,4250
Total Geral:							2.382,91	2.458,23		

COMP	07.7	PALITEIRO - MÓDULO 7 - CONFORME PROJETO	UD	CJTO	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	93358	Escavação Manual De Vala. Af_ 09/2024	M3	0,3927	110,24		43,2899	118,98		46,7220
COMP	GAP-106	Lastro De Brita 2, Com Compactação E Transporte Inclusos	M³	0,0196	191,73		3,7645	196,86		3,8652
C SINAPI	102481	Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,6:2,9 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Seixo Rolado) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_ 05/2021	M3	0,3338	562,75		187,8372	571,11		190,6276
C SINAPI	103670	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_ 02/2022	M3	0,3338	382,14		127,5524	413,82		138,1267
I SINAPI	4119	Madeira Rolica Tratada, D = 16 A 20 Cm, H = 6,00 M, Em Eucalipto Ou Equivalente Da Regiao	M	6,6000	82,80		546,4800	82,80		546,4800
C SINAPI	102215	Pintura Verniz (Incolor) Poliuretânico (Resina Alquídic Modificada) Em Madeira, 2 Demãos. Af_ 01/2021	M2	0,2073	23,66		4,9056	25,12		5,2084
I SINAPI SP	40425	Chapa De Aco Grossa, Sae 1020, Bitola 1/4", E = 6,35 Mm (49,85 Kg/M2)	KG	1,9184	7,90		15,1553	7,90		15,1553
I SINAPI	3768	Lixa Em Folha Para Ferro, Numero 150	UN	10,0000	4,94		49,4000	4,94		49,4000
I SINAPI	43056	Aco Ca-50, 20,0 Mm Ou 25,0 Mm, Vergalhao	KG	4,9320	7,94		39,1601	7,94		39,1601
C SINAPI	98746	Solda De Topo Em Chapa/Perfil/Tubo De Aço Chanfrado, Espessura=1/4". Af_ 06/2018	M	1,8659	82,43		153,8047	87,33		162,9475
COMP	PIN-012	Aplicação De Fundo Para Galvanizados Em Uma Demão	M²	0,5000	13,64		6,8200	14,35		7,1750



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

C SINAPI	100750	Pintura Com Tinta Alquídic De Acabamento (Esmalte Sintético Fosco) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). Af_01/2020	M2	1,0000	31,06		31,0600	33,17		33,1700
C SINAPI	102219	Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) Esmalte Sintético Acetinado Em Madeira, 2 Demãos. Af_01/2021	M2	0,6597	20,64		13,6165	21,83		14,4016
COT	002	Corrente De Aço Galvanizado 3/16"	M	25,0000	15,16		379,0833	15,16		379,0833
I SINAPI	43053	Aco Ca-25, 6,3 Mm Ou 8,0 Mm, Vergalhao	KG	0,8312	7,63		6,3424	7,63		6,3424
C SINAPI	88315	Serralheiro Com Encargos Complementares	H	7,0000		35,47	248,2900		38,58	270,0600
C SINAPI	88262	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	H	3,5000		35,25	123,3750		38,36	134,2600
C SINAPI	88239	Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares	H	3,5000		29,17	102,0950		31,55	110,4250
Total Geral:							2.082,03	2.152,61		

COMP	07.8	PALITEIRO - MÓDULO 8 - CONFORME PROJETO	UD	CJTO	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	93358	Escavação Manual De Vala. Af_09/2024	M3	0,3927	110,24		43,2899	118,98		46,7220
COMP	GAP-106	Lastro De Brita 2, Com Compactação E Transporte Inclusos	M³	0,0196	191,73		3,7645	196,86		3,8652
C SINAPI	102481	Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,6:2,9 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Seixo Rolado) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021	M3	0,3338	562,75		187,8372	571,11		190,6276
C SINAPI	103670	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_02/2022	M3	0,3338	382,14		127,5524	413,82		138,1267
I SINAPI	4119	Madeira Rolica Tratada, D = 16 A 20 Cm, H = 6,00 M, Em Eucalipto Ou Equivalente Da Regiao	M	6,6000	82,80		546,4800	82,80		546,4800
C SINAPI	102215	Pintura Verniz (Incolor) Poliuretânico (Resina Alquídic Modificada) Em Madeira, 2 Demãos. Af_01/2021	M2	4,1468	23,66		98,1128	25,12		104,1671
I SINAPI SP	40425	Chapa De Aco Grossa, Sae 1020, Bitola 1/4", E = 6,35 Mm (49,85 Kg/M2)	KG	0,5857	7,90		4,6274	7,90		4,6274
I SINAPI	3768	Lixa Em Folha Para Ferro, Numero 150	UN	10,0000	4,94		49,4000	4,94		49,4000
I SINAPI SP	7696	Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Media, Dn 2", E = *3,65* Mm, Peso *5,10* Kg/M (Nbr 5580)	M	2,3000	74,33		170,9590	74,33		170,9590
I SINAPI	43056	Aco Ca-50, 20,0 Mm Ou 25,0 Mm, Vergalhao	KG	1,0357	7,94		8,2236	7,94		8,2236
C SINAPI	98746	Solda De Topo Em Chapa/Perfil/Tubo De Aço Chanfrado, Espessura=1/4". Af_06/2018	M	0,6784	82,43		55,9166	87,33		59,2406
COMP	PIN-012	Aplicação De Fundos Para Galvanizados Em Uma Demão	M²	0,7225	13,64		9,8555	14,35		10,3685
C SINAPI	100750	Pintura Com Tinta Alquídic De Acabamento (Esmalte Sintético Fosco) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). Af_01/2020	M2	1,4451	31,06		44,8845	33,17		47,9336
C SINAPI	102219	Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) Esmalte Sintético Acetinado Em Madeira, 2 Demãos. Af_01/2021	M2	0,6597	20,64		13,6165	21,83		14,4016
COT	002	Corrente De Aço Galvanizado 3/16"	M	1,8500	15,16		28,0522	15,16		28,0522
I SINAPI	43053	Aco Ca-25, 6,3 Mm Ou 8,0 Mm, Vergalhao	KG	0,1398	7,63		1,0665	7,63		1,0665
C SINAPI	88315	Serralheiro Com Encargos Complementares	H	4,0000		35,47	141,8800		38,58	154,3200
C SINAPI	88262	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	H	3,5000		35,25	123,3750		38,36	134,2600
C SINAPI	88239	Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares	H	3,5000		29,17	102,0950		31,55	110,4250
Total Geral:							1.760,99	1.823,27		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

COMP	07.9	PALITEIRO - MÓDULO 9 - CONFORME PROJETO	UD	CJTO	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	93358	Escavação Manual De Vala. Af_09/2024	M3	0,3927	110,24		43,2899	118,98		46,7220
COMP	GAP-106	Lastro De Brita 2, Com Compactação E Transporte Inclusos	M³	0,0196	191,73		3,7645	196,86		3,8652
C SINAPI	102481	Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,6:2,9 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Seixo Rolado) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021	M3	0,3338	562,75		187,8372	571,11		190,6276
C SINAPI	103670	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_02/2022	M3	0,3338	382,14		127,5524	413,82		138,1267
I SINAPI	4119	Madeira Rolica Tratada, D = 16 A 20 Cm, H = 6,00 M, Em Eucalipto Ou Equivalente Da Regiao	M	6,6000	82,80		546,4800	82,80		546,4800
C SINAPI	102215	Pintura Verniz (Incolor) Poliuretânico (Resina Alquídic Modificada) Em Madeira, 2 Demãos. Af_01/2021	M2	4,1468	23,66		98,1128	25,12		104,1671
I SINAPI SP	40425	Chapa De Aco Grossa, Sae 1020, Bitola 1/4", E = 6,35 Mm (49,85 Kg/M2)	KG	0,5857	7,90		4,6274	7,90		4,6274
I SINAPI	3768	Lixa Em Folha Para Ferro, Numero 150	UN	10,0000	4,94		49,4000	4,94		49,4000
I SINAPI SP	7696	Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Media, Dn 2", E = *3,65* Mm, Peso *5,10* Kg/M (Nbr 5580)	M	2,3000	74,33		170,9590	74,33		170,9590
I SINAPI	43056	Aco Ca-50, 20,0 Mm Ou 25,0 Mm, Vergalhao	KG	1,0357	7,94		8,2236	7,94		8,2236
C SINAPI	98746	Solda De Topo Em Chapa/Perfil/Tubo De Aço Chanfrado, Espessura=1/4". Af_06/2018	M	0,8490	82,43		69,9819	87,33		74,1420
COMP	PIN-012	Aplicação De Fundos Para Galvanizados Em Uma Demão	M2	0,5745	13,64		7,8364	14,35		8,2443
C SINAPI	100750	Pintura Com Tinta Alquídic De Acabamento (Esmalte Sintético Fosco) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). Af_01/2020	M2	1,1490	31,06		35,6890	33,17		38,1135
C SINAPI	102219	Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) Esmalte Sintético Acetinado Em Madeira, 2 Demãos. Af_01/2021	M2	0,6597	20,64		13,6165	21,83		14,4016
COT	002	Corrente De Aço Galvanizado 3/16"	M	3,1000	15,16		47,0063	15,16		47,0063
I SINAPI	43053	Aco Ca-25, 6,3 Mm Ou 8,0 Mm, Vergalhao	KG	0,2771	7,63		2,1141	7,63		2,1141
C SINAPI	88315	Serralheiro Com Encargos Complementares	H	5,0000		35,47	177,3500		38,58	192,9000
C SINAPI	88262	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	H	3,5000		35,25	123,3750		38,36	134,2600
C SINAPI	88239	Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares	H	3,5000		29,17	102,0950		31,55	110,4250
Total Geral:							1.819,31	1.884,81		

COMP	07	BRINQUEDO PALITEIRO, PADRÃO SMMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO	UD	UD	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
COMP	07.1	Paliteiro - Módulo 1 - Conjunto Com 3 Unidades Vermelhas Com H=30Cm, 3 Unidades Azuis Com H=40Cm E 2 Unidades Amarelas Com H=50Cm - Conforme Projeto	CJTO	1,0000	2.991,74		2.991,7400	3.119,04		3.119,0400
COMP	07.2	Paliteiro - Módulo 2 - Conforme Projeto	CJTO	1,0000	2.958,38		2.958,3800	3.083,08		3.083,0800



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

COMP	07.3	Paliteiro - Módulo 3 - Conforme Projeto	CJTO	2,0000	1.329,71		2.659,4200	1.381,73		2.763,4600
COMP	07.4	Paliteiro - Módulo 4 - Conforme Projeto	CJTO	1,0000	1.571,91		1.571,9100	1.632,03		1.632,0300
COMP	07.5	Paliteiro - Módulo 5 - Conforme Projeto	CJTO	1,0000	2.110,50		2.110,5000	2.185,79		2.185,7900
COMP	07.6	Paliteiro - Módulo 6 - Conforme Projeto	CJTO	1,0000	2.382,91		2.382,9100	2.458,23		2.458,2300
COMP	07.7	Paliteiro - Módulo 7 - Conforme Projeto	CJTO	1,0000	2.082,03		2.082,0300	2.152,61		2.152,6100
COMP	07.8	Paliteiro - Módulo 8 - Conforme Projeto	CJTO	1,0000	1.760,99		1.760,9900	1.823,27		1.823,2700
COMP	07.9	Paliteiro - Módulo 9 - Conforme Projeto	CJTO	1,0000	1.819,31		1.819,3100	1.884,81		1.884,8100
Total Geral:							20.337,19	21.102,32		

COMP	08	BANCO DE CONCRETO TIPO C, EM CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO EM SELANTE ACRÍLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO	UD	M	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	93358	Escavação Manual De Vala. Af_09/2024	M3	0,1650	110,24		18,1896	118,98		19,6317
C SINAPI	100576	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso, Para Obras De Construção De Pavimentos. Af_09/2024	M2	0,4000	3,07		1,2280	3,17		1,2680
C SINAPI	92264	Fabricação De Fôrma Para Pilares E Estruturas Similares, Em Chapa De Madeira Compensada Plastificada, E = 18 Mm. Af_09/2020	M2	2,1000	192,81		404,9010	198,04		415,8840
C SINAPI	96620	Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, Lajes Sobre Solo Ou Radiers. Af_01/2024	M3	0,0200	779,19		15,5838	810,85		16,2170
C SINAPI	94971	Concreto Fck = 25Mpa, Traço 1:2,3:2,7 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021	M3	0,1365	487,10		66,4892	495,02		67,5702
C SINAPI	103670	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_02/2022	M3	0,1365	382,14		52,1621	413,82		56,4864
C SINAPI	92760	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2022	KG	12,3500	14,25		175,9875	14,64		180,8040
I SINAPI	43143	Selante Acrílico Para Tratamento / Acabamento Superficial De Concreto Estampado, Aparente, Pedras E Outros	L	1,5750	25,49		40,1468	25,49		40,1468
Total Geral:							774,69	798,01		

COMP	09	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE DE PÓ DE PEDRA	UD	M3	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
I SINAPI	4741	Po De Pedra (Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete)	M3	1,1500	60,65		69,7475	60,65		69,7475
COMP	TER-003	Compactação De Aterro A 100% Do Proctor Normal	M3	1,0000	5,59		5,5900	5,67		5,6700
C SINAPI	95875	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	M3XKM	1,1500	2,55		2,9325	2,59		2,9785
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	1,3000		27,87	36,2310		30,08	39,1040
Total Geral:							114,50	117,50		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

COMP	10	REMOÇÃO DE BANCO DE TRONCO	UD	UD	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	93382	Reaterro Manual De Valas, Com Compactador De Solos De Percussão. Af_08/2023	M3	0,0393	32,09		1,2602	34,45		1,3528
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	1,3000		27,87	36,2310		30,08	39,1040
Total Geral:							37,49	40,46		

COMP	11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE 2M DE BANCO DE CONCRETO TIPO C, COM ENCOSTO E ASSENTO EM MADEIRA - CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO	UD	UD	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
COMP	08	Banco De Concreto Tipo C, Em Concreto Aparente Com Acabamento Em Selante Acrílico - Fornecimento E Instalação, Conforme Especificação De Projeto	M	2,0000	774,69		1.549,3800	798,01		1.596,0200
COMP	16	Fornecimento E Instalação De Encosto Para Banco, Módulo De 2M - Conforme Especificação Do Projeto	UD	1,0000	562,57		562,5700	588,10		588,1000
COMP	16.1	Fornecimento E Instalação De Assento Para Banco, Módulo De 2M - Conforme Especificação Do Projeto	UD	1,0000	418,54		418,5400	434,25		434,2500
Total Geral:							2.530,49	2.618,37		

COMP	12	INSTALAÇÃO DOS BRINQUEDOS "PAINEL INTERATIVO ÁBACO" E "PAINEL JOGO DA VELHA"	UD	CJTO	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	93358	Escavação Manual De Vala. Af_09/2024	M3	0,1080	110,24		11,9059	118,98		12,8498
C SINAPI	96624	Lastro Com Material Granular (Pedra Britada N.2), Aplicado Em Pisos Ou Lajes Sobre Solo, Espessura De *10 Cm*. Af_01/2024	M3	0,0180	151,23		2,7221	157,59		2,8366
C SINAPI	94970	Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021	M3	0,1080	464,31		50,1455	472,42		51,0214
C SINAPI	103670	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_02/2022	M3	0,1080	382,14		41,2711	413,82		44,6926
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	2,0000		27,87	55,7400		30,08	60,1600
Total Geral:							161,78	171,56		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

COMP	13	REFORMA DO BRINQUEDO CONJUNTO DE ESCORREGADORES, INCLUINDO O LIXAMENTO, PINTURA DE FUNDO E PINTURA DE ACABAMENTO	UD	UD	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	100717	Lixamento Manual Em Superfícies Metálicas Em Obra. Af_01/2020	M2	38,9257	12,63		491,6312	13,56		527,8320
C SINAPI	100722	Pintura Com Tinta Alquídic De Fundo (Tipo Zarcão) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). Af_01/2020	M2	38,9257	30,57		1.189,9576	32,68		1.272,0908
C SINAPI	100758	Pintura Com Tinta Alquídic De Acabamento (Esmalte Sintético Acetinado) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (02 Demãos). Af_01/2020	M2	38,9257	62,34		2.426,6261	66,56		2.590,8924
Total Geral:							4.108,21	4.390,82		

COMP	14	REFORMA DO ESCORREGADOR ESPECIAL EXISTENTE - INCLUINDO O MATERIAL DE ATERRO PARA PREENCHIMENTO, ARGAMASSA PARA MODELAR O FORMATO, RAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FIXAÇÃO DAS AGARRAS DE ESCALADA, LIXAMENTO, PINTURA DE FUNDO E DE ACABAMENTO NAS ESTRUTURAS METÁLICAS EXISTENTES. O REVESTIMENTO EM EPDM ESTÁ CONSIDERADO NO ITEM 4.14	UD	UD	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	93382	Reaterro Manual De Valas, Com Compactador De Solos De Percussão. Af_08/2023	M3	9,2040	32,09		295,3564	34,45		317,0778
COMP	TER-003	Compactação De Aterro A 100% Do Proctor Normal	M³	9,2040	5,59		51,4504	5,67		52,1867
C SINAPI	98562	Impermeabilização De Superfície Com Argamassa De Cimento E Areia, Com Aditivo Impermeabilizante, E = 1,5Cm. Af_09/2023	M2	13,5066	58,66		792,2972	62,50		844,1625
C SINAPI	94995	Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 8 Cm, Armado. Af_08/2022	M2	4,5900	91,60		420,4440	92,76		425,7684
COT	014	Agarras De Escalada, Com 30 Peças, Com Parafusos De Fixação	CJTO	1,0000	457,11		457,1100	457,11		457,1100
C SINAPI	99814	Limpeza De Superfície Com Jato De Alta Pressão. Af_04/2019	M2	1,8600	2,54		4,7244	2,73		5,0778
C SINAPI	88489	Pintura Látex Acrílica Premium, Aplicação Manual Em Paredes, Duas Demãos. Af_04/2023	M2	1,8600	14,42		26,8212	15,05		27,9930
C SINAPI	100717	Lixamento Manual Em Superfícies Metálicas Em Obra. Af_01/2020	M2	17,0679	12,63		215,5679	13,56		231,4411
C SINAPI	100722	Pintura Com Tinta Alquídic De Fundo (Tipo Zarcão) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). Af_01/2020	M2	17,0679	30,57		521,7666	32,68		557,7799
C SINAPI	100758	Pintura Com Tinta Alquídic De Acabamento (Esmalte Sintético Acetinado) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (02 Demãos). Af_01/2020	M2	17,0679	62,34		1.064,0147	66,56		1.136,0414
Total Geral:							3.849,55	4.054,64		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

COMP	15	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADIL DE FERRO, ALTURA APARENTE DE 1,00 METRO, COM CA-25 - Ø ½” (VERTICAL) A CADA 15 CM E CA-25 - Ø 5/8” (HORIZONTAL SUPERIOR E INFERIOR), COMPOSTO POR MÓDULOS DE 1,20 METROS, COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO PARA ÁGUA COM ROSCA DN 1 ½”, ESPESSURA DA PAREDE DE 3,0 MM, OS QUAIS DEVERÃO SER CHUMBADOS EM SAPATA DE CONCRETO, CONSIDERANDO: SOLDA ELÉTRICA (FILETE CONTÍNUO) EM TODAS AS INTERSEÇÕES, APLICAÇÃO DE FUNDO ZARCÃO (01 DEMÃO), FUNDO PARA GALVANIZADOS (01 DEMÃO) E PINTURA EM 2 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR VERDE - COM PORTÕES	UD	M	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
I SINAPI SP	21012	Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Leve, Dn 40 Mm (1 1/2"), E = 3,00 Mm, *3,48* Kg/M (Nbr 5580)	M	1,470000	51,49		75,6903	51,49		75,6903
I SINAPI	43054	Aco Ca-25, 10,0 Mm, Ou 12,5 Mm, Ou 16,0 Mm, Ou 20,0 Mm, Ou 25,0 Mm, Vergalhao	KG	3,313800	8,54		28,30	8,54		28,30
I SINAPI	43054	Aco Ca-25, 10,0 Mm, Ou 12,5 Mm, Ou 16,0 Mm, Ou 20,0 Mm, Ou 25,0 Mm, Vergalhao	KG	5,308538	8,54		45,33	8,54		45,33
I SINAPI	44495	Disco De Corte Para Metal Com Duas Telas 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05 Mm)	UN	0,390000	18,56		7,24	18,56		7,24
C SINAPI	98746	Solda De Topo Em Chapa/Perfil/Tubo De Aço Chanfrado, Espessura=1/4". Af_06/2018	M	0,182000	82,43		15,00	87,33		15,89
C SINAPI	100722	Pintura Com Tinta Alquídic De Fundo (Tipo Zarcão) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). Af_01/2020	M2	0,481359	30,57		14,72	32,68		15,73
COT	016	Fundo Para Galvanizados (3,6L)	GL	0,060000	182,32		10,94	182,32		10,94
C SINAPI	100742	Pintura Com Tinta Alquídic De Acabamento (Esmalte Sintético Acetinado) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). Af_01/2020	M2	0,962718	31,16		30,00	33,27		32,03
C SINAPI	93358	Escavação Manual De Vala. Af_09/2024	M3	0,024544	110,24		2,71	118,98		2,92
C SINAPI	94970	Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021	M3	0,024544	464,31		11,40	472,42		11,59
C SINAPI	103670	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_02/2022	M3	0,024544	382,14		9,38	413,82		10,16
C SINAPI	88315	Serralheiro Com Encargos Complementares	H	1,800000		35,47	63,85		38,58	69,44
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	1,300000		27,87	36,23		30,08	39,10
Total Geral:							350,78	364,38		

COMP	16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ENCOSTO PARA BANCO, MÓDULO DE 2M - CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO	UD	UD	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
I SINAPI SP	21013	Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Leve, Dn 50 Mm (2"), E = 3,00 Mm, *4,40* Kg/M (Nbr 5580)	M	1,4700	67,19		98,7693	67,19		98,7693



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

C SINAPI	100722	Pintura Com Tinta Alquídic De Fundo (Tipo Zarcão) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). Af 01/2020	M2	0,2905	30,57		8,8796	32,68		9,4925
C SINAPI	100758	Pintura Com Tinta Alquídic De Acabamento (Esmalte Sintético Acetinado) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (02 Demãos). Af 01/2020	M2	0,2905	62,34		18,1078	66,56		19,3336
I SINAPI SP	436	Parafuso Frances M16 Em Aco Galvanizado, Comprimento = 150 Mm, Diametro = 16 Mm, Cabeça Abaulada	UN	4,0000	12,13		48,5200	12,13		48,5200
I SINAPI SP	11026	Chapa De Aco Galvanizada Bitola Gsg 14, E = 1,95 Mm (15,60 Kg/M2)	KG	0,1871	10,01		1,8730	10,01		1,8730
C SINAPI	98746	Solda De Topo Em Chapa/Perfil/Tubo De Aço Chanfrado, Espessura=1/4". Af 06/2018	M	0,7956	82,43		65,5846	87,33		69,4832
I SINAPI	20206	Sarrafo Aparelhado *2 X 10* Cm, Em Macaranduba/Massaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao	M	6,3000	11,48		72,3240	11,48		72,3240
C SINAPI	102223	Pintura Verniz (Incolor) Alquídic Em Madeira, Uso Interno E Externo, 3 Demãos. Af 01/2021	M2	1,4520	37,73		54,7840	39,93		57,9784
C SINAPI	88315	Serralheiro Com Encargos Complementares	H	1,8000		35,47	63,8460		38,58	69,4440
C SINAPI	88317	Soldador Com Encargos Complementares	H	1,3000		36,79	47,8270		39,93	51,9090
C SINAPI	88262	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	H	1,3000		35,25	45,8250		38,36	49,8680
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	1,3000		27,87	36,2310		30,08	39,1040
Total Geral:							562,57	588,10		

COMP	16.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO PARA BANCO, MÓDULO DE 2M - CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO	UD	UD	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
I SINAPI SP	1330	Chapa De Aco Grossa, Astm A36, E = 1/4" (6,35 Mm) 49,79 Kg/M2	KG	3,0870	7,85		24,2328	7,85		24,2328
I SINAPI SP	436	Parafuso Frances M16 Em Aco Galvanizado, Comprimento = 150 Mm, Diametro = 16 Mm, Cabeça Abaulada	UN	10,0000	12,13		121,3000	12,13		121,3000
I SINAPI	20206	Sarrafo Aparelhado *2 X 10* Cm, Em Macaranduba/Massaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao - VER ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	M	6,3000	11,48		72,3240	11,48		72,3240
C SINAPI	102223	Pintura Verniz (Incolor) Alquídic Em Madeira, Uso Interno E Externo, 3 Demãos. Af 01/2021	M2	1,4520	37,73		54,7840	39,93		57,9784
C SINAPI	88315	Serralheiro Com Encargos Complementares	H	1,8000		35,47	63,8460		38,58	69,4440
C SINAPI	88262	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	H	1,3000		35,25	45,8250		38,36	49,8680
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	1,3000		27,87	36,2310		30,08	39,1040
Total Geral:							418,54	434,25		

COMP	17	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO DE GRANITO RECONSTITUÍDO EM CONCRETO, MEDINDO 40 X 40 X 3,0 CM	UD	M2	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
COMP	PAI-007	Fornecimento E Assentamento De Piso De Granito Reconstituído Em Concreto, Medindo 40 X 40 X 3,0 Cm Na Cor Cinza	M²	0,3333	201,65		67,2167	205,34		68,4467



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

COMP	PAI-008	Fornecimento E Assentamento De Piso De Granito Reconstituído Em Concreto, Medindo 40 X 40 X 3,0 Cm Na Cor Preto	M²	0,3333	208,82		69,6067	212,51		70,8367
COMP	PAI-009	Fornecimento E Assentamento De Piso De Granito Reconstituído Em Concreto, Medindo 40 X 40 X 3,0 Cm Na Cor Bege	M²	0,3333	217,47		72,4900	221,16		73,7200
Total Geral:							209,31	213,00		

COMP	18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO, CONJUNTO COM 5 ARCOS - CONFORME PROJETO ESPECÍFICO	UD	CJTO	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	92716	Aparelho Para Corte E Solda Oxi-Acetileno Sobre Rodas, Inclusive Cilindros E Maçaricos - Chp Diurno. Af_05/2023	CHP	1,2600	112,71		142,0146	112,71		142,0146
C SINAPI	92717	Aparelho Para Corte E Solda Oxi-Acetileno Sobre Rodas, Inclusive Cilindros E Maçaricos - Chi Diurno. Af_05/2023	CHI	0,5400	0,28		0,1512	0,28		0,1512
I SINAPI SP	21013	Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Leve, Dn 50 Mm (2"), E = 3,00 Mm, *4,40* Kg/M (Nbr 5580)	M	16,1700	67,19		1.086,4623	67,19		1.086,4623
C SINAPI	100722	Pintura Com Tinta Alquídic De Fundo (Tipo Zarcão) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). Af_01/2020	M2	2,8854	30,57		88,2071	32,68		94,2953
C SINAPI	100758	Pintura Com Tinta Alquídic De Acabamento (Esmalte Sintético Acetinado) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (02 Demãos). Af_01/2020	M2	2,8854	62,34		179,8767	66,56		192,0532
C SINAPI	93358	Escavação Manual De Vala. Af_09/2024	M3	0,3930	110,24		43,3287	118,98		46,7639
C SINAPI	94963	Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021	M3	0,3930	443,04		174,1324	452,37		177,7995
C SINAPI	103670	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_02/2022	M3	0,3930	382,14		150,1963	413,82		162,6478
C SINAPI	88251	Auxiliar De Serralheiro Com Encargos Complementares	H	1,3000		29,32	38,1160		31,70	41,2100
C SINAPI	88315	Serralheiro Com Encargos Complementares	H	1,8000		35,47	63,8460		38,58	69,4440
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	1,3000		27,87	36,2310		30,08	39,1040
Total Geral:							2.002,56	2.051,95		

COMP	19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PARACICLO - CONFORME PROJETO ESPECÍFICO	UD	UD	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	92716	Aparelho Para Corte E Solda Oxi-Acetileno Sobre Rodas, Inclusive Cilindros E Maçaricos - Chp Diurno. Af_05/2023	CHP	0,6300	112,71		71,0073	112,71		71,0073
C SINAPI	92717	Aparelho Para Corte E Solda Oxi-Acetileno Sobre Rodas, Inclusive Cilindros E Maçaricos - Chi Diurno. Af_05/2023	CHI	0,2700	0,28		0,0756	0,28		0,0756
I SINAPI SP	21016	Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Leve, Dn 100 Mm (4"), E = 3,75 Mm, *10,55* Kg/M (Nbr 5580)	M	2,7300	156,54		427,3542	156,54		427,3542



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

C SINAPI	100722	Pintura Com Tinta Alquídic De Fundo (Tipo Zarcão) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). Af_01/2020	M2	0,9357	30,57		28,6044	32,68		30,5787
C SINAPI	100758	Pintura Com Tinta Alquídic De Acabamento (Esmalte Sintético Acetinado) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (02 Demãos). Af_01/2020	M2	0,9357	62,34		58,3316	66,56		62,2803
C SINAPI	93358	Escavação Manual De Vala. Af_09/2024	M3	0,0393	110,24		4,3329	118,98		4,6764
C SINAPI	94963	Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021	M3	0,0393	443,04		17,4132	452,37		17,7800
C SINAPI	103670	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_02/2022	M3	0,0393	382,14		15,0196	413,82		16,2648
C SINAPI	88251	Auxiliar De Serralheiro Com Encargos Complementares	H	0,6500		29,32	19,0580		31,70	20,6050
C SINAPI	88315	Serralheiro Com Encargos Complementares	H	0,9000		35,47	31,9230		38,58	34,7220
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,6500		27,87	18,1155		30,08	19,5520
Total Geral:							691,24	704,90		

COMP	20	CERCAMENTO PLAYPET, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	M2	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	92716	Aparelho Para Corte E Solda Oxi-Acetileno Sobre Rodas, Inclusive Cilindros E Maçaricos - Chp Diurno. Af_05/2023	CHP	0,3150	112,71		35,5037	112,71		35,5037
C SINAPI	92717	Aparelho Para Corte E Solda Oxi-Acetileno Sobre Rodas, Inclusive Cilindros E Maçaricos - Chi Diurno. Af_05/2023	CHI	0,1350	0,28		0,0378	0,28		0,0378
I SINAPI	11002	Eletrodo Revestido Aws - E6013, Diametro Igual A 2,50 Mm	KG	0,0650	38,89		2,5279	38,89		2,5279
I SINAPI SP	21012	Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Leve, Dn 40 Mm (1 1/2"), E = 3,00 Mm, *3,48* Kg/M (Nbr 5580)	M	2,1000	51,49		108,1290	51,49		108,1290
I SINAPI SP	21013	Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Leve, Dn 50 Mm (2"), E = 3,00 Mm, *4,40* Kg/M (Nbr 5580)	M	2,2330	67,19		150,0353	67,19		150,0353
COMP	OBR-014	Fornecimento E Colocação Tela Tipo Alambrado Malha 2" Fio 12	M²	0,8400	68,17		57,2628	69,96		58,7664
C SINAPI	100726	Pintura Com Tinta Alquídic De Fundo E Acabamento (Esmalte Sintético Grafite) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). Af_01/2020	M2	1,1094	34,02		37,7420	36,13		40,0828
C SINAPI	93358	Escavação Manual De Vala. Af_09/2024	M3	0,0199	110,24		2,1943	118,98		2,3683
C SINAPI	94963	Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021	M3	0,0199	443,04		8,8188	452,37		9,0045
C SINAPI	103670	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_02/2022	M3	0,0199	382,14		7,6065	413,82		8,2371
C SINAPI	88251	Auxiliar De Serralheiro Com Encargos Complementares	H	1,3000		29,32	38,1160		31,70	41,2100
C SINAPI	88315	Serralheiro Com Encargos Complementares	H	1,8000		35,47	63,8460		38,58	69,4440
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	1,3000		27,87	36,2310		30,08	39,1040
Total Geral:							548,05	564,45		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

COMP	21	PORTÃO DE ACESSO PARA O PLAYPET, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	UD	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	92716	Aparelho Para Corte E Solda Oxi-Acetileno Sobre Rodas, Inclusive Cilindros E Maçaricos - Chp Diurno. Af_05/2023	CHP	0,3150	112,71		35,5037	112,71		35,5037
C SINAPI	92717	Aparelho Para Corte E Solda Oxi-Acetileno Sobre Rodas, Inclusive Cilindros E Maçaricos - Chi Diurno. Af_05/2023	CHI	0,1350	0,28		0,0378	0,28		0,0378
I SINAPI	11002	Eletrodo Revestido Aws - E6013, Diametro Igual A 2,50 Mm	KG	0,0650	38,89		2,5279	38,89		2,5279
I SINAPI SP	21012	Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Leve, Dn 40 Mm (1 1/2"), E = 3,00 Mm, *3,48* Kg/M (Nbr 5580)	M	3,8430	51,49		197,8761	51,49		197,8761
COMP	OBR-014	Fornecimento E Colocação Tela Tipo Alambrado Malha 2" Fio 12	M²	0,8789	68,17		59,9112	69,96		61,4843
I SINAPI	11456	Ferrolho Com Fecho /Trinco Redondo, Em Aco Galvanizado / Zincado, De Sobrepor, Com Comprimento De 10" A 12" E Espessura Minima Da Chapa De 1,50 Mm	UN	1,0000	19,57		19,5700	19,57		19,5700
C SINAPI	100726	Pintura Com Tinta Alquíidica De Fundo E Acabamento (Esmalte Sintético Grafite) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). Af_01/2020	M2	0,9719	34,02		33,0624	36,13		35,1130
C SINAPI	88251	Auxiliar De Serralheiro Com Encargos Complementares	H	1,3000		29,32	38,1160		31,70	41,2100
C SINAPI	88315	Serralheiro Com Encargos Complementares	H	1,8000		35,47	63,8460		38,58	69,4440
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	1,3000		27,87	36,2310		30,08	39,1040
Total Geral:							486,68	501,87		

COMP	22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA PARA PLAYPET, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO	UD	UD	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
COMP	SIN-003	Confecção De Placa Em Aço Nº 18 Galvanizado Com Película Tipo I + Iv	M2	0,3780	374,37		141,5119	379,23		143,3489
I SINAPI	11002	Eletrodo Revestido Aws - E6013, Diametro Igual A 2,50 Mm	KG	0,0650	38,89		2,5279	38,89		2,5279
COMP	OBR-015	Fornecimento E Colocação De Arame Liso Galvanizado 12 Ou 14	M	0,6300	1,44		0,9072	1,50		0,9450
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,5000		27,87	13,9350		30,08	15,0400
C SINAPI	88317	Soldador Com Encargos Complementares	H	0,5000		36,79	18,3950		39,93	19,9650
Total Geral:							177,28	181,83		

COMP	23	REMOÇÃO DE PONTALETE METÁLICO	UD	UD	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	93382	Reaterro Manual De Valas, Com Compactador De Solos De Percussão. Af_08/2023	M3	0,0188	32,09		0,6049	34,45		0,6494
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	1,0000		27,87	27,8700		30,08	30,0800
Total Geral:							28,47	30,73		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

COMP	24	REALOCAÇÃO DE GRADIL	UD	M	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
COMP	DEM-030	Retirada De Alambrado Com Tubo De F.G. E Tela	M²	1,0000	23,53		23,5300	25,51		25,5100
C SINAPI	93358	Escavação Manual De Vala. Af_09/2024	M3	0,0178	110,24		1,9598	118,98		2,1152
C SINAPI	94970	Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021	M3	0,0178	464,31		8,2544	472,42		8,3986
C SINAPI	103670	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_02/2022	M3	0,0178	382,14		6,7936	413,82		7,3568
C SINAPI	88315	Serralheiro Com Encargos Complementares	H	0,9000		35,47	31,9230		38,58	34,7220
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,6500		27,87	18,1155		30,08	19,5520
Total Geral:							90,58	97,65		

COMP	25	EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL	UD	M3	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
I SINAPI	2692	Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua	L	0,0213	6,38		0,1359	6,38		0,1359
I SINAPI	4509	Sarrafo *2,5 X 10* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	M	3,1250	3,61		11,2813	3,61		11,2813
I SINAPI	4517	Sarrafo *2,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	M	2,5000	2,49		6,2250	2,49		6,2250
I SINAPI	5068	Prego De Aco Polido Com Cabeca 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,2994	15,16		4,5389	15,16		4,5389
C SINAPI	94970	Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021	M3	1,2315	464,31		571,7978	472,42		581,7852
I SINAPI	7156	Tela De Aco Soldada Nervurada, Ca-60, Q-196, (3,11 Kg/M2), Diâmetro Do Fio = 5,0 Mm, Largura = 2,45 M, Espacamento Da Malha = 10 X 10 Cm	M2	13,5200	29,25		395,4600	29,25		395,4600
C SINAPI	92917	Armação De Estruturas Diversas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_06/2022	KG	12,3150	14,91		183,6167	15,32		188,6658
C SINAPI	88262	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	H	1,6268		35,25	57,3447		38,36	62,4040
C SINAPI	88309	Pedreiro Com Encargos Complementares	H	1,4149		35,72	50,5402		38,86	54,9830
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	3,0417		27,87	84,7722		30,08	91,4943
Total Geral:							1.365,71	1.396,97		

COMP	26	EXECUÇÃO DE GUIA DE BALIZAMENTO	UD	M	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	93358	Escavação Manual De Vala. Af_09/2024	M3	0,0625	110,24		6,8900	118,98		7,4363
COMP	GAP-106	Lastro De Brita 2, Com Compactação E Transporte Inclusos	M³	0,0075	191,73		1,4380	196,86		1,4765
COMP	GAP-114	Forma De Madeira Serrada De Pinus 1" Com Reaproveitamento De 4 Vezes	M²	0,5000	96,52		48,2600	101,28		50,6400



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

C SINAPI	94970	Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021	M3	0,0375	464,31		17,4116	472,42		17,7158
C SINAPI	96546	Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af_01/2024	KG	1,5000	15,34		23,0100	15,82		23,7300
C SINAPI	96543	Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. Af_01/2024	KG	0,4500	23,07		10,3815	24,30		10,9350
Total Geral:								107,39	111,93	

COMP	27	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO, COM PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO - CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO	UD	M	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
I SINAPI SP	7697	Tubo Aço Galvanizado Com Costura, Classe Media, Dn 1.1/2", E = *3,25* Mm, Peso *3,61* Kg/M (Nbr 5580)	M	4,0530	51,54		208,8916	51,54		208,8916
I SINAPI SP	7698	Tubo Aço Galvanizado Com Costura, Classe Media, Dn 1.1/4", E = *3,25* Mm, Peso *3,14* Kg/M (Nbr 5580)	M	1,2443	44,37		55,2074	44,37		55,2074
I SINAPI SP	7700	Tubo Aço Galvanizado Com Costura, Classe Media, Dn 3/4", E = *2,65* Mm, Peso *1,58* Kg/M (Nbr 5580)	M	1,0500	23,71		24,8955	23,71		24,8955
I SINAPI	11002	Eletrodo Revestido Aws - E6013, Diametro Igual A 2,50 Mm	KG	0,0040	38,89		0,1556	38,89		0,1556
C SINAPI	100726	Pintura Com Tinta Alquídic De Fundo E Acabamento (Esmalte Sintético Grafite) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão), Af_01/2020	M2	0,7977	34,02		27,1386	36,13		28,8218
C SINAPI	88251	Auxiliar De Serralheiro Com Encargos Complementares	H	0,7780		29,32	22,8110		31,70	24,6626
C SINAPI	88315	Serralheiro Com Encargos Complementares	H	0,9480		35,47	33,6256		38,58	36,5738
C SINAPI	88309	Pedreiro Com Encargos Complementares	H	0,5000		35,72	17,8600		38,86	19,4300
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,5000		27,87	13,9350		30,08	15,0400
Total Geral:								404,52	413,68	

COMP	28	IMPLANTAÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO ARMADO	UD	M2	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	94971	Concreto Fck = 25Mpa, Traço 1:2,3:2,7 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021	M3	0,1000	487,10		48,7100	495,02		49,5020
C SINAPI	103670	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_02/2022	M3	0,1000	382,14		38,2140	413,82		41,3820
C SINAPI	96536	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_01/2024	M2	0,4000	75,03		30,0120	79,75		31,9000
I SINAPI	7155	Tela De Aço Soldada Nervurada, Ca-60, Q-138, (2,20 Kg/M2), Diametro Do Fio = 4,2 Mm, Largura = 2,45 M, Espacamento Da Malha = 10 X 10 Cm	M2	1,0500	20,39		21,4095	20,39		21,4095
C SINAPI	96624	Lastro Com Material Granular (Pedra Britada N.2), Aplicado Em Pisos Ou Lajes Sobre Solo, Espessura De *10 Cm*. Af_01/2024	M3	0,0525	151,23		7,9396	157,59		8,2735
C SINAPI	88309	Pedreiro Com Encargos Complementares	H	0,3483		35,72	12,4407		38,86	13,5344



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,5852		27,87	16,3085		30,08	17,6018
Total Geral:							175,03	183,60		

COMP	29	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO TIPO MEIA CANA D=30CM, COM TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO	UD	M	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
COMP	GAP-054	Fornecimento E Assentamento Grelha Concreto Armado	UD	0,7542	337,78		254,7566	339,99		256,4234
C SINAPI	93358	Escavação Manual De Vala. Af_09/2024	M3	0,1628	110,24		17,9416	118,98		19,3640
C SINAPI	102990	Canaleta Meia Cana Pré-Moldada De Concreto (D = 30 Cm) - Fornecimento E Instalação. Af_05/2025	M	1,0500	40,57		42,5985	42,31		44,4255
Total Geral:							315,30	320,21		

COMP	30	TRANSPLANTE DE PÉ DE AZALEIA	UD	UD	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	93382	Reaterro Manual De Valas, Com Compactador De Solos De Percussão. Af_08/2023	M3	0,6000	32,09		19,2540	34,45		20,6700
SMMA	PMFL-011	Plantio De Arbusto Até 1,5 M De Altura - Sem Fornecimento Da Muda	UNID	1,0000	3,58		3,5800	3,88		3,8800
C SINAPI	88441	Jardineiro Com Encargos Complementares	H	1,5000		28,98	43,4700		31,32	46,9800
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	1,0000		27,87	27,8700		30,08	30,0800
Total Geral:							94,17	101,61		

COMP	31	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARAUCÁRIA	UD	UD	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
COT	015	Muda De Araucária (0,3 A 0,8M)	UD	1,0000	31,24		31,2433	31,24		31,2433
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,7272		27,87	20,2671		30,08	21,8742
C SINAPI	88441	Jardineiro Com Encargos Complementares	H	0,1818		28,98	5,2686		31,32	5,6940
Total Geral:							56,78	58,81		

COMP	32	REALOCAÇÃO DE BANCO DE MADEIRA	UD	UD	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	93382	Reaterro Manual De Valas, Com Compactador De Solos De Percussão. Af_08/2023	M3	0,0180	32,09		0,5776	34,45		0,6201
C SINAPI	93358	Escavação Manual De Vala. Af_09/2024	M3	0,0180	110,24		1,9843	118,98		2,1416
C SINAPI	94963	Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021	M3	0,0180	443,04		7,9747	452,37		8,1427



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

C SINAPI	103670	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_02/2022	M3	0,0180	382,14		6,8785	413,82		7,4488
C SINAPI	88309	Pedreiro Com Encargos Complementares	H	0,5000		35,72	17,8600		38,86	19,4300
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,5000		27,87	13,9350		30,08	15,0400
Total Geral:								52,82		

COMP	33	REMOÇÃO DE LIXEIRA	UD	UD	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	93382	Reaterro Manual De Valas, Com Compactador De Solos De Percussão. Af_08/2023	M3	0,0188	32,09		0,6049	34,45		0,6494
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,8000		27,87	22,2960		30,08	24,0640
Total Geral:								24,71		

COMP	34	ADEQUAÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM DO PARQUINHO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO	UD	UD	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	93382	Reaterro Manual De Valas, Com Compactador De Solos De Percussão. Af_08/2023	M3	0,2673	32,09		8,5777	34,45		9,2085
C SINAPI	99260	Caixa Enterrada Hidráulica Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 0,6X0,6X0,6 M Para Rede De Drenagem. Af_12/2020	UN	2,0000	490,37		980,7400	517,29		1.034,5800
COMP	GAP-054	Fornecimento E Assentamento Grelha Concreto Armado	UD	1,6162	337,78		545,9071	339,99		549,4788
C SINAPI	88309	Pedreiro Com Encargos Complementares	H	1,0000		35,72	35,7200		38,86	38,8600
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	1,0000		27,87	27,8700		30,08	30,0800
Total Geral:								1.662,21		

COMP	35	REFORMA ESCORREGOR EXISTENTE - NORMAS DE SEGURANÇA	UD	UD	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
I SINAPI SP	21011	Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Leve, Dn 32 Mm (1 1/4"), E = 2,65 Mm, *2,71* Kg/M (Nbr 5580)	M	64,8816	46,59		3.022,8337	46,59		3.022,8337
I SINAPI SP	7691	Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Media, Dn 1/2", E = *2,65* Mm, Peso *1,22* Kg/M (Nbr 5580)	M	64,6200	18,75		1.211,6250	18,75		1.211,6250
I SINAPI SP	7697	Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Media, Dn 1.1/2", E = *3,25* Mm, Peso *3,61* Kg/M (Nbr 5580)	M	16,0000	51,54		824,6400	51,54		824,6400
COT	043	Chapa Aco Inox Recalcada (Xadrez) Antiderrapante E=6Mm	M2	4,9383	2.488,77		12.290,3073	2.488,77		12.290,3073
I SINAPI	12760	Chapa Aco Inox Aisi 304 Numero 4 (E = 6 Mm), Acabamento Numero 1 (Laminado A Quente, Fosco)	M2	0,9338	1.720,65		1.606,7430	1.720,65		1.606,7430



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

I SINAPI	12759	Chapa Aco Inox Aisi 304 Numero 9 (E = 4 Mm), Acabamento Numero 1 (Laminado A Quente, Fosco)	M2	3,6580	1.147,08		4.196,0186	1.147,08		4.196,0186
COT	042	Chapa Inox Perfurada Com Furos Oblongos E=3Mm	UD	1,0000	4.545,00		4.545,0000	4.545,00		4.545,0000
C SINAPI	93358	Escavação Manual De Vala. Af_09/2024	M3	0,7351	110,24		81,0374	118,98		87,4622
C SINAPI	94970	Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021	M3	0,4524	464,31		210,0538	472,42		213,7228
C SINAPI	103670	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_02/2022	M3	0,4524	382,14		172,8801	413,82		187,2122
COMP	Aux2	Ferragem Galvanizada (Pregos, Barras E Chapas) Estimada	KG	3,0000	28,03		84,0900	29,16		87,4800
C SINAPI	100717	Lixamento Manual Em Superfícies Metálicas Em Obra. Af_01/2020	M2	19,3500	12,63		244,3905	13,56		262,3860
C SINAPI	100722	Pintura Com Tinta Alquídic De Fundo (Tipo Zarcão) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). Af_01/2020	M2	19,3500	30,57		591,5295	32,68		632,3580
C SINAPI	100758	Pintura Com Tinta Alquídic De Acabamento (Esmalte Sintético Acetinado) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (02 Demãos). Af_01/2020	M2	19,3500	62,34		1.206,2790	66,56		1.287,9360
COMP	PIN-012	Aplicação De Fundos Para Galvanizados Em Uma Demão	M²	19,3500	13,64		263,9340	14,35		277,6725
C SINAPI	88315	Serralheiro Com Encargos Complementares	H	20,0000		35,47	709,4000		38,58	771,6000
C SINAPI	88277	Montador (Tubo Aço/Equipamentos) Com Encargos Complementares	H	20,0000		36,05	721,0000		39,37	787,4000
C SINAPI	88317	Soldador Com Encargos Complementares	H	20,0000		36,79	735,8000		39,93	798,6000
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	15,0000		27,87	418,0500		30,08	451,2000
Total Geral:							33.135,61	33.542,20		

COMP	36	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE DUAS PLACAS DE AÇO GALVANIZADO RETANGULAR L = 140 X 60 CM, COM SUPORTE METÁLICO	UD	UD	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
SICROP	E9687	Caminhão Carroceria Com Capacidade De 5 T - 120 Kw	CHP	0,1750	174,75		30,5821	177,69		31,0955
SICROI	E9687	Caminhão Carroceria Com Capacidade De 5 T - 120 Kw	CHI	0,4083	72,26		29,5028	75,19		30,7007
C SINAPI	88315	Serralheiro Com Encargos Complementares	H	0,9744		35,47	34,5620		38,58	37,5924
C SINAPI	88251	Auxiliar De Serralheiro Com Encargos Complementares	H	1,1256		29,32	33,0026		31,70	35,6815
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,4200		27,87	11,7054		30,08	12,6336
COMP	SIN-003	Confecção De Placa Em Aço Nº 18 Galvanizado Com Película Tipo I + Iv	M2	1,6800	374,37		628,9416	379,23		637,1064
C SINAPI	92716	Aparelho Para Corte E Solda Oxi-Acetileno Sobre Rodas, Inclusive Cilindros E Maçaricos - Chp Diurno. Af_05/2023	CHP	1,0000	112,71		112,7100	112,71		112,7100
C SINAPI	92717	Aparelho Para Corte E Solda Oxi-Acetileno Sobre Rodas, Inclusive Cilindros E Maçaricos - Chi Diurno. Af_05/2023	CHI	1,0000	0,28		0,2800	0,28		0,2800
I SINAPI SP	21013	Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Leve, Dn 50 Mm (2"), E = 3,00 Mm, *4,40* Kg/M (Nbr 5580)	M	7,5800	67,19		509,3002	67,19		509,3002
C SINAPI	100717	Lixamento Manual Em Superfícies Metálicas Em Obra. Af_01/2020	M2	1,2097	12,63		15,2785	13,56		16,4035
C SINAPI	100722	Pintura Com Tinta Alquídic De Fundo (Tipo Zarcão) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). Af_01/2020	M2	1,209700	30,57		36,98	32,68		39,53
COT	016	Fundo Para Galvanizados (3,6L)	GL	0,072600	182,32		13,24	182,32		13,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

C SINAPI	100742	Pintura Com Tinta Alquídic De Acabamento (Esmalte Sintético Acetinado) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). Af_01/2020	M2	2,419400	31,16		75,39	33,27		80,49
C SINAPI	94970	Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021	M3	0,1386	464,31		64,3534	472,42		65,4774
C SINAPI	93358	Escavação Manual De Vala. Af_09/2024	M3	0,1386	110,24		15,2793	118,98		16,4906
Total Geral:							1.611,10	1.638,73		

COMP	37	CONTENÇÃO PARA GRAMA SINTÉTICA EXECUTADA COM BLOCO DE CONCRETO CANALETA PREENCHIDO COM CONCRETO FCK 25 MPA E AÇO CA-50 6,3MM	UD	M	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	CÓD	COMPONENTES	UD	CONSUMO	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	93358	Escavação Manual De Vala. Af_09/2024	M3	0,03	110,24		2,9324	118,98		3,1649
I SINAPI	38596	Canaleta De Concreto Estrutural 14 X 19 X 29 Cm, Fbk 4,5 Mpa (Nbr 6136)	UN	3,45	4,15		14,3103	4,15		14,3103
C SINAPI	94964	Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021	M3	0,01	483,89		6,5325	494,05		6,6697
C SINAPI	92916	Armação De Estruturas Diversas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2022	KG	0,49	16,82		8,2418	17,43		8,5407
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,50		27,87	13,9350		30,08	15,0400
Total Geral:							45,9500	47,7300		

COMP	38	REMOÇÃO DE TRAVE DE FUTEBOL	UD	PAR	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	1,30000		27,87	36,2310		30,08	39,1040
C SINAPI	97914	Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	M3XKM	1,00000	3,10		3,1000	3,16		3,1600
Total Geral:							39,3300	42,2600		

COMP	39	RETIRADA E TRANSPORTE DE ALAMBRADOS, SENDO 225 M2 INCLUINDO OS TUBOS E 128,2 M2 APENAS AS TELAS	UD	UD	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	104801	Remoção De Alambrados Para Quadras Poliesportivas, Estruturado Por Tubos De Aço Galvanizado, Com Tela De Arame Galvanizado, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023	M2	225,00	18,50		4.162,5000	20,06		4.513,5000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

C SINAPI	104802	Remoção De Tela De Arame Galvanizado De Alambrados Para Quadras Poliesportivas, De Forma Manual, Sem Remoção Da Estrutura De Sustentação, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023	M2	128,20	12,31	1.578,1420	13,35	1.711,4700
C SINAPI	97914	Transporte Com Caminhão Basculante De 6 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	M3XKM	794,70	3,10	2.463,5700	3,16	2.511,2520
Total Geral:						8.204,2100	8.736,2200	

COMP	40	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO DESEMPENADO (BAILARINA), ESPESSURA 10 CM, ARMADO COM TELA Q-196 (ESPESSURA FIO 5 MM MALHA 10X10 CM)	UD	M2	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
I SINAPI	2692	Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua	L	0,00213	6,38		0,0136	6,38		0,0136
I SINAPI	4509	Sarrafo *2,5 X 10* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	M	0,31250	3,61		1,1281	3,61		1,1281
I SINAPI	4517	Sarrafo *2,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	M	0,25000	2,49		0,6225	2,49		0,6225
I SINAPI	5068	Prego De Aco Polido Com Cabeça 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,02400	15,16		0,3638	15,16		0,3638
I SINAPI	7156	Tela De Aco Soldada Nervurada, Ca-60, Q-196, (3,11 Kg/M2), Diametro Do Fio = 5,0 Mm, Largura = 2,45 M, Espacamento Da Malha = 10 X 10 Cm	M2	1,08160	29,25		31,6368	29,25		31,6368
I SINAPI	34492	Concreto Usinado Bombeavel, Classe De Resistencia C20, Com Brita 0 E 1, Slump = 100 +/- 20 Mm, Exclui Servico De Bombeamento (Nbr 8953)	M3	0,12313	451,35		55,5725	451,35		55,5725
C SINAPI	97097	Acabamento Polido Para Piso De Concreto Armado Ou Laje Sobre Solo De Alta Resistência. Af_09/2021	M2	1,00000	35,89		35,8900	36,16		36,1600
C SINAPI	88262	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	H	0,16263		35,25	5,7325		38,36	6,2383
C SINAPI	88309	Pedreiro Com Encargos Complementares	H	0,10925		35,72	3,9024		38,86	4,2455
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,27200		27,87	7,5806		30,08	8,1818
Total Geral:						142,4400		144,1600		

COMP	41	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA REDE COM REGULADOR DE ALTURA, 5 ALTURAS, (VÔLEI/FUTEVÔLEI/BÉACH TENNIS) EM TUBOS DE AÇO CARBONO DN3" E E.MIN = 2MM, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO; REDE MULTIESPORTE (VÔLEI/FUTEVÔLEI/BEACH TENNIS) COM 1M X 9,5M, EM LONA DE ALTA RESISTÊNCIA E FIOS DE NYLON E.MIN = 1,5MM E MALHA 5X5CM ; E PAR DE ANTENAS PARA VÔLEI EM FIBRA DE VIDRO COM SUPORTE.	UD	CJTO	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
COT	047	Suporte Para Rede (Vôlei/Futvôlei/Beach Tênis) Com Regulador De Altura (5Alturas) Em Tubo De Aço De Carbono Dn3" E E.Min=2Mm	PAR	1,00000	1.459,47		1.459,4700	1.459,47		1.459,4700



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

COT	048	Rede Multi Esportes Oficial (Volei/Futvolei/Beach Tennis) Com 1M X 9,5M, Fio De Pelo Menos 1,5Mm De Esp. Em Nylon, Malha 5X5Cm	UD	1,00000	634,12		634,1200	634,12		634,1200
COT	049	Antena Oficial Para Vôlei Em Fibra De Vidro Com Suporte	PAR	1,00000	160,76		160,7600	160,76		160,7600
C SINAPI	93358	Escavação Manual De Vala. Af_09/2024	M3	0,19238	110,24		21,2074	118,98		22,8888
C SINAPI	94970	Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021	M3	0,19238	464,31		89,3216	472,42		90,8818
C SINAPI	103670	Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em Estruturas. Af_02/2022	M3	0,19238	382,14		73,5142	413,82		79,6086
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	4,00000		27,87	111,4800		30,08	120,3200
		Total Geral:					2.549,8700		2.568,0500	

COMP	42	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVES DE FUTEBOL 5X2,20M EM TUBOS 4", ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO, COR BRANCO, COM FUNDO PARA SUPERFÍCIES GALVANIZADAS	UD	PAR	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	88317	Soldador Com Encargos Complementares	H	3,0000		36,79	110,3700		39,93	119,7900
C SINAPI	88251	Auxiliar De Serralheiro Com Encargos Complementares	H	3,0000		29,32	87,9600		31,70	95,1000
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	3,0000		27,87	83,6100		30,08	90,2400
I SINAPI SP	21016	Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Leve, Dn 100 Mm (4"), E = 3,75 Mm, *10,55* Kg/M (Nbr 5580)	M	23,0000	156,54		3.600,4200	156,54		3.600,4200
I SINAPI SP	21010	Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Leve, Dn 25 Mm (1"), E = 2,65 Mm, *2,11* Kg/M (Nbr 5580)	M	25,8000	31,97		824,8260	31,97		824,8260
I SINAPI	10999	Eletrodo Revestido Aws - E6013, Diametro Igual A 4,00 Mm	KG	2,0000	37,37		74,7400	37,37		74,7400
C SINAPI	100722	Pintura Com Tinta Alquídic De Fundo (Tipo Zarcão) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). Af_01/2020	M2	10,8000	30,57		330,1560	32,68		352,9440
C SINAPI	100760	Pintura Com Tinta Alquídic De Acabamento (Esmalte Sintético Brilhante) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (02 Demãos). Af_01/2020	M2	10,8000	61,99		669,4920	66,21		715,0680
C SINAPI	94964	Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021	M3	0,0640	483,89		30,9690	494,05		31,6192
C SINAPI	95875	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	M3XKM	15,3246	2,55		39,0777	2,59		39,6907
		Total Geral:					5.851,62	5.944,44		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

COMP	43	LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA	UD	M2	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
I SINAPI	746	Lavadora De Alta Pressao (Lava - Jato) Para Agua Fria, Pressao De Operacao Entre 1400 E 1900 Lib/Pol2, Vazao Maxima Entre 400 E 700 L/H, Potencia De Operacao Entre 2,50 E 3,00 Cv	UN	0,00001	2.400,00		0,0240	2.400,00		0,0240
I SINAPI	12	Escova De Aco, Com Cabo, *4 X 15* Fileiras De Cerdas	UN	0,0300	5,10		0,1530	5,10		0,1530
I SINAPI	3	Acido Cloridrico / Acido Muriatico, Diluicao 10% A 12% Para Uso Em Limpeza	L	0,0004	16,40		0,0066	16,40		0,0066
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,0020		27,87	0,0557		30,08	0,0602
Total Geral:							0,24	0,24		

COMP	44	CONTRAPISO DRENANTE, ESPESSURA 6 CM - NA PROPORÇÃO: 30 PÁS DE PEDRISCO, 25KG DE CIMENTO E 9 LITROS DE ÁGUA	UD	M2	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
I SINAPI	4720	Pedra Britada N. 0, Ou Pedrisco (4,8 A 9,5 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete	M3	0,09302	74,13		6,8954	74,13		6,8954
I SINAPI	1379	Cimento Portland Composto Cp li-32	KG	19,3787	0,72		13,9526	0,72		13,9526
I SINAPI	2692	Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua	L	0,0013	6,38		0,0082	6,38		0,0082
I SINAPI	4509	Sarrafo *2,5 X 10* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	M	0,1875	3,61		0,6769	3,61		0,6769
I SINAPI	4517	Sarrafo *2,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	M	0,1500	2,49		0,3735	2,49		0,3735
I SINAPI	5068	Prego De Aco Polido Com Cabeca 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0180	15,16		0,2723	15,16		0,2723
C SINAPI	88830	Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chp Diurno. Af 05/2023	CHP	0,0496	1,78		0,0882	1,78		0,0882
C SINAPI	88831	Betoneira Capacidade Nominal De 400 L, Capacidade De Mistura 280 L, Motor Elétrico Trifásico Potência De 2 Cv, Sem Carregador - Chi Diurno. Af 05/2023	CHI	0,0467	0,38		0,0178	0,38		0,0178
C SINAPI	88262	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	H	0,0976	35,25		3,4407	38,36		3,7442
C SINAPI	88309	Pedreiro Com Encargos Complementares	H	0,0849	35,72		3,0324	38,86		3,2990
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,3345		27,87	9,3225		30,08	10,0618
C SINAPI	88377	Operador De Betoneira Estacionária/Misturador Com Encargos Complementares	H	0,0963		31,97	3,0779		34,81	3,3514
Total Geral:							41,16	42,74		

COMP	ALO-001	VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS INCLUINDO COMBUSTÍVEL E PROTEÇÃO BÁSICA	UD	MÊS	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
I SINAPI	4222	Gasolina Comum	L	100,0000	6,47		647,0000	6,47		647,0000
COT	031	Locação Veículo Para Fiscalização De Obras (1.0 Com Ar Condicionado) E Seguro Básico	MÊS	1,0000	2.269,44		2.269,4426	2.269,44		2.269,4426
Total Geral:							2.916,44	2.916,44		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

COMP	ALO-006	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO MEDINDO 2,30 X 6,00 M E ALTURA DE 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO COMPLETO	UD	MÊS	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
I SINAPI	10775	Locacao De Container 2,30 X 6,00 M, Alt. 2,50 M, Com 1 Sanitario, Para Escritorio, Completo, Sem Divisorias Internas (Nao Inclui Mobilizacao/Desmobilizacao)	MES	1,0000	700,00		700,0000	700,00		700,0000
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	1,0000		27,87	27,8700		30,08	30,0800
Total Geral:							727,87	730,08		

COMP	ALO-009	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	UD	MÊS	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
COT	023	Sanepar 1 - Água E Esgoto Comercial (Até 5M3)	M3	1,0000	174,26		174,2600	174,26		174,2600
COT	024	Sanepar 2 - Água E Esgoto Comercial (De 6 Até 10M3)	M3	5,0000	4,48		22,4000	4,48		22,4000
COT	025	Sanepar 3 - Água E Esgoto Comercial (De 11 Até 15M3)	M3	5,0000	22,20		111,0000	22,20		111,0000
COT	026	Sanepar 4 - Água E Esgoto Comercial (De 16 Até 20M3)	M3	5,0000	22,37		111,8500	22,37		111,8500
COT	027	Sanepar 5 - Água E Esgoto Comercial (De 21 Até 30M3)	M3	10,0000	22,51		225,1000	22,51		225,1000
COT	028	Sanepar 6 - Água E Esgoto Comercial (> 30M3)	M3	5,0000	22,67		113,3500	22,67		113,3500
Total Geral:							757,96	757,96		

COMP	ALO-010	CONSUMO DE ENERGIA	UD	MÊS	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
COT	018	Copel - Consumo De Energia (Tarifa B3 - Comercial)	KWH	500,0000	0,85	-	422,9000	0,85		422,9000
Total Geral:							422,90	422,90		

COMP	CON-044	EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO COM ALTURA ATÉ 1,00 M	UD	M2	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
I SINAPI	1524	Concreto Usinado Bombeavel, Classe De Resistencia C20, Brita 0 E 1, Slump = 100 +/- 20 Mm, Com Bombeamento (Disponibilizacao De Bomba), Sem O Lancamento (Nbr 8953)	M3	0,2200	487,27		107,1994	487,27		107,1994
COMP	GAP-115	Forma De Chapa De Madeira Compensada Resinada 14 Mm Com Reaproveitamento De 4 Vezes	M2	2,20000	103,79		228,3380	110,31		242,6820
C SINAPI	92917	Armação De Estruturas Diversas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af 06/2022	KG	3,0000	14,91		44,7300	15,32		45,9600



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

C SINAPI	92915	Armação De Estruturas Diversas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022	KG	6,4500	19,08		123,0660	19,97		128,8065
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,10925		27,87	3,0448		30,08	3,2862
C SINAPI	88309	Pedreiro Com Encargos Complementares	H	0,27200		35,72	9,7158		38,86	10,5699
Total Geral:								538,50		

COMP	DEM-002	RETIRADA DE TELA DE ALAMBRADO	UD	M2	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	88309	Pedreiro Com Encargos Complementares	H	0,1000		35,72	3,5720		38,86	3,8860
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,2000		27,87	5,5740		30,08	6,0160
Total Geral:								9,90		

COMP	DEM-021	CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS COM CAÇAMBA	UD	M3	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
COT	036	Aluguel De Caçamba (5M3)	VIAGEM	0,2000	373,33		74,6667	373,33		74,6667
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,7200		27,87	20,0664		30,08	21,6576
Total Geral:								96,32		

COMP	DEM-030	RETIRADA DE ALAMBRADO COM TUBO DE F.G. E TELA	UD	M2	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	88309	Pedreiro Com Encargos Complementares	H	0,370000		35,72	13,2164		38,86	14,3782
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,370000		27,87	10,3119		30,08	11,1296
								25,51		

COMP	GAP-054	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO GRELHA CONCRETO ARMADO	UD	UD	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	UD	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	88309	Pedreiro Com Encargos Complementares	H	0,400000		35,72	14,2880		38,86	15,5440
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,400000		27,87	11,1480		30,08	12,0320
I SINAPI SP	43440	Conjunto Pre-Moldado Composto Por Grelha (0,99 X 0,45 M), Quadro (1,10 X 0,52 M) E Cantoneira (1,10 X 0,35 M), Em Concreto Armado, Com Fck De 21 Mpa	UN	0,500000	616,94		308,4700	616,94		308,4700
C SINAPI	88628	Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019	M3	0,006600	587,41		3,8769	597,13		3,9411
Total Geral:								339,99		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

COMP	GAP-105	LASTRO DE BRITA 1, COM COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE INCLUSOS	UD	M3	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
SICROP	E9556	Compactador Manual De Placa Vibratória - 3,00 Kw	CHP	0,0320	10,31		0,3299	10,31		0,3299
SICROI	E9556	Compactador Manual De Placa Vibratória - 3,00 Kw	CHI	0,0300	2,43		0,0730	2,43		0,0730
C SINAPI	88309	Pedreiro Com Encargos Complementares	H	1,0300		35,72	36,7916		38,86	40,0258
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,3430		27,87	9,5594		30,08	10,3174
I SINAPI	4721	Pedra Britada N. 1 (9,5 A 19 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete	M3	1,1300	64,21		72,5573	64,21		72,5573
C SINAPI	95875	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af. 07/2020	M3XKM	28,2500	2,55		72,0375	2,59		73,1675
Total Geral:							191,35	196,47		

COMP	GAP-106	LASTRO DE BRITA 2, COM COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE INCLUSOS	UD	M³	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
SICROP	E9556	Compactador Manual De Placa Vibratória - 3,00 Kw	CHP	0,0320	10,31		0,3299	10,31		0,3299
SICROI	E9556	Compactador Manual De Placa Vibratória - 3,00 Kw	CHI	0,0300	2,43		0,0730	2,43		0,0730
C SINAPI	88309	Pedreiro Com Encargos Complementares	H	1,0300		35,72	36,7916		38,86	40,0258
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,3430		27,87	9,5594		30,08	10,3174
I SINAPI	4718	Pedra Britada N. 2 (19 A 38 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete	M3	1,1300	64,55		72,9415	64,55		72,9415
C SINAPI	95875	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af. 07/2020	M3XKM	28,2500	2,55		72,0375	2,59		73,1675
Total Geral:							191,73	196,86		

COMP	GAP-114	FORMA DE MADEIRA SERRADA DE PINUS 1" COM REAPROVEITAMENTO DE 4 VEZES	UD	M2	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
SICROP	E9535	Serra Circular Com Bancada - D = 30 Cm - 4 Kw	CHP	0,0170	31,14		0,5293	33,55		0,5703
SICROI	E9535	Serra Circular Com Bancada - D = 30 Cm - 4 Kw	CHI	0,0140	30,78		0,4310	33,20		0,4647
C SINAPI	88262	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	H	1,1450		35,25	40,3613		38,36	43,9222
C SINAPI	88239	Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares	H	0,4710		29,17	13,7391		31,55	14,8601
I SINAPI	6189	Tabua Nao Aparelhada *2,5 X 30* Cm, Em Macaranduba/Massaranduba, Angelim Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	M	1,0080	34,44		34,7155	34,44		34,7155
I SINAPI	4517	Sarrafo *2,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	M	0,5670	2,49		1,4118	2,49		1,4118
I SINAPI	4491	Pontalete *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	M	0,6050	7,11		4,3016	7,11		4,3016
I SINAPI	5069	Prego De Aco Polido Com Cabeca 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0600	15,45		0,9270	15,45		0,9270
I SINAPI	2692	Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua	L	0,0170	6,38		0,1085	6,38		0,1085
Total Geral:							96,52	101,28		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

COMP	GAP-115	FORMA DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 14 MM COM REAPROVEITAMENTO DE 4 VEZES	UD	M2	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
SICROP	E9535	Serra Circular Com Bancada - D = 30 Cm - 4 Kw	CHP	0,014000	31,14		0,4359	33,55		0,4697
SICROI	E9535	Serra Circular Com Bancada - D = 30 Cm - 4 Kw	CHI	0,029000	30,78		0,8927	33,20		0,9627
C SINAPI	88262	Carpinteiro De Formas Com Encargos Complementares	H	0,725000		35,25	25,5563		38,36	27,8110
C SINAPI	88239	Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares	H	1,749000		29,17	51,0183		31,55	55,1810
I SINAPI	1355	Chapa/Painel De Madeira Compensada Resinada (Madeirite Resinado Rosa) Para Forma De Concreto, De 2200 X 1100 Mm, E = 14 Mm	M2	0,315000	32,59		10,2659	32,59		10,2659
I SINAPI	4517	Sarrafo *2,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	M	0,722000	2,49		1,7978	2,49		1,7978
I SINAPI	4491	Pontalete *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista Ou Equivalente Da Regiao - Bruta	M	1,218000	7,11		8,6600	7,11		8,6600
I SINAPI	5069	Prego De Aco Polido Com Cabeca 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,330000	15,45		5,0985	15,45		5,0985
I SINAPI	2692	Desmoldante Protetor Para Formas De Madeira, De Base Oleosa Emulsionada Em Agua	L	0,010000	6,38		0,0638	6,38		0,0638
Total Geral:							103,79	110,31		

COMP	GAP-124	MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 14KN	UD	M2	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,0167		27,87	0,4654		30,08	0,5023
I SINAPI	4021	Geotextil Nao Tecido Agulhado De Filamentos Continuos 100% Poliester, Resitencia A Tracao = 14 Kn/M	M2	1,0500	11,76		12,3480	11,76		12,3480
Total Geral:							12,81	12,85		

COMP	ICO-011	ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UD	UD	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	88267	Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	H	2,4700		34,99	86,4253		38,12	94,1564
C SINAPI	88248	Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares	H	2,4700		28,80	71,1360		31,19	77,0393
I SINAPI	9868	Tubo Pvc, Soldavel, De 25 Mm, Agua Fria (Nbr-5648)	M	3,0000	3,85		11,5500	3,85		11,5500
I SINAPI	3529	Joelho Pvc, Soldavel, 90 Graus, 25 Mm, Cor Marrom, Para Agua Fria Predial	UN	2,0000	0,67		1,3400	0,67		1,3400
I SINAPI	7139	Te Soldavel, Pvc, 90 Graus, 25 Mm, Para Agua Fria Predial (Nbr 5648)	UN	1,0000	1,11		1,1100	1,11		1,1100
I SINAPI	122	Adesivo Plastico Para Pvc, Frasco Com *850* Gr	UN	0,0300	76,17		2,2851	76,17		2,2851
I SINAPI	20083	Solucao Preparadora / Limpadora Para Pvc, Frasco Com 1000 Cm3	UN	0,0400	86,30		3,4520	86,30		3,4520
I SINAPI	3146	Fita Veda Rosca, Em Ptfе, Rolo De 18 Mm X 10 M (L X C)	UN	0,0150	4,50		0,0675	4,50		0,0675



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

COT	021	Sanepar 0750 - Taxa De Ligação Água	UD	1,0000	196,68		196,6800	196,68		196,6800
COT	022	Sanepar 3080 - Taxa De Ligação Esgoto	UD	1,0000	215,79		215,7900	215,79		215,7900
I SINAPI	7602	Torneira De Metal Amarelo, Para Tanque / Jardim, De Parede, Com Bico Plastico, Cano Curto, Area Externa, Padrao Popular / Uso Geral, 1/2" Ou 3/4"	UN	1,0000	42,69		42,6900	42,69		42,6900
I SINAPI	6016	Registro Gaveta Bruto Em Latao Forjado, Bitola 3/4"	UN	1,0000	39,72		39,7200	39,72		39,7200
I SINAPI	65	Adaptador Pvc Soldavel Curto Com Bolsa E Rosca, 25 Mm X 3/4", Para Agua Fria	UN	2,0000	0,82		1,6400	0,82		1,6400
I SINAPI	9906	Uniao Pvc, Soldavel, 25 Mm, Para Agua Fria Predial	UN	2,0000	7,41		14,8200	7,41		14,8200
Total Geral:							688,71	702,34		

COMP	ICO-012	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA	UD	UD	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
COT	019	Poste Concreto Padrao Copel H= 7,20 M, Completo Com Disjuntor 50A	UD	1,0000	1.596,67		1.596,6667	1.596,67		1.596,6667
COT	020	Copel - Taxa De Ligação Provisória	UD	1,0000	37,76		37,7600	37,76		37,7600
C SINAPI	88264	Eletricista Com Encargos Complementares	H	8,0000		36,17	289,3600		39,36	314,8800
C SINAPI	88247	Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares	H	8,0000		29,86	238,8800		32,30	258,4000
Total Geral:							2.162,67	2.207,71		

COMP	MOB-001	MOBILIZAÇÃO INDIVIDUAL DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA / MOTONIVELADORA / TRATOR DE ESTEIRA / FRESADORA (22,00 T a 30,00 T)	UD	VIAGEM	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
SICROP	E9666	Cavalo Mecânico Com Semirreboque Com Capacidade De 32 T - 302 Kw	CHP	5,0000	466,08		2.330,4145	469,05		2.345,2305
SICROI	E9666	Cavalo Mecânico Com Semirreboque Com Capacidade De 32 T - 302 Kw	CHI	0,5000	140,03		70,0162	143,00		71,4978
Total Geral:							2.400,43	2.416,73		

COMP	MOB-002	DESMOBILIZAÇÃO INDIVIDUAL DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA / MOTONIVELADORA / TRATOR DE ESTEIRA / FRESADORA (22,00 T a 30,00 T)	UD	VIAGEM	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
SICROP	E9666	Cavalo Mecânico Com Semirreboque Com Capacidade De 32 T - 302 Kw	CHP	5,0000	466,08		2.330,4145	469,05		2.345,2305
SICROI	E9666	Cavalo Mecânico Com Semirreboque Com Capacidade De 32 T - 302 Kw	CHI	0,5000	140,03		70,0162	143,00		71,4978
Total Geral:							2.400,43	2.416,73		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

COMP	MOB-005	MOBILIZAÇÃO INDIVIDUAL DE RETROESCAVADEIRA / PAVIMENTADORA DE ASFALTO / ROLO COMPACTADOR TANDEN (ATÉ 15,00 T)	UD	VIAGEM	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
SICROP	E9592	Caminhão Carroceria Com Capacidade De 15 T - 188 Kw	CHP	3,0000	282,56		847,6767	285,49		856,4781
SICROI	E9592	Caminhão Carroceria Com Capacidade De 15 T - 188 Kw	CHI	0,5000	89,22		44,6105	92,15		46,0774
Total Geral:							892,29	902,56		

COMP	MOB-006	DESMOBILIZAÇÃO INDIVIDUAL DE RETROESCAVADEIRA / PAVIMENTADORA DE ASFALTO / ROLO COMPACTADOR TANDEN (ATÉ 15,00 T)	UD	VIAGEM	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
SICROP	E9592	Caminhão Carroceria Com Capacidade De 15 T - 188 Kw	CHP	3,0000	282,56		847,6767	285,49		856,4781
SICROI	E9592	Caminhão Carroceria Com Capacidade De 15 T - 188 Kw	CHI	0,5000	89,22		44,6105	92,15		46,0774
Total Geral:							892,29	902,56		

COMP	MOB-007	TRANSPORTE E ENTREGA DE CONTAINER METÁLICO	UD	UD	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
SICROP	E9686	Caminhão Guindauto Com Capacidade De Elevação De 6,2 T E Carroceria De 7 T - 136 Kw	CHP	2,0000	317,65		635,3030	320,61		641,2294
SICROI	E9686	Caminhão Guindauto Com Capacidade De Elevação De 6,2 T E Carroceria De 7 T - 136 Kw	CHI	0,5000	110,54		55,2688	113,50		56,7504
Total Geral:							690,57	697,98		

COMP	MOB-008	TRANSPORTE E RETIRADA DE CONTAINER METÁLICO	UD	UD	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
SICROP	E9686	Caminhão Guindauto Com Capacidade De Elevação De 6,2 T E Carroceria De 7 T - 136 Kw	CHP	2,0000	317,65		635,3030	320,61		641,2294
SICROI	E9686	Caminhão Guindauto Com Capacidade De Elevação De 6,2 T E Carroceria De 7 T - 136 Kw	CHI	0,5000	110,54		55,2688	113,50		56,7504
Total Geral:							690,57	697,98		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

COMP	MPEQ-003	REMOÇÃO DE TINTA COM REMOVEDOR LIQUIDO	UD	M2	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,5000		27,87	13,9350		30,08	15,0400
COT	041	Removedor De Tinta Oleo/Esmalte E Verniz	L	0,2500	63,26		15,8157	63,26		15,8157
Total Geral:							29,75	30,86		

COMP	OBR-014	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO TELA TIPO ALAMBRADO MALHA 2" FIO 12	UD	M2	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	88309	Pedreiro Com Encargos Complementares	H	0,2400		35,72	8,5728		38,86	9,3264
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,4700		27,87	13,0989		30,08	14,1376
I SINAPI	7158	Tela De Arame Galvanizada Quadrangular / Losangular, Fio 2,77 Mm (12 Bwg), Malha 5 X 5 Cm, H = 2 M	M2	1,0000	46,50		46,5000	46,50		46,5000
Total Geral:							68,17	69,96		

COMP	OBR-015	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ARAME LISO GALVANIZADO 12 OU 14	UD	M	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	88309	Pedreiro Com Encargos Complementares	H	0,0100		35,72	0,3572		38,86	0,3886
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,0100		27,87	0,2787		30,08	0,3008
I SINAPI	43130	Arame Galvanizado 12 Bwg, D = 2,76 Mm (0,048 Kg/M) Ou 14 Bwg, D = 2,11 Mm (0,026 Kg/M)	KG	0,0300	26,90		0,8070	26,90		0,8070
Total Geral:							1,44	1,50		

COMP	OBR-032	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA	UD	M3	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	88309	Pedreiro Com Encargos Complementares	H	0,2400		35,72	8,5728		38,86	9,3264
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	2,4000		27,87	66,8880		30,08	72,1920
I SINAPI	370	Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte)	M3	1,0000	119,08		119,0800	119,08		119,0800
C SINAPI	95875	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	M3XKM	25,0000	2,55		63,7500	2,59		64,7500
Total Geral:							258,29	265,35		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

COMP	OBR-033	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PEDRISCO	UD	M3	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	88309	Pedreiro Com Encargos Complementares	H	0,2400		35,72	8,5728		38,86	9,3264
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	2,4000		27,87	66,8880		30,08	72,1920
I SINAPI	4720	Pedra Britada N. 0, Ou Pedrisco (4,8 A 9,5 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete	M3	1,0000	74,13		74,1300	74,13		74,1300
C SINAPI	95875	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af 07/2020	M3XKM	25,0000	2,55		63,7500	2,59		64,7500
		Total Geral:						213,34	220,40	

COMP	OBR-042	JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO	UD	M	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	88309	Pedreiro Com Encargos Complementares	H	0,2500		35,72	8,9300		38,86	9,7150
I SINAPI	142	Selante Elastico Monocomponente A Base De Poliuretano (Pu) Para Juntas Diversas	FRASCO	0,4500	31,84		14,3280	31,84		14,3280
		Total Geral:						23,26	24,04	

COMP	PAI-003	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAJOTA DE CONCRETO 45 X 45 X 5CM COM LASTRO DE AREIA	UD	M2	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	88309	Pedreiro Com Encargos Complementares	H	0,6000		35,72	21,4320		38,86	23,3160
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,5000		27,87	13,9350		30,08	15,0400
COT	029	Lajota De Concreto 45 Cm X 45 Cm	UD	4,5000	13,50		60,7500	13,50		60,7500
I SINAPI	370	Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte)	M3	0,0500	119,08		5,9540	119,08		5,9540
C SINAPI	88628	Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af 08/2019	M3	0,0095	587,41		5,5804	597,13		5,6727
C SINAPI	95875	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af 07/2020	M3XKM	1,2500	2,55		3,1875	2,59		3,2375
		Total Geral:	110,84					113,97		

COMP	PAI-006	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, EM VIBROPRENSADO DE ALTA RESISTENCIA, MEDINDO 40X40X3CM	UD	UD	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	88309	Pedreiro Com Encargos Complementares	H	0,1280		35,72	4,5722		38,86	4,9741
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,0640		27,87	1,7837		30,08	1,9251
COT	052	Piso Podotatil Vibroprensado De Alta Resistencia Vermelho	UD	1,0000	15,64		15,6400	15,64		15,6400



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

C SINAPI	88628	Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019	M3	0,0032	587,41		1,8797	597,13		1,9108
Total Geral:								23,88	24,45	

COMP	PAI-007	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO DE GRANITO RECONSTITUÍDO EM CONCRETO, MEDINDO 40 X 40 X 3,0 CM NA COR CINZA	UD	M2	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	88309	Pedreiro Com Encargos Complementares	H	0,8000		35,72	28,5760		38,86	31,0880
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,4000		27,87	11,1480		30,08	12,0320
COT	032	Lajota De Granito Reconstituído Em Concreto 40X40X3Cm Na Cor Cinza, Uso Externo	M2	1,0000	128,57		128,5700	128,57		128,5700
COT	035	Rejunte Especial Para Piso De Granito Reconstituído	KG	1,8000	8,74		15,7320	8,74		15,7320
C SINAPI	88628	Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019	M3	0,0300	587,41		17,6223	597,13		17,9139
Total Geral:								201,65	205,34	

COMP	PAI-008	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO DE GRANITO RECONSTITUÍDO EM CONCRETO, MEDINDO 40 X 40 X 3,0 CM NA COR PRETO	UD	M2	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	88309	Pedreiro Com Encargos Complementares	H	0,8000		35,72	28,5760		38,86	31,0880
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,4000		27,87	11,1480		30,08	12,0320
COT	033	Lajota De Granito Reconstituído Em Concreto 40X40X3Cm Na Cor Preto, Uso Externo	M2	1,0000	135,74		135,7400	135,74		135,7400
COT	035	Rejunte Especial Para Piso De Granito Reconstituído	KG	1,8000	8,74		15,7320	8,74		15,7320
C SINAPI	88628	Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019	M3	0,0300	587,41		17,6223	597,13		17,9139
Total Geral:								208,82	212,51	

COMP	PAI-009	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO DE GRANITO RECONSTITUÍDO EM CONCRETO, MEDINDO 40 X 40 X 3,0 CM NA COR BEGE	UD	M2	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	88309	Pedreiro Com Encargos Complementares	H	0,8000		35,72	28,5760		38,86	31,0880
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,4000		27,87	11,1480		30,08	12,0320
COT	034	Lajota De Granito Reconstituído Em Concreto 40X40X3Cm Na Cor Bege, Uso Externo	M2	1,0000	144,39		144,3900	144,39		144,3900
COT	035	Rejunte Especial Para Piso De Granito Reconstituído	KG	1,8000	8,74		15,7320	8,74		15,7320
C SINAPI	88628	Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019	M3	0,0300	587,41		17,6223	597,13		17,9139
Total Geral:								217,47	221,16	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

COMP	PAI-010	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA EM CONCRETO PARA PAVER 8X19X45 CM	UD	M	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	88309	Pedreiro Com Encargos Complementares	H	0,3300		35,72	11,7876		38,86	12,8238
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,3300		27,87	9,1971		30,08	9,9264
I SINAPI	370	Areia Media - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte)	M3	0,0160	119,08		1,9053	119,08		1,9053
C SINAPI	95875	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af 07/2020	M3XKM	0,4000	2,55		1,0200	2,59		1,0360
I SINAPI	1379	Cimento Portland Composto Cp li-32	KG	0,6000	0,72		0,4320	0,72		0,4320
COT	030	Guia Para Paver 8X19X45 Cm	UD	2,3111	8,78		20,2896	8,78		20,2896
Total Geral:							44,63	46,41		

COMP	PAI-015	ARRANCAMENTO DE LAJOTAS DE CONCRETO 45 X 45 X 5 CM	UD	M2	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	88309	Pedreiro Com Encargos Complementares	H	0,0700		35,72	2,5004		38,86	2,7202
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,1400		27,87	3,9018		30,08	4,2112
Total Geral:							6,40	6,93		

COMP	PAI-017	ARRANCAMENTO DE LOUSINHA DE GRANITO	UD	M2	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	88309	Pedreiro Com Encargos Complementares	H	0,1400		35,72	5,0008		38,86	5,4404
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,2800		27,87	7,8036		30,08	8,4224
Total Geral:							12,80	13,86		

COMP	PAI-022	ARRANCAMENTO DE FINCADINHAS DE GRANITO	UD	M	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	88309	Pedreiro Com Encargos Complementares	H	0,0700		35,72	2,5004		38,86	2,7202
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,1400		27,87	3,9018		30,08	4,2112
Total Geral:							6,40	6,93		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

COMP	PAV-008	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE DE BRITA 4A	UD	M3	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
SICROP	E9524	Motoniveladora - 93 Kw	CHP	0,0080	336,16		2,6893	339,09		2,7127
SICROI	E9524	Motoniveladora - 93 Kw	CHI	0,0220	147,39		3,2427	150,32		3,3070
SICROP	E9530	Rolo Compactador Liso Vibratório Autopropelido Por Pneus De 11 T - 97 Kw	CHP	0,0090	283,80		2,5542	286,72		2,5805
SICROI	E9530	Rolo Compactador Liso Vibratório Autopropelido Por Pneus De 11 T - 97 Kw	CHI	0,0210	126,64		2,6594	129,56		2,7208
SICROP	E9571	Caminhão Tanque Com Capacidade De 10.000 L - 188 Kw	CHP	0,0020	359,58		0,7192	362,51		0,7250
SICROI	E9571	Caminhão Tanque Com Capacidade De 10.000 L - 188 Kw	CHI	0,0280	101,87		2,8524	104,81		2,9345
SICROP	E9762	Rolo Compactador De Pneus Autopropelido De 27 T - 85 Kw	CHP	0,0040	323,79		1,2951	326,71		1,3068
SICROI	E9762	Rolo Compactador De Pneus Autopropelido De 27 T - 85 Kw	CHI	0,0260	159,99		4,1597	162,91		4,2358
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,0300		27,87	0,8361		30,08	0,9024
C SINAPI	95876	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_ 07/2020	M3XKM	31,2500	2,16		67,5000	2,18		68,1250
SICRO MAT	M0808	Brita 4	M³	1,2500	111,08		138,8459	111,08		138,8459
Total Geral:							227,35	228,40		

COMP	PAV-017	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C	UD	M2	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
SICROP	E9544	Vassoura Mecânica Rebocável Com Largura De 2,44 M	CHP	0,0020	15,14		0,0303	15,14		0,0303
SICROI	E9544	Vassoura Mecânica Rebocável Com Largura De 2,44 M	CHI	0,0040	9,65		0,0386	9,65		0,0386
SICROP	E9577	Trator Agrícola Sobre Pneus - 77 Kw	CHP	0,0017	178,10		0,3028	180,51		0,3069
SICROI	E9577	Trator Agrícola Sobre Pneus - 77 Kw	CHI	0,0038	72,98		0,2773	75,39		0,2865
SICROP	E9509	Caminhão Tanque Distribuidor De Asfalto Com Capacidade De 6.000 L - 7 Kw/136 Kw	CHP	0,0004	332,43		0,1330	335,37		0,1341
SICROI	E9509	Caminhão Tanque Distribuidor De Asfalto Com Capacidade De 6.000 L - 7 Kw/136 Kw	CHI	0,0051	112,39		0,5732	115,32		0,5881
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,0055		27,87	0,1533		30,08	0,1654
COT	038	Emulsão Asfáltica Rm-1C Com 19,5% De lcms	T	0,0004	3.494,75		1,5027	3.494,75		1,5027
Total Geral:							3,01	3,05		

COMP	PAV-020	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C	UD	M2	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
SICROP	E9544	Vassoura Mecânica Rebocável Com Largura De 2,44 M	CHP	0,0020	15,14		0,0303	15,14		0,0303
SICROI	E9544	Vassoura Mecânica Rebocável Com Largura De 2,44 M	CHI	0,0040	9,65		0,0386	9,65		0,0386
SICROP	E9577	Trator Agrícola Sobre Pneus - 77 Kw	CHP	0,0017	178,10		0,3028	180,51		0,3069
SICROI	E9577	Trator Agrícola Sobre Pneus - 77 Kw	CHI	0,0041	72,98		0,2992	75,39		0,3091



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

SICROP	E9509	Caminhão Tanque Distribuidor De Asfalto Com Capacidade De 6.000 L - 7 Kw/136 Kw	CHP	0,0010	332,43		0,3324	335,37		0,3354
SICROI	E9509	Caminhão Tanque Distribuidor De Asfalto Com Capacidade De 6.000 L - 7 Kw/136 Kw	CHI	0,0049	112,39		0,5507	115,32		0,5651
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,0058		27,87	0,1616		30,08	0,1745
COT	038	Emulsão Asfáltica Rm-1C Com 19,5% De Icms	T	0,0012	3.494,75		4,1937	3.494,75		4,1937
Total Geral:								5,91		5,95

COMP	PAV-040	USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A QUENTE, CAMADA DE ROLAMENTO, FAIXA C	UD	T	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
SICROP	E9689	Usina De Asfalto A Quente Gravimétrica Com Capacidade De 100/140 T/H - 260 Kw	CHP	0,0100	2.026,28		20,3441	2.030,29		20,3845
SICROP	E9558	Tanque De Estocagem De Asfalto Com Capacidade De 30.000 L	CHP	0,0201	166,26		3,3386	166,26		3,3386
SICROP	E9511	Carregadeira De Pneus Com Capacidade De 3,40 M³ - 195 Kw	CHP	0,0080	533,55		4,2855	536,47		4,3090
SICROI	E9511	Carregadeira De Pneus Com Capacidade De 3,40 M³ - 195 Kw	CHI	0,0020	263,30		0,5287	266,23		0,5346
SICROP	E9559	Aquecedor De Fluido Térmico - 12 Kw	CHP	0,0100	226,37		2,2728	226,37		2,2728
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,0402		27,87	1,1193		30,08	1,2080
I SINAPI	4720	Pedra Britada N. 0, Ou Pedrisco (4,8 A 9,5 Mm) Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete	M3	0,1230	74,13		9,1180	74,13		9,1180
I SINAPI	4741	Po De Pedra (Posto Pedreira/Fornecedor, Sem Frete)	M3	0,4940	60,65		29,9611	60,65		29,9611
C SINAPI	95876	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af 07/2020	M3XKM	15,4250	2,16		33,3180	2,18		33,6265
COT	039	Cimento Asfáltico De Petróleo - Cap 50/70	T	0,0600	4.408,26		264,4957	4.408,26		264,4957
SICRO MAT	M1941	Óleo Tipo A1	L	8,0000	4,70		37,5728	4,70		37,5728
Total Geral:								406,35		406,82

COMP	PAV-041	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PRÉ-MISTURADO A QUENTE, FAIXA ESPECIAL (FINA) - SEM TRANSPORTE	UD	M3	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
SICROP	E9762	Rolo Compactador De Pneus Autopropelido De 27 T - 85 Kw	CHP	0,0299	323,79		9,6812	326,71		9,7687
SICROI	E9762	Rolo Compactador De Pneus Autopropelido De 27 T - 85 Kw	CHI	0,0710	159,99		11,3591	162,91		11,5669
C SINAPI	95631	Rolo Compactador Vibratorio Tandem, Aco Liso, Potencia 125 Hp, Peso Sem/Com Lastro 10,20/11,65 T, Largura De Trabalho 1,73 M - Chp Diurno. Af 11/2016	CHP	0,0575	238,21		13,6971	240,72		13,8414
C SINAPI	95632	Rolo Compactador Vibratorio Tandem, Aco Liso, Potencia 125 Hp, Peso Sem/Com Lastro 10,20/11,65 T, Largura De Trabalho 1,73 M - Chi Diurno. Af 11/2016	CHI	0,0434	90,03		3,9073	92,54		4,0162
SICROP	E9758	Vibroacabadora De Asfalto Sobre Pneus - 97 Kw	CHP	0,0331	410,79		13,5970	414,80		13,7300
SICROI	E9758	Vibroacabadora De Asfalto Sobre Pneus - 97 Kw	CHI	0,0678	182,51		12,3745	186,53		12,6468
SICROP	E9577	Trator Agrícola Sobre Pneus - 77 Kw	CHP	0,0341	178,10		6,0731	180,51		6,1554
SICROI	E9577	Trator Agrícola Sobre Pneus - 77 Kw	CHI	0,0668	72,98		4,8749	75,39		5,0361
SICROP	E9579	Caminhão Basculante Com Capacidade De 10 M³ - 210 Kw	CHP	0,0331	307,85		10,1900	310,79		10,2871
C SINAPI	88314	Rasteleiro Com Encargos Complementares	H	0,8072		30,19	24,3694		32,81	26,4842



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

COMP	PAV-040	Usinagem De Pré Misturado A Quente, Camada De Rolamento, Faixa C	T	2,5548	406,35		1.038,1430	406,82		1.039,3437
Total Geral:								1.152,88		

COMP	PAV-087	ARRANCAMENTO E CARGA DE CAPA ASFÁLTICA COM ESCAVADEIRA	UD	M3	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
SICROP	E9515	Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras Com Caçamba Com Capacidade De 1,56 M³ - 118 Kw	CHP	0,1429	343,12		49,0178	346,05		49,4359
Total Geral:								49,44		

COMP	PIN-012	APLICAÇÃO DE FUNDOS PARA GALVANIZADOS EM UMA DEMÃO	UD	M2	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	88310	Pintor Com Encargos Complementares	H	0,1400		37,37	5,2318		40,48	5,6672
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,1200		27,87	3,3444		30,08	3,6096
COT	016	Fundo Para Galvanizados (3,6L)	GL	0,0278	182,32		5,0685	182,32		5,0685
Total Geral:								14,35		

COMP	PIN-015	APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTIPICHAÇÃO - DUAS DEMÃOS	UD	M2	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	88310	Pintor Com Encargos Complementares	H	0,1870		37,37	6,9882		40,48	7,5698
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,0690		27,87	1,9230		30,08	2,0755
COT	017	Verniz Anti-Pichação Bi Componente	L	0,1800	169,74		30,5532	169,74		30,5532
Total Geral:								40,20		

COMP	PONT-002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTALETE FIXO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO	UD	UD	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	92716	Aparelho Para Corte E Solda Oxi-Acetileno Sobre Rodas, Inclusive Cilindros E Maçaricos - Chp Diurno. Af 05/2023	CHP	0,2000	112,71		22,5420	112,71		22,5420
C SINAPI	92717	Aparelho Para Corte E Solda Oxi-Acetileno Sobre Rodas, Inclusive Cilindros E Maçaricos - Chi Diurno. Af 05/2023	CHI	0,2000	0,28		0,0560	0,28		0,0560
C SINAPI	88317	Soldador Com Encargos Complementares	H	0,1500		36,79	5,5185		39,93	5,9895
C SINAPI	88240	Ajudante De Estrutura Metálica Com Encargos Complementares	H	0,1500		28,13	4,2195		30,51	4,5765
C SINAPI	88310	Pintor Com Encargos Complementares	H	0,2000		37,37	7,4740		40,48	8,0960
C SINAPI	88252	Auxiliar De Serviços Gerais Com Encargos Complementares	H	0,2000		27,70	5,5400		29,88	5,9760



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

I SINAPI SP	7701	Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Media, Dn 2.1/2", E = *3,65* Mm, Peso *6,51* Kg/M (Nbr 5580)	M	1,5000	92,24		138,3600	92,24		138,3600
I SINAPI SP	1319	Chapa De Aco Fina A Quente Bitola Msg 3/16", E = 4,75 Mm (38,00 Kg/M2)	KG	0,2500	7,28		1,8200	7,28		1,8200
C SINAPI	93358	Escavação Manual De Vala. Af_09/2024	M3	0,0375	110,24		4,1340	118,98		4,4618
C SINAPI	94964	Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021	M3	0,0375	483,89		18,1459	494,05		18,5269
I SINAPI	7292	Tinta Esmalte Sintetico Premium Brilhante	L	0,0230	42,31		0,9731	42,31		0,9731
COT	016	Fundo Para Galvanizados (3,6L)	GL	0,0288	182,32		5,2508	182,32		5,2508
I SINAPI	7307	Fundo Anticorrosivo Para Metais Ferrosos (Zarcao)	L	0,0288	45,64		1,3144	45,64		1,3144
I SINAPI	5318	Diluyente Aguarras	L	0,1000	21,60		2,1600	21,60		2,1600
I SINAPI	3768	Lixa Em Folha Para Ferro, Numero 150	UN	0,8000	4,94		3,9520	4,94		3,9520
I SINAPI	38393	Rolo De Espuma Poliester, 23 Cm X 68 Mm (Comprimento X Diametro), Sem Cabo	UN	1,0000	17,59		17,5900	17,59		17,5900
SICROP	E9512	Veículo Leve - 53 Kw	CHP	0,3030	66,14		20,0412	68,49		20,7560
C SINAPI	95875	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	M3XKM	0,0500	2,55		0,1275	2,59		0,1295
Total Geral:							259,22	262,53		

COMP	REV-001	REBOCO COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA FINA (PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E TETOS)	UD	M2	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	88309	Pedreiro Com Encargos Complementares	H	0,3500		35,72	12,5020		38,86	13,6010
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,5100		27,87	14,2137		30,08	15,3408
I SINAPI	366	Areia Fina - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte)	M3	0,0028	119,08		0,3334	119,08		0,3334
I SINAPI	1106	Cal Hidratada Ch-I Para Argamassas	KG	1,8760	0,82		1,5383	0,82		1,5383
C SINAPI	95875	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	M3XKM	0,0700	2,55		0,1785	2,59		0,1813
Total Geral:							28,77	30,99		

COMP	SIN-001	PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE AÇO/ALUMÍNIO	UD	M2	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
SICROP	E9076	Equipamento Para Pintura Eletrostática Com Cabine Dupla De 7,00 Kw E Estufa De 80.000 Kcal	CHP	0,1004	49,30		4,9499	51,71		5,1920
C SINAPI	88310	Pintor Com Encargos Complementares	H	0,1004		37,37	3,7520		40,48	4,0643
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,1004		27,87	2,7982		30,08	3,0201
C SINAPI	100301	Ajudante De Pintor Com Encargos Complementares	H	0,1004		31,20	3,1325		33,58	3,3715
SICRO MAT	M3153	Tinta Em Pó À Base De Resina Poliéster	KG	0,0845	70,82		5,9843	70,82		5,9843
Total Geral:							20,62	21,63		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

COMP	SIN-002	PINTURA DE FUNDO PRETO FOSCO EM PLACAS DE AÇO/ALUMÍNIO UMA DEMÃO DE FUNDO PARA GALVANIZADOS E DUAS DEMÃOS PARA ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO	UD	M2	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
C SINAPI	88310	Pintor Com Encargos Complementares	H	0,7576		37,37	28,3115		40,48	30,6676
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,7576		27,87	21,1143		30,08	22,7886
I SINAPI	3768	Lixa Em Folha Para Ferro, Numero 150	UN	0,6000	4,94		2,9640	4,94		2,9640
I SINAPI	5318	Diluyente Aguarras	L	0,0700	21,60		1,5120	21,60		1,5120
COT	016	Fundo Para Galvanizados (3,6L)	GL	0,0333	182,32		6,0767	182,32		6,0767
I SINAPI	7288	Tinta Esmalte Sintetico Premium Fosco	L	0,1600	42,89		6,8624	42,89		6,8624
Total Geral:							66,84	70,87		

COMP	SIN-003	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO COM PELÍCULA TIPO I + IV	UD	M2	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
SICROP	E9507	Plotadora De Recorte Com Computador E Programa Computacional	CHP	0,1205	25,75		3,1026	25,75		3,1026
SICROP	E9568	Furadeira De Impacto De 12,5 Mm - 0,80 Kw	CHP	0,0377	0,37		0,0139	0,37		0,0139
SICROP	E9623	Máquina De Bancada Guilhotina - 4,00 Kw	CHP	0,0502	14,70		0,7378	14,70		0,7378
SICROP	E9622	Máquina De Bancada Universal Para Corte De Chapa - 1,50 Kw	CHP	0,1205	11,90		1,4333	11,90		1,4333
C SINAPI	88315	Serralheiro Com Encargos Complementares	H	0,5000		35,47	17,7350		38,58	19,2900
C SINAPI	88251	Auxiliar De Serralheiro Com Encargos Complementares	H	0,5000		29,32	14,6600		31,70	15,8500
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,5000		27,87	13,9350		30,08	15,0400
I SINAPI SP	11046	Chapa De Aco Galvanizada Bitola Gsg 18, E = 1,25 Mm (10,00 Kg/M2)	KG	10,0000	9,98		99,8000	9,98		99,8000
SICRO MAT	M3238	Película Não Retrorrefletiva Tipo Iv	M²	0,4000	135,30		54,1216	135,30		54,1216
SICRO MAT	M3235	Película Retrorrefletiva Tipo I	M²	1,0000	148,21		148,2080	148,21		148,2080
COMP	SIN-001	Pintura Eletrostática A Pó Com Tinta Poliester Em Chapa De Aço/Alumínio	M²	1,0000	20,62		20,6200	21,63		21,6300
Total Geral:							374,37	379,23		

COMP	SIN-007	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO DISCO D = 30 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UD	UD	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
SICROP	E9687	Caminhão Carroceria Com Capacidade De 5 T - 120 Kw	CHP	0,1521	174,75		26,5756	177,69		27,0217
SICROI	E9687	Caminhão Carroceria Com Capacidade De 5 T - 120 Kw	CHI	0,3548	72,26		25,6398	75,19		26,6808
C SINAPI	88315	Serralheiro Com Encargos Complementares	H	0,5069		35,47	17,9802		38,58	19,5567
C SINAPI	88251	Auxiliar De Serralheiro Com Encargos Complementares	H	0,6667		29,32	19,5467		31,70	21,1333



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,1736		27,87	4,8376		30,08	5,2212
COMP	SIN-003	Confecção De Placa Em Aço Nº 18 Galvanizado Com Película Tipo I + Iv	M2	0,0707	374,37		26,4680	379,23		26,8116
SICRO MAT	M0789	Conjunto Para Fixação De Placas Em Aço Galvanizado Composto Por Barra Chata, Abraçadeira, Parafusos, Porcas E Arruelas	KG	1,0581	30,04		31,7888	30,04		31,7888
SICRO MAT	M0787	Suporte Em Aço-Carbono Galvanizado Tipo Perfil C Para Placa De Sinalização	KG	8,2425	30,77		253,6242	30,77		253,6242
C SINAPI	94970	Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021	M3	0,0180	464,31		8,3576	472,42		8,5036
C SINAPI	93358	Escavação Manual De Vala. Af_09/2024	M3	0,0180	110,24		1,9843	118,98		2,1416
COMP	SIN-002	Pintura De Fundo Preto Fosco Em Placas De Aço/Alumínio Uma Demão De Fundo Para Galvanizados E Duas Demãos Para Esmalte Sintético Preto Fosco	M²	0,0707	66,84		4,7256	70,87		5,0105
Total Geral:							421,53	427,49		

COMP	SIN-008	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO DISCO D=50CM - PELÍCULA RETRORREFLEXIVA TIPO I E IV, COM SUPORTE METÁLICO	UD	UD	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
SICROP	E9687	Caminhão Carroceria Com Capacidade De 5 T - 120 Kw	CHP	0,1567	174,75		27,3841	177,69		27,8438
SICROI	E9687	Caminhão Carroceria Com Capacidade De 5 T - 120 Kw	CHI	0,3656	72,26		26,4174	75,19		27,4900
C SINAPI	88315	Serralheiro Com Encargos Complementares	H	0,5223		35,47	18,5273		38,58	20,1518
C SINAPI	88251	Auxiliar De Serralheiro Com Encargos Complementares	H	0,6667		29,32	19,5467		31,70	21,1333
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,1890		27,87	5,2675		30,08	5,6852
COMP	SIN-003	Confecção De Placa Em Aço Nº 18 Galvanizado Com Película Tipo I + Iv	M2	0,2000	374,37		74,8740	379,23		75,8460
SICRO MAT	M0789	Conjunto Para Fixação De Placas Em Aço Galvanizado Composto Por Barra Chata, Abraçadeira, Parafusos, Porcas E Arruelas	KG	1,0581	30,04		31,7888	30,04		31,7888
SICRO MAT	M0787	Suporte Em Aço-Carbono Galvanizado Tipo Perfil C Para Placa De Sinalização	KG	10,5975	30,77		326,0883	30,77		326,0883
C SINAPI	94970	Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021	M3	0,0180	464,31		8,3576	472,42		8,5036
C SINAPI	93358	Escavação Manual De Vala. Af_09/2024	M3	0,0180	110,24		1,9843	118,98		2,1416
COMP	SIN-002	Pintura De Fundo Preto Fosco Em Placas De Aço/Alumínio Uma Demão De Fundo Para Galvanizados E Duas Demãos Para Esmalte Sintético Preto Fosco	M²	0,2000	66,84		13,3680	70,87		14,1740
Total Geral:							553,60	560,85		

COMP	SIN-015A	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO QUADRADA L = 60 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, SEM SUPORTE METÁLICO	UD	UD	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
SICROP	E9687	Caminhão Carroceria Com Capacidade De 5 T - 120 Kw	CHP	0,1732	174,75		30,2675	177,69		30,7757
SICROI	E9687	Caminhão Carroceria Com Capacidade De 5 T - 120 Kw	CHI	0,4041	72,26		29,1993	75,19		30,3849
C SINAPI	88315	Serralheiro Com Encargos Complementares	H	0,5772		35,47	20,4746		38,58	22,2698
C SINAPI	88251	Auxiliar De Serralheiro Com Encargos Complementares	H	0,6667		29,32	19,5467		31,70	21,1333



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

COMP	SIN-003	Confecção De Placa Em Aço Nº 18 Galvanizado Com Película Tipo I + Iv	M2	0,3600	374,37		134,7732	379,23		136,5228
I SINAPI	406	Fita Aço Inox Para Cintar Poste, L = 19 Mm, E = 0,5 Mm (Rolo De 30M)	UN	0,0670	101,99		6,8333	101,99		6,8333
COMP	SIN-002	Pintura De Fundo Preto Fosco Em Placas De Aço/Alumínio Uma Demão De Fundo Para Galvanizados E Duas Demãos Para Esmalte Sintético Preto Fosco	M²	0,3600	66,84		24,0624	70,87		25,5132
Total Geral:							265,16	273,43		

COMP	SIN-008A	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO DISCO D=50CM - PELÍCULA RETRORREFLEXIVA TIPO I E IV, FRENTE E VERSO, COM SUPORTE METÁLICO	UD	UD	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
SICROP	E9687	Caminhão Carroceria Com Capacidade De 5 T - 120 Kw	CHP	0,1567	174,75		27,3841	177,69		27,8438
SICROI	E9687	Caminhão Carroceria Com Capacidade De 5 T - 120 Kw	CHI	0,3656	72,26		26,4174	75,19		27,4900
C SINAPI	88315	Serralheiro Com Encargos Complementares	H	0,5223		35,47	18,5273		38,58	20,1518
C SINAPI	88251	Auxiliar De Serralheiro Com Encargos Complementares	H	0,6667		29,32	19,5467		31,70	21,1333
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,1890		27,87	5,2675		30,08	5,6852
COMP	SIN-003	Confecção De Placa Em Aço Nº 18 Galvanizado Com Película Tipo I + Iv	M2	0,4000	374,37		149,7480	379,23		151,6920
SICRO MAT	M0789	Conjunto Para Fixação De Placas Em Aço Galvanizado Composto Por Barra Chata, Abraçadeira, Parafusos, Porcas E Arruelas	KG	2,1162	30,04		63,5764	30,04		63,5764
SICRO MAT	M0787	Suporte Em Aço-Carbono Galvanizado Tipo Perfil C Para Placa De Sinalização	KG	10,5975	30,77		326,0883	30,77		326,0883
C SINAPI	94970	Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021	M3	0,0180	464,31		8,3576	472,42		8,5036
C SINAPI	93358	Escavação Manual De Vala. Af_09/2024	M3	0,0180	110,24		1,9843	118,98		2,1416
COMP	SIN-002	Pintura De Fundo Preto Fosco Em Placas De Aço/Alumínio Uma Demão De Fundo Para Galvanizados E Duas Demãos Para Esmalte Sintético Preto Fosco	M²	0,4000	66,84		26,7360	70,87		28,3480
Total Geral:							673,63	682,65		

COMP	SIN-026A	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADO CAPSULAR L = 100 X 50 CM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E IV, FRENTE E VERSO, COM SUPORTE METÁLICO	UD	UD	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
SICROP	E9687	Caminhão Carroceria Com Capacidade De 5 T - 120 Kw	CHP	0,1750	174,75		30,5821	177,69		31,0955
SICROI	E9687	Caminhão Carroceria Com Capacidade De 5 T - 120 Kw	CHI	0,4083	72,26		29,5028	75,19		30,7007
C SINAPI	88315	Serralheiro Com Encargos Complementares	H	0,5833		35,47	20,6908		38,58	22,5050
C SINAPI	88251	Auxiliar De Serralheiro Com Encargos Complementares	H	0,6667		29,32	19,5467		31,70	21,1333
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,2500		27,87	6,9675		30,08	7,5200
COMP	SIN-003	Confecção De Placa Em Aço Nº 18 Galvanizado Com Película Tipo I + Iv	M2	1,0000	374,37		374,3700	379,23		379,2300
SICRO MAT	M0789	Conjunto Para Fixação De Placas Em Aço Galvanizado Composto Por Barra Chata, Abraçadeira, Parafusos, Porcas E Arruelas	KG	2,1162	30,04		63,5764	30,04		63,5764



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

SICRO MAT	M0787	Suporte Em Aço-Carbono Galvanizado Tipo Perfil C Para Placa De Sinalização	KG	14,1210	30,77		434,5074	30,77		434,5074
C SINAPI	94970	Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021	M3	0,0180	464,31		8,3576	472,42		8,5036
C SINAPI	93358	Escavação Manual De Vala. Af_09/2024	M3	0,0180	110,24		1,9843	118,98		2,1416
COMP	SIN-002	Pintura De Fundo Preto Fosco Em Placas De Aço/Alumínio Uma Demão De Fundo Para Galvanizados E Duas Demãos Para Esmalte Sintético Preto Fosco	M²	1,0000	66,84		66,8400	70,87		70,8700
Total Geral:							1.056,93	1.071,78		

COMP	SIN-036	REMOÇÃO DE PLACAS DIVERSAS A NÍVEL DE CALÇADA	UD	UD	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
SICROP	E9687	Caminhão Carroceria Com Capacidade De 5 T - 120 Kw	CHP	0,0947	174,75		16,5488	177,69		16,8266
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,2841		27,87	7,9176		30,08	8,5455
Total Geral:							24,47	25,37		

COMP	SIN-037	SUBSTITUIÇÃO OU RECOLOCAÇÃO DE PLACAS DIVERSAS A NÍVEL DE CALÇADA	UD	UD	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
SICROP	E9687	Caminhão Carroceria Com Capacidade De 5 T - 120 Kw	CHP	0,1750	174,75		30,5821	177,69		31,0955
SICROI	E9687	Caminhão Carroceria Com Capacidade De 5 T - 120 Kw	CHI	0,4083	72,26		29,5050	75,19		30,7029
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,2528		27,87	7,0455		30,08	7,6042
C SINAPI	94970	Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_05/2021	M3	0,0180	464,31		8,3576	472,42		8,5036
C SINAPI	93358	Escavação Manual De Vala. Af_09/2024	M3	0,0180	110,24		1,9843	118,98		2,1416
Total Geral:							77,47	80,05		

COMP	SIN-042	EXECUÇÃO DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA COM TINTA ACRÍLICA NAS CORES BRANCA, AMARELA OU PRETA - ESP. = 0,3 MM	UD	M2	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
SICROP	E9687	Caminhão Carroceria Com Capacidade De 5 T - 120 Kw	CHP	0,0026	174,75		0,4577	177,69		0,4654
SICROI	E9687	Caminhão Carroceria Com Capacidade De 5 T - 120 Kw	CHI	0,0026	72,26		0,1892	75,19		0,1969
SICROP	E9644	Caminhão Demarcador De Faixas Com Sistema De Pintura A Frio - 28 Kw/129 Kw	CHP	0,0052	459,23		2,4054	464,57		2,4334
C SINAPI	88310	Pintor Com Encargos Complementares	H	0,0052		37,37	0,1957		40,48	0,2120
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,0262		27,87	0,7300		30,08	0,7879
SICRO MAT	M2037	Microesferas Refletivas De Vidro Tipo I-B	KG	0,0750	9,54		0,7156	9,54		0,7156
SICRO MAT	M2038	Microesferas Refletivas De Vidro Tipo II-A	KG	0,2500	7,75		1,9381	7,75		1,9381
SICRO MAT	M2036	Tinta À Base De Resina Acrílica Emulsionada Em Água Para Demarcação Viária	L	0,3000	19,46		5,8377	19,46		5,8377
SICRO MAT	M2044	Tinta À Base De Resina Acrílica Emulsionada Em Água Para Pré-Marcação Viária	L	0,0300	19,46		0,5838	19,46		0,5838
Total Geral:							13,05	13,17		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS

Obra:	COMPOSIÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	Bairro:	BOQUEIRÃO	13/11/2025
Local:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	Regional:	BOQUEIRÃO	Proj. n.º 2475

COMP	SIN-043	EXECUÇÃO DE PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO APLICADO POR ASPERSÃO - ESP. = 1,5 MM	UD	M2	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
SICROP	E9687	Caminhão Carroceria Com Capacidade De 5 T - 120 Kw	CHP	0,0052	174,75		0,9159	177,69		0,9313
SICROI	E9687	Caminhão Carroceria Com Capacidade De 5 T - 120 Kw	CHI	0,0052	72,26		0,3787	75,19		0,3941
SICROP	E9645	Caminhão Demarcador De Faixas Com Sistema De Pintura A Quente - 5 Kw/30,10 Kw/136 Kw	CHP	0,0105	678,56		7,1126	683,90		7,1687
C SINAPI	88310	Pintor Com Encargos Complementares	H	0,0105		37,37	0,3917		40,48	0,4243
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,0524		27,87	1,4607		30,08	1,5765
SICRO MAT	M2040	Massa Termoplástica Para Aspersão	KG	3,0750	11,34		34,8806	11,34		34,8806
SICRO MAT	M2038	Microesferas Refletivas De Vidro Tipo li-A	KG	0,3500	7,75		2,7133	7,75		2,7133
SICRO MAT	M2044	Tinta À Base De Resina Acrílica Emulsionada Em Água Para Pré-Marcação Viária	L	0,0300	19,46		0,5838	19,46		0,5838
Total Geral:							48,44	48,67		

COMP	TER-003	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR NORMAL	UD	M3	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO		
FONTE	Cód	Componentes	ud	Consumos	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total	Preço Mat/Serv	Preço M.O.	Total
SICROP	E9577	Trator Agrícola Sobre Pneus - 77 Kw	CHP	0,0031	178,10		0,5506	180,51		0,5581
SICROI	E9577	Trator Agrícola Sobre Pneus - 77 Kw	CHI	0,0029	72,98		0,2083	75,39		0,2151
SICROP	E9685	Rolo Compactador Pé De Carneiro Vibratório Autopropelido Por Pneus De 11,6 T - 82 Kw	CHP	0,0059	244,07		1,4511	247,00		1,4685
SICROP	E9518	Grade De 24 Discos Rebocável De D = 60 Cm (24")	CHP	0,0059	4,93		0,0293	4,93		0,0293
SICROP	E9571	Caminhão Tanque Com Capacidade De 10.000 L - 188 Kw	CHP	0,0054	359,58		1,9240	362,51		1,9397
SICROI	E9571	Caminhão Tanque Com Capacidade De 10.000 L - 188 Kw	CHI	0,0006	101,87		0,0606	104,81		0,0623
SICROP	E9524	Motoniveladora - 93 Kw	CHP	0,0017	336,16		0,5796	339,09		0,5846
SICROI	E9524	Motoniveladora - 93 Kw	CHI	0,0042	147,39		0,6222	150,32		0,6345
C SINAPI	88316	Servente Com Encargos Complementares	H	0,0059		27,87	0,1657		30,08	0,1788
Total Geral:							5,59	5,67		

Augusto Mazzuco
Engenheiro Civil
CREA-PR: 173390/D

Heloísa Chacon de Andrade Vieira
Engenheira Civil
CREA-PR: 171229/D

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS	
OBRA: COTAÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA			
LOCAL: RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES			
			DATA: 04/12/2025

001	BARRA ZINCADA ROSCADA DE 1,00M							M			
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	INTERNET / E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA	Desvio Padrão	Média Aritmética	Coeficiente de Variação (%)	
001.1	DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA.	R\$ 14,99	041 3314-1853 / (41) 3314-1880	Av Presidente Kennedy, 860 - Rebouças - Curitiba - PR - CEP: 80610-010	https://www.ferramentaskennedy.com.br/barra-roscada-ma-zinca	00.915.086/0001-82	08/08/2025	S	X	CV<25%	CV>25%
001.2	Comércio de Ferragens Pires Martins Importação e Exportação Ltda	R\$ 15,09	(16) 2133-0863 (16) 2133-0863	Av Castelo Branco, 1491 Pq. Indl. Lagoinha - Ribeirão Preto/SP	https://www.piresmartins.com.br/barra-rosqueada-1-2-pol-unc/p?s=1644	58.512.658/0001-62	08/08/2025	1,10	R\$ 14,40	7,66	
001.3	CCP Parafusos e Ferramentas	R\$ 13,13	(11) 94727-5366 (11) 2026-6736	Av. São Miguel, 4976 - Ermelino Matarazzo, São Paulo - SP - CEP: 03870-100	https://www.ccpvirtual.com.br/barra-roscada-1m-1-2-13-unc-zincada/p	30.000.593./0001-57	08/08/2025				
Média		R\$ 14,40									

002	CORRENTE DE AÇO GALVANIZADO 3/16"							M			
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA	Desvio Padrão	Média Aritmética	Coeficiente de Variação (%)	
002.1	Guaxucabos	R\$ 14,35	(35) 98802-3852	Av. Pref. Luiz Antônio Leite Ribeiro Filho 45, 37800-000 Guaxupé, Jardim Itália, MG	https://www.guaxucabos.com.br/corrente-galvanizada-316-verifique-a-descricao-preco-sob-consulta	10.271.318/0001-60	08/08/2025	S	X	CV<25%	CV>25%
002.2	Copal Parafusos	R\$ 13,20	(51) 2165-3535	Av. Victor Barreto, 876 - Centro, Canoas - RS	https://www.copalparafusos.com.br/corrente-316-45mm-galvanizado-metro?utm_campaign=gshop&idgrade=347470	89.580.310/0001-36	08/08/2025	2,47	R\$ 15,16	16,31	
002.3	Fati Ferramentas LTDA	R\$ 17,94	(51) 3406-7200	Rua 1º de Março, 4533 - Bairro Liberdade • Novo Hamburgo/RS	https://www.fatiferramentas.com.br/corrente-ac-elo-curto-50mm-316-galvfogo	93.101.343/0001-23	08/08/2025				
Média		R\$ 15,16									

003	BRINQUEDO DOMO PLATÔ, ALTURA CENTRAL DE 1,5 M E DIÂMETRO DA BASE DE 3 M, FABRICADO EM TUBOS DE AÇO SAE 1020 Ø1" e= 1,25 mm, COM ACABAMENTO GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							UD				
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA	Desvio Padrão	Média Aritmética		Coeficiente de Variação (%)	
003.1	Paradome Geodésicas (Rocha Ind. de Máquinas Industriais Ltda)	R\$ 3.000,00	(41) 99602 4912	Rua Claudia Soares, 231 São José dos Pinhais	contato@paradome.com.br Jackson	79.192.357/0001-79	11/08/2025	S	X	CV<25%	CV>25%	
003.2								#DIV/0!	R\$ 3.000,00	#DIV/0!		
003.3												
Média		R\$ 3.000,00										

* Único fornecedor que apresentou preço

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS
OBRA:	COTAÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA
LOCAL:	RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES
DATA: 04/12/2025	

004	PISO EMBORRACHADO MONOLÍTICO EPDM COM RESINA AROMÁTICA (ESPESSURA 6MM) COM CAMADA DE AMORTECIMENTO SBR (ESPESSURA 35MM), COLORIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							M2			
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA	Desvio Padrão	Média Aritmética	Coeficiente de Variação (%)	
004.1	Rubber Brasil	R\$ 806,00	(41) 3244 - 8817 (41) 9 9979-0143	Av. Reública Argentina, 1228 Água Verde Curitiba/PR	juliebandeira@rubberbrasil.com.br	27.549.043/0001-87	07/10/2025	S	X	CV<25%	CV>25%
004.2								#DIV/0!	R\$ 806,00	#DIV/0!	
004.3											
Média		R\$ 806,00									

* Único fornecedor que apresentou preço

BRINQUEDO MORRINHO Ø300 CM, H = 85 CM, COM ESCORREGADOR L = 60 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								UD			
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA	Desvio Padrão	Média Aritmética	Coeficiente de Variação (%)	
005.1	Rubber Brasil	R\$ 10.900,00	(41) 3244 - 8817 (41) 9 9979-0143	Av. Reública Argentina, 1228 Água Verde Curitiba/PR	juliebandeira@rubberbrasil.com.br	27.549.043/0001-87	07/10/2025	S	X	CV<25%	CV>25%
005.2								#DIV/0!	R\$ 10.900,00		
005.3											
Média		R\$ 10.900,00									

* Único fornecedor que apresentou preço

006	BRINQUEDO BALANÇO ESTRUTURA METÁLICA COM 1 ASSENTO NINHO DE CORDAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO							UD			
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA	Desvio Padrão	Média Aritmética	Coeficiente de Variação (%)	
006.1	Fitz Roy	R\$ 33.150,00	(11) 3739 0057	R. Cel. Otaviano da Silveira, 85 - Ferreira, São Paulo - SP, 05522-010, Brasil	fitzroy@fitzroy.com.br	04.312.057/0001-87	13/08/2025	S	X	CV<25%	CV>25%
006.2								#DIV/0!	R\$ 33.150,00		
006.3											
Média		R\$ 33.150,00									

* Único fornecedor que apresentou preço

007	BRINQUEDO MORRINHO Ø160 CM, H= 30 CM, SEM TÚNEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							UD		
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA	Desvio Padrão	Média Aritmética	Coeficiente de Variação (%)

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS											
OBRA: COTAÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA											
LOCAL: RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES											
										DATA: 04/12/2025	

007.1	Rubber Brasil	R\$4.500,00	(41) 3244 - 8817 (41) 9 9979-0143	Av. Reública Argentina, 1228 Água Verde Curitiba/PR	juliebandeira@rubberbrasil.com.br	27.549.043/0001-87	07/10/2025	S	X	CV<25%	CV>25%
007.2								#DIV/0!	R\$4.500,00		
007.3											
Média		R\$4.500,00									

* Único fornecedor que apresentou preço

BRINQUEDO MORRINHO Ø210 CM, H= 90 CM, COM TÚNEL Ø80 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								UD			
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA	Desvio Padrão	Média Aritmética	Coeficiente de Variação (%)	
008.1	Rubber Brasil	R\$ 8.900,00	(41) 3244 - 8817 (41) 9 9979-0143	Av. Reública Argentina, 1228 Água Verde Curitiba/PR	juliebandeira@rubberbrasil.com.br	27.549.043/0001-87	07/10/2025	S	X	CV<25%	CV>25%
008.2								#DIV/0!	R\$ 8.900,00		
008.3											
Média		R\$ 8.900,00									

* Único fornecedor que apresentou preço

009	BRINQUEDO GIRA-GIRA INCLUSIVO, PARA PELO MENOS 1 USUÁRIO COM CADEIRA DE RODAS E 2 SEM, NO NÍVEL DO CHÃO (SEM RAMPA RETRÁTIL PARA ACESSO AO BRINQUEDO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO							UD			
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA	Desvio Padrão	Média Aritmética	Coeficiente de Variação (%)	
009.1	Fitz Roy	R\$ 33.150,00	(11) 3739 0057	R. Cel. Otaviano da Silveira, 85 - Ferreira, São Paulo - SP, 05522-010, Brasil	fitzroy@fitzroy.com.br	04.312.057/0001-87	13/08/2025	S	X	CV<25%	CV>25%
009.2								#DIV/0!	R\$ 33.150,00		
009.3											
Média		R\$ 33.150,00									

* Único fornecedor que apresentou preço

BRINQUEDO TIPO "DISCO VOADOR PULA-PULA", MOLA, Ø60cm, BORDA EM ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								UD			
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA	Desvio Padrão	Média Aritmética	Coeficiente de Variação (%)	
010.1	Rubber Brasil	R\$ 7.200,00	(41) 3244 - 8817 (41) 9 9979-0143	Av. Reública Argentina, 1228 Água Verde Curitiba/PR	juliebandeira@rubberbrasil.com.br	27.549.043/0001-87	07/10/2025	S	X	CV<25%	CV>25%
010.2								#DIV/0!	R\$ 7.200,00		
010.3											
Média		R\$ 7.200,00									

* Único fornecedor que apresentou preço

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS	
OBRA: COTAÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA			
LOCAL: RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES			
			DATA: 04/12/2025

011	BRINQUEDO ANIMOLA BORBOLETA, COR VERDE E LARANJA (54X42X87CM)							UD			
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA	Desvio Padrão	Média Aritmética	Coeficiente de Variação (%)	
011.1	Moving-play	R\$ 5.432,00	(12) 99159-9090 Daniela Prado	R. Noêmio Arruda de Carvalho, 305 - Jardim Diamante, São José dos Campos - SP, 12223-110	comercial@moving-play.com.br	18.226.888/0001-40	12/08/2025	S	X	CV<25%	CV>25%
011.2								#DIV/0!	R\$ 5.432,00		
011.3											
Média		R\$ 5.432,00									

* Único fornecedor que apresentou preço

012	PAINEL JOGO DA VELHA - CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO							UD			
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA	Desvio Padrão	Média Aritmética	Coeficiente de Variação (%)	
012.1	Parquevaral	R\$ 5.058,68	(41) 3376-4242	R IRMA FLAVIA BORLET, 415 HAUER - Curitiba - PR CEP: 81.630-170	vendas@parquevaral.com.br	82.261.041/0001-04	17/09/2025	S	X	CV<25%	CV>25%
012.2								#DIV/0!	R\$ 5.058,68		
012.3											
Média		R\$ 5.058,68									

* Único fornecedor que apresentou preço

013	PAINEL INTERATIVO ÁBACO - CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO							UD			
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA	Desvio Padrão	Média Aritmética	Coeficiente de Variação (%)	
013.1	Parquevaral	R\$ 6.856,32	(41) 3376-4242	R IRMA FLAVIA BORLET, 415 HAUER - Curitiba - PR CEP: 81.630-170	vendas@parquevaral.com.br	82.261.041/0001-04	17/09/2025	S	X	CV<25%	CV>25%
013.2								#DIV/0!	R\$ 6.856,32		
013.3											
Média		R\$ 6.856,32									

* Único fornecedor que apresentou preço

014	AGARRAS DE ESCALADA, COM 30 PEÇAS, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO							CITO			
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA	Desvio Padrão	Média Aritmética	Coeficiente de Variação (%)	
014.1	CRUX AGARRAS	R\$ 457,11	(43)99956-7738	Rua Benjamin Constant, 223 - Cambé - PR CEP: 86185-370	https://www.cruxagarras.com.br/produtos/combo-30/	40187408/0001-39	16/09/2025	S	X	CV<25%	CV>25%
014.2	SAPO AGARRAS	R\$ 612,63	(48)99110-4033	R. Vinte e Dois Junho, 92 - Morro da Glória, Laguna - SC, 88790-000	https://www.sapoagarras.com.br/produtos/basico-a6-30-und/	14301201/0001-33	16/09/2025	665,70	R\$ 916,58		72,63

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS											
OBRA: COTAÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA											
LOCAL: RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES											
										DATA: 04/12/2025	

014.3	SAN AGARRAS	R\$1.680,00	1199523-0022	R. Dr. Fernando de Oliveira Simões, 69 - Conj. Res. Vista Verde, São Paulo - SP, 05171-700, https://sanagarras.com.br/		29/10/2025					
Média		R\$457,11									

* o valor da cotação 14.3 foi descartado por fazer com que o CV passe de 25%, sendo assim, o valor adotado foi o da cotação de menor valor 14.1

015	MUDA DE ARAUCÁRIA (0,3 A 0,8M)							UD			
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA	Desvio Padrão	Média Aritmética	Coeficiente de Variação (%)	
015.1	Amk Jardinagem e Paisagismo	R\$ 28,73	(14) 34861939	Avenida Brasil, 533, Herculândia - Sp, 17650-000, Brasil	https://www.lojaamk.com.br/muda-de-araucaria-de-altura-de-0-40-cm-a-0-80-cm	18.826.048/0001-19	08/08/2025	S	X	CV<25%	CV>25%
015.2	Safari Garden - Plantas Exóticas	R\$ 30,00	(16) 99711-1033	Avenida Jornalista Roque de Rosa, 386 - Jardim Centenário - Ibitinga/SP	https://safarigarden.commercesuite.com.br/muda-de-araucaria?variant_id=853	18.350.448/0001-09	08/08/2025	3,31	R\$ 31,24	10,61	
015.3	Fábrica de Árvores	R\$ 35,00	(11) 4534-1692	Sítio Anjo Gabriel, 2900 - Birica do Valado, Bragança Paulista, 12900-002	https://fabricadearvores.com.br/loja/produto/araucaria-araucaria-	13.121.771/0001-89	15/08/2025				
Média		R\$ 31,24									

016	FUNDO PARA GALVANIZADOS (3,6L)							GL			
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA	Desvio Padrão	Média Aritmética	Coeficiente de Variação (%)	
016.1	Balaroti	R\$ 182,90	(41) 3071-1100	R. Major Heitor Guimarães, 2059 - Campina do Siqueira, Curitiba/PR	https://www.balaroti.com.br/produto/fundo-galvanizado-suvinil-3-6lts-152270	18.826.048/0001-19	08/08/2025	S	X	CV<25%	CV>25%
016.2	Verginia	R\$ 188,60	(41) 3166-3222	Rua Gen. Mario Tourinho 1769, Curitiba	https://www.tintasverginia.com.br/fundo-para-galvanizado-suvinil-3-6l/p	84.866.342/0008-55	08/08/2025	6,59	R\$ 182,32	3,61	
016.3	Nichele	R\$ 175,46	(41) 3378-7878	R. Eduardo Sprada, 4290 - Campo Comprido, Curitiba/PR	https://nichele.com.br/fundo-galvanizado--3-6l-suvinil/p	77,172,161/0001-97	08/08/2025				
Média		R\$ 182,32									

018	COPEL - CONSUMO DE ENERGIA (TARIFA B3 - COMERCIAL)							KWH			
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA	Desvio Padrão	Média Aritmética	Coeficiente de Variação (%)	
018.1	COPEL	R\$ 0,85	0800 51 00 116	Rua José Izidoro Biazetto, 158 Orleans. 81200-240 - Curitiba,PR	https://ri.copel.com/	76.483.817/0001-20	08/08/2025	S	X	CV<25%	CV>25%
018.2								#DIV/0!	R\$ 0,85		
018.3											
Média		R\$ 0,85									

* Único fornecedor que apresentou preço

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS	
OBRA: COTAÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA			
LOCAL: RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES			
			DATA: 04/12/2025

019	POSTE CONCRETO PADRAO COPEL H= 7,20 M, ENTRADA BIFÁSICA 50A							UD			
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA	Desvio Padrão	Média Aritmética	Coeficiente de Variação (%)	
018.1	POSTES BOM PASTOR	R\$ 1.690,00	(41)3267-2700	Rua da Trindade, 494, Cajuru, Curitiba 82.920-120	https://www.bompastorpostes.com.br/projetos/	09.570.243/0001-30	16/10/2025	S	X	CV<25%	CV>25%
019.2	ELETRO FM	R\$ 1.500,00	(43) 3372-6700	Av. Arcebispo Dom Geraldo Fernandes, 2542 - Centro - CEP: 86026-720 - Londrina/PR	https://www.eletrofm.com.br/padrao-copel-bifasico-50a/padrao-poste-copel-bifasico-50a-completo-instalado-em-londrina/?utm_source=google_shopping&utm_medium=search&utm_campaign=comparadores&srsltid=AfmBOooh2RCGEolmk-Z0aOhE173F4PW3BZnzQbSYbaX1hrjrFg8aNuuiw1g	00.617.983/0001-00	16/10/2025	95,04	R\$ 1.596,67	5,95	
019.3	VOLTZ	R\$ 1.600,00	(41)3023-8884	Rua Francisco Derosso, 2180 - Xaxim,81720-000, Curitiba/PR	https://voltzpostes.com.br/produtos/#poste-de-concreto	38.147.116/0001-20	16/10/2025				
Média		R\$ 1.596,67									

020	Copel - TAXA DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA							UD			
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA	Desvio Padrão	Média Aritmética	Coeficiente de Variação (%)	
020.1	COPEL	R\$ 37,76	0800 51 00 116	Rua José Izidoro Biazetto, 158 Orleans. 81200-240 - Curitiba,PR	https://ri.copel.com/	76.483.817/0001-20	31/07/2025	S	X	CV<25%	CV>25%
020.2								#DIV/0!	R\$ 37,76		
020.3											
Média		R\$ 37,76									

* Único fornecedor que apresentou preço

021	SANEPAR 0750 - TAXA DE LIGAÇÃO ÁGUA							UD			
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA	Desvio Padrão	Média Aritmética	Coeficiente de Variação (%)	
021.1	SANEPAR	R\$ 196,68	(41) 99544 0115	Rua Engenheiros Rebouças, 1376, Rebouças, Curitiba, Paraná, Brasil - CEP 80215-900	https://www.sanepar.com.br/	76.484.013/0001-45	04/09/2025	S	X	CV<25%	CV>25%
021.2								#DIV/0!	R\$ 196,68		
021.3											
Média		R\$ 196,68									

* Único fornecedor que apresentou preço

022	SANEPAR 3080 - TAXA DE LIGAÇÃO ESGOTO							UD		
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA	Desvio Padrão	Média Aritmética	Coeficiente de Variação (%)

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS											
OBRA: COTAÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA											
LOCAL: RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES											
										DATA: 04/12/2025	

022.1	SANEPAR	R\$215,79	(41) 99544 0115	Rua Engenheiros Rebouças, 1376, Rebouças, Curitiba, Paraná, Brasil - CEP 80215-900	https://www.sanepar.com.br/	76.484.013/0001-45	04/09/2025	S	X	CV<25%	CV>25%
022.2								#DIV/0!	R\$215,79		
022.3											
Média		R\$215,79									

* Único fornecedor que apresentou preço

023	SANEPAR 1 - ÁGUA E ESGOTO COMERCIAL (ATÉ 5M3)							M3			
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA	Desvio Padrão	Média Aritmética	Coeficiente de Variação (%)	
023.1	SANEPAR	R\$ 174,26	(41) 99544 0115	Rua Engenheiros Rebouças, 1376, Rebouças, Curitiba, Paraná, Brasil - CEP 80215-900	https://www.sanepar.com.br/	76.484.013/0001-45	31/07/2025	S	X	CV<25%	CV>25%
023.2								#DIV/0!	R\$ 174,26		
023.3											
Média		R\$ 174,26									

* Único fornecedor que apresentou preço

024	SANEPAR 2 - ÁGUA E ESGOTO COMERCIAL (DE 6 ATÉ 10M3)							M3			
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA	Desvio Padrão	Média Aritmética	Coeficiente de Variação (%)	
024.1	SANEPAR	R\$ 4,48	(41) 99544 0115	Rua Engenheiros Rebouças, 1376, Rebouças, Curitiba, Paraná, Brasil - CEP 80215-900	https://www.sanepar.com.br/	76.484.013/0001-45	31/07/2025	S	X	CV<25%	CV>25%
024.2								#DIV/0!	R\$ 4,48		
024.3											
Média		R\$ 4,48									

* Único fornecedor que apresentou preço

025	SANEPAR 3 - ÁGUA E ESGOTO COMERCIAL (DE 11 ATÉ 15M3)							M3			
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA	Desvio Padrão	Média Aritmética	Coeficiente de Variação (%)	
025.1	SANEPAR	R\$ 22,20	(41) 99544 0115	Rua Engenheiros Rebouças, 1376, Rebouças, Curitiba, Paraná, Brasil - CEP 80215-900	https://www.sanepar.com.br/	76.484.013/0001-45	31/07/2025	S	X	CV<25%	CV>25%
025.2								#DIV/0!	R\$ 22,20		
025.3											
Média		R\$ 22,20									

* Único fornecedor que apresentou preço

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS	
OBRA: COTAÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA			
LOCAL: RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES			
			DATA: 04/12/2025

026	SANEPAR 4 - ÁGUA E ESGOTO COMERCIAL (DE 16 ATÉ 20M3)							M3			
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA	Desvio Padrão	Média Aritmética	Coeficiente de Variação (%)	
026.1	SANEPAR	R\$ 22,37	(41) 99544 0115	Rua Engenheiros Rebouças, 1376, Rebouças, Curitiba, Paraná, Brasil - CEP 80215-900	https://www.sanepar.com.br/	76.484.013/0001-45	31/07/2025	S	X	CV<25%	CV>25%
026.2								#DIV/0!	R\$ 22,37		
026.3											
Média		R\$ 22,37									

* Único fornecedor que apresentou preço

027	SANEPAR 5 - ÁGUA E ESGOTO COMERCIAL (DE 21 ATÉ 30M3)							M3			
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA	Desvio Padrão	Média Aritmética	Coeficiente de Variação (%)	
027.1	SANEPAR	R\$ 22,51	(41) 99544 0115	Rua Engenheiros Rebouças, 1376, Rebouças, Curitiba, Paraná, Brasil - CEP 80215-900	https://www.sanepar.com.br/	76.484.013/0001-45	31/07/2025	S	X	CV<25%	CV>25%
027.2								#DIV/0!	R\$ 22,51		
027.3											
Média		R\$ 22,51									

* Único fornecedor que apresentou preço

028	SANEPAR 6 - ÁGUA E ESGOTO COMERCIAL (> 30M3)							M3			
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA	Desvio Padrão	Média Aritmética	Coeficiente de Variação (%)	
028.1	SANEPAR	R\$ 22,67	(41) 99544 0115	Rua Engenheiros Rebouças, 1376, Rebouças, Curitiba, Paraná, Brasil - CEP 80215-900	https://www.sanepar.com.br/	76.484.013/0001-45	31/07/2025	S	X	CV<25%	CV>25%
028.2								#DIV/0!	R\$ 22,67	#DIV/0!	
028.3											
Média		R\$ 22,67									

* Único fornecedor que apresentou preço

029	LAJOTA DE CONCRETO 45 CM X 45 CM							UD			
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA	Desvio Padrão	Média Aritmética	Coeficiente de Variação (%)	
029.1	CIMENTART	R\$ 11,00	(41)3382-3599	Av.Thomaz Carmeliano de Miranda, 2.4	https://www.cimentart.com.br/pavimento-1? gl=1*9a31i9* up*MQ..* gs*MQ..&gclid=Cj0KCQiA2oW-BhC2ARIsADSIAWoUrN4BIKoc6dfjkOOOerbFGC5G3OWYNv3J7kfb66ydgzmzDT5EAI9kaAvqpEALw wcb	79616496/0001-82	08/08/2025	S	X	CV<25%	CV>25%

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS											
OBRA: COTAÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA											
LOCAL: RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES											
										DATA: 04/12/2025	

029.2	TUBOLAR	R\$	14,50	(41)3338-1122	Rua Raposo Tavares, 2000 - Pilarzinho, Curitiba/PR	https://tubolaronline.com.br/produto/lajotas-de-concreto/	01.425.693/0001-27	08/08/2025	2,18	R\$	13,50	16,14	
029.3	ARTEFATOS GARIBALDI	R\$	15,00	(41)3354-7275	Anita Garibaldi, 3436 - São Lourenço, Curitiba/PR	https://www.artefatosgaribaldi.com/product-page/lajota-45x45-lisa-m	76.666.478/0001-17	08/08/2025					
Média		R\$	13,50										

030	GUIA PARA PAVER 8X19X45 CM							UD			
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA	Desvio Padrão	Média Aritmética	Coeficiente de Variação (%)	
030.1	CIMENTART	R\$ 11,00	(41)3382-3599	Av.Thomaz Carmeliano de Miranda, 2.400 esquina com a Rua Diva Siqueira Santos, 758 - GUATUPÊ, S.J.PINHAIS/ PR	https://www.cimentart.com.br/guias?_gl=1*_miyfxj*_up*MQ..*_g_s*MQ..&gclid=CjwKCAiArKW-BhAzEiwAZhWslDudCH9uf6pWFAJ8BQnZmh67SH4b3NneHKhMMTNdTnvT6cvg2EZNVrRoCVUUQAvD_BwE	79.616.496/0001-82	08/08/2025	S	X	CV<25%	CV>25%
030.2	ALFABLOCK	R\$ 6,90	(41)3383-0601	R. Wiliam Starostik, 418 - Barro Preto, São José dos Pinhais - PR, 83020-832, Brazil, CEP 83020-832	https://alfablock.com.br/pavimento-intertravado/guia-de-travamento/	20.461.160/0001-45	08/08/2025	2,07	R\$ 8,78	23,59	
030.3	FORTE PAVER	R\$ 8,44	(41)3134-0004	Rua Doutor Murici, 8195, Brcao 02, Colonia Murici,83085-310 - São José dos Pinhais/PR	https://www.fortepaver.com.br/catalogo-de-produtos/	48.747.462/0001-01	08/08/2025				
Média		R\$ 8,78									

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS	
OBRA: COTAÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA			
LOCAL: RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES			
DATA: 04/12/2025			

LOCAÇÃO VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS (1.0 COM AR CONDICIONADO) E SEGURO BÁSICO								MÊS			
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA	Desvio Padrão	Média Aritmética	Coeficiente de Variação (%)	
030.1	LOCALIZA	R\$ 2.250,53	0800 979 2020	Sede: Avenida Bernardo Vasconcelos, n° 377 - Cachoeirinha - CEP: 31.150-000 - Belo Horizonte - MG	https://www.localiza.com/brasil/pt-br	16.670.085/001-55	08/08/2025	S	X	CV<25%	CV>25%
031.2	MOVIDA	R\$ 2.354,97	0800 606 8686	Sede: Avenida Saraiva, 400 - Brás Cubas - Mogi das Cruzes - São Paulo CEP: 08745-140	https://www.movida.com.br/aluguelmensal/	21.314.559/0001-66	08/08/2025	77,81	R\$ 2.269,44	3,43	
031.3	UNIDAS	R\$ 2.202,83	0800 612 1122	Sede: Av. dos Andradas, 3000 - 3º andar - Santa Efigênia, Belo Horizonte / MG, CEP: 30260-070	https://www.unidas.com.br/mensal/passo-2/?gclid=&keyword=un	47.736.131/0118-80	08/08/2025				
Média		R\$ 2.269,44									

032LAJOTA DE GRANITO RECONSTRUÍDO EM CONCRETO 40X40X3CM NA COR CINZA, USO EXTERNO								M2			
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA	Desvio Padrão	Média Aritmética	Coeficiente de Variação (%)	
032.1	TECNOGRAN	R\$ 128,57	(41) 99973-6948	Rua José Hauer, 525 – Bairro Uberaba,81580-330, Curitiba/PR	vendas@tecnogran.com.br	81.662.462/0001-76	11/08/2025	S	X	CV<25%	CV>25%
032.2								#DIV/0!	R\$ 128,57		
032.3											
Média		R\$ 128,57									

* Único fornecedor que apresentou preço

033LAJOTA DE GRANITO RECONSTRUÍDO EM CONCRETO 40X40X3CM NA COR PRETO, USO EXTERNO								M2			
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA	Desvio Padrão	Média Aritmética	Coeficiente de Variação (%)	
033.1	TECNOGRAN	R\$ 135,74	(41) 99973-6948	Rua José Hauer, 525 – Bairro Uberaba,81580-330, Curitiba/PR	vendas@tecnogran.com.br	81.662.462/0001-76	11/08/2025	S	X	CV<25%	CV>25%
033.2								#DIV/0!	R\$ 135,74		
033.3											
Média		R\$ 135,74									

* Único fornecedor que apresentou preço

034	LAJOTA DE GRANITO RECONSTRUÍDO EM CONCRETO 40X40X3CM NA COR BEGE, USO EXTERNO							M2			
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA	Desvio Padrão	Média Aritmética	Coeficiente de Variação (%)	
034.1	TECNOGRAN	R\$ 144,39	(41) 99973-6948	Rua José Hauer, 525 – Bairro Uberaba,81580-330, Curitiba/PR	vendas@tecnogran.com.br	81.662.462/0001-76	11/08/2025	S	X	CV<25%	CV>25%

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS											
OBRA: COTAÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA											
LOCAL: RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES											
										DATA: 04/12/2025	

034.2								#DIV/0!	R\$	144,39		
034.3												
Média		R\$	144,39									
* Único fornecedor que apresentou preço												

035	REJUNTE ESPECIAL PARA PISO DE GRANITO RECONSTITUIDO							KG				
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA	Desvio Padrão	Média Aritmética	Coeficiente de Variação (%)		
035.1	TECNOGRAN	R\$ 8,74	(41) 99973-6948	Rua José Hauer, 525 – Bairro Uberaba,81580-330, Curitiba/PR	vendas@tecnogran.com.br	81.662.462/0001-76	11/08/2025	S	X	CV<25%	CV>25%	
035.2								#DIV/0!	R\$ 8,74			
035.3												
Média		R\$ 8,74										
* Único fornecedor que apresentou preço												

036	ALUGUEL DE CAÇAMBA (5M3)							VIAGEM				
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA	Desvio Padrão	Média Aritmética	Coeficiente de Variação (%)		
036.1	DISK CAÇAMBAS	R\$ 360,00	(41)3247-4009	Rua José Rodrigues Pinheiro, 2280 - CIC, Curitiba/PR	https://cacambascuritiba.ind.br/	79.770.889/0001-46	13/08/2025	S	X	CV<25%	CV>25%	
036.2	CATA ENTULHO CAÇAMBAS	R\$ 350,00	(41) 999751280	Rua Cadete Reno Guido 273, Boqueirão, Curitiba/PR	https://cataentulhocacambas.com.br/	04.623.012/0001-23	13/08/2025	32,15	R\$ 373,33	8,61		
036.3	ANDRADE LOCAÇÕES	R\$ 410,00	(41)99884-3122	Rua Antônio Escorsin, 1048 - Santa Felicidade, Curitiba/PR	https://andradecacambas.com.br/	28.293.398/0001-10	13/08/2025					
Média		R\$ 373,33										

038	EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C COM 19,5% DE ICMS							T				
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA	Desvio Padrão	Média Aritmética	Coeficiente de Variação (%)		
038.1	AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP	R\$ 2,92		Quadra SGAN, 603, Modulos H e I, Asa Norte, 70830-030, Brasilia/DF	https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrenca/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos	02.313.673/0001-27	Tabela 08/2025, consulta em 23/10/2025	S	X	CV<25%	CV>25%	
038.2								#DIV/0!	R\$ 2,92			
038.3												
Média		R\$ 2,92	3.494,75									
* Único fornecedor que apresentou preço												

039	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70 COM 19,5% DE ICMS							T				
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA	Desvio Padrão	Média Aritmética	Coeficiente de Variação (%)		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS											
OBRA: COTAÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA											
LOCAL: RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES											
										DATA: 04/12/2025	

039.1	AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP	R\$	3,69		Quadra SGAN, 603, Modulos H e I, Asa Norte, 70830-030, Brasília/DF	https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrenca/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos	02.313.673/0001-27	Tabela 08/2025, consulta em 23/10/2025	S	X	CV<25%	CV>25%
039.2									#DIV/0!	R\$	3,69	
039.3												
Média		R\$	3,69	4.408,26								

* Único fornecedor que apresentou preço

041	REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE E VERNIZ							L				
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA	Desvio Padrão	Média Aritmética	Coeficiente de Variação (%)		
041.1	LEROY MERLIN	R\$ 69,90	(11) 4007 1380	Rua Pascoal Pais, nº 525, 5º andar - Vila Cordeiro, CEP 04581-060, São Paulo/SP.	Removedor Tintas e Vernizes Pintoff 1L Sparlack Leroy Merlin	01.438.784/0048-60	08/08/2025	S	X	CV<25%	CV>25%	
041.2	GERACOR	R\$ 69,90	(11) 93064 7864	Avenida Aricanduva, 2135 – Vila Matilde, CEP 03527-000. São Paulo, SP	https://www.geracor.com.br/complementos/pintoff-removedor-1l	54.812.045/0001-90	08/08/2025	11,50	R\$ 63,26	18,17		
041.3	FERRAMENTAS KENNEDY	R\$ 49,99	0800 942 1850	Av. Pres. Kennedy 860, Curitiba, PR, 80	https://www.ferramentaskennedy.com.br/removedor-tintas-latas/p	08.858.579/0015-35	08/08/2025					
Média		R\$ 63,26										

042	CHAPA INOX PERFURADA COM FUROS OBLONGOS E= 3MM							UD			
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA	Padrão	Média Aritmética	(%)	
042.1	FURATEC	R\$ 4.035,00	(11) 2523-6300	Rua Jericino, 547 - Vla Carrão, SP	adriano@furatec.com.br	11.951.015/0001-51	11/08/2025	S	X	CV<25%	CV>25%
042.2	FURAÇO	R\$ 4.100,00	(11)2229-7216	Rua São Martinho, 313 - Guarulhos/SP	www.furaco.com.br	09.654.647/0001-01	14/08/2025	827,69	R\$ 4.545,00	18,21	
042.3	MULTIFUROS	R\$ 5.500,00	(11)94739-3170	Rua Carlópolis, 262/272 - Guarulhos/SP	renato@multifuros.com.br	17.168.755/0001-00	14/08/2025				
Média		R\$ 4.545,00									

043	CHAPA ACO INOX RECALCADA (XADREZ) ANTIDERRAPANTE E=6MM							M2			
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA	Padrão	Média Aritmética	(%)	
043.1	PAULISTEEL	R\$ 2.688,80	(11)2535-9575	Rua Guichi Yoshioka, 305 - Colônia (Zona Leste) - SP	wilson@paulisteel.com.br	55.642.565/0001-64	08/08/2025	S	X	CV<25%	CV>25%
043.2	COSIAÇO	R\$ 2.028,52	(41)99904-1171	Rua Bom Jesus, 212, Juveve - Curitiba/PR	cotacao@cosiaco.com.br	19.198.825/0001-90	13/08/2025	399,73	R\$ 2.488,77	16,06	
043.3	FURAÇO	R\$ 2.749,00	(11)2229-7216	Rua São Martinho, 313 - Guarulhos/SP	www.furaco.com.br	09.654.647/0001-01	14/08/2025				

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS	
OBRA:			
COTAÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA			
LOCAL:			
RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES			
			DATA: 04/12/2025

Média		R\$	2.488,77				
-------	--	-----	----------	--	--	--	--

044	PIGMENTO EM PÓ							KG			
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA	Desvio Padrão	Média Aritmética	Coeficiente de Variação (%)	
044.1	BALAROTI	R\$ 73,80	(41) 3058-8800	Praça Rui Barbosa, 513 Curitiba/PR	https://www.balaroti.com.br/produto/po-xadrez-lanxess-vermelho-500g-152078	77.044.618/0001-88	02/10/2025	S	X	CV<25%	CV>25%
044.2	SANTA LÚCIA - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 65,00	(41)3226-2727	Rua Lourival Wendler, 325 - Cajuru, Curitiba/PR	https://www.santaluciamc.com.br/produtos/po-xadrez-vermelho-500-gr-lanxess/	78.442.936/0001-60	02/10/2025	14,30	R\$ 61,55	23,23	
044.3	HIPERFER	R\$ 45,84	(47)3327-7602	Rua Reinhold Laffin, 96 - Vila Itoupava,	https://www.hiperfer.com.br/pigmento-em-po-xadrez-corante-500g-lanxess	29.641.894/0001-80	02/10/2025				
Média		R\$ 61,55									

045 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, FIBRILADA, H=50MM - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO								M2			
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA	Desvio Padrão	Média Aritmética	Coeficiente de Variação (%)	
045.1	INTERGRASS	R\$ 185,50	(41) 99828-3377	Rua Itatiaia, Nº 845 no bairro Portao em Curitiba - PR, CEP 81070-100	intergrass@intergrass.com.br	39.903.381/0001-54	24/08/2025	S	X	CV<25%	CV>25%
045.2	RENOVA GRASS	R\$ 99,90	(41)99794-1821	Rua José Aniceto, 81 - CIC, Curitiba	renova@renovagrass.com.br	37.588.989/0001-06	25/08/2025	50,89	R\$ 126,80		40,14
045.3	PARANÁ GRASS	R\$ 95,00	(41)99650-1817	Rua Senador Accioly Filho, 3315 - Curitiba	paranagrass@gmail.com	50.769.866/0001-30	04/09/2025				
Média		R\$ 95,00									

* o valor da cotação 45.1 foi descartado por fazer com que o CV passe de 25%, sendo assim, o valor adotado foi o da cotação 45.3

046	CATRACA PARA ARAME LISO COM ROSETA							UD				
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA	Desvio Padrão	Média Aritmética	Coeficiente de Variação (%)		
046.1	DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA.	R\$ 8,19	041 3314-1853	Av Presidente Kennedy, 860 - Rebouças - Curitiba - PR - CEP: 80610-010	https://www.ferramentaskennedy.com.br/catraca-zincada-com-roseta-para-aramo-liso-worker-370690/p	00.915.086/0001-82	22/08/2025	S	X	CV<25%	CV>25%	
046.2	SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 8,59	041 3405-2800	R. João Bettega, 2493 - Curitiba - PR	https://www.superproatacado.com.br/catraca-aramo-liso-cinfe-com-roseta-28843/p	08.858.579/0001-30	22/08/2025	0,23	R\$ 8,32	2,77		
046.3	SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 8,19	041 3405-2800	R. João Bettega, 2493 - Curitiba - PR	https://www.superproatacado.com.br/catraca-zincada-com-roseta-para-aramo-liso-worker-370690/p	08.858.579/0001-30	22/08/2025					
Média		R\$ 8,32										

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS											
OBRA: COTAÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA											
LOCAL: RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES											
										DATA: 04/12/2025	

047	SUPORTE PARA REDE (VÔLEI/FUTVÔLEI/BEACH TÊNIS) COM REGULADOR DE ALTURA (SALTURAS) EM TUBO DE AÇO DE CARBONO DN3" E E.MIN=2MM							PAR				
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA		Desvio Padrão	Média Aritmética	Coeficiente de Variação (%)	
047.1	MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESP	R\$ 1.130,50	(44)3250-1925	Avenida Julio Faccin, 420 Presidente Castelo Branco - PR	https://www.magnumredes.com.br/beach-tennis/acessorios-mastro-demarcacao/poste-mastro-oficial-para-beach-tennis-com-cremalheira-par?variant_id=1	11.358.329/0001-45	02/09/2025		S	X	CV<25%	CV>25%
047.2	Sport It Comercio de Artigos Esportivos Ltda.	R\$ 1.794,50	(11)2277-2750	R. Cel. João Leme, 460 Predio Centro CEP 12900-906 - Bragança Paulista - SP	https://www.sportit.com.br/poste-de-beach-tenis-par/p/9852	36.657.832/0001-22	15/09/2025	332,04		R\$ 1.459,47	22,75	
047.3	Azzure Industria e Comercio de Cordas e Redes Esportivas	R\$ 1.453,41	(44) 3242-1174	Azzure Redes Rodovia Urbano Pedroni, km 14 Floraí - PR	https://www.azzureredes.com/beach-tennis/postemastro-de-rede-com-regulagem-para-beach-tennis-volei-e-futevolei	37.082.727/0001-75	02/09/2025					
Média		R\$ 1.459,47										

048	REDE MULTI ESPORTES OFICIAL (VOLEI/FUTVOLEI/BEACH TENNIS) COM 1M X 9,5M, FIO DE PELO MENOS 1,5MM DE ESP. EM NYLON, MALHA 5X5CM							UD				
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA		Desvio Padrão	Média Aritmética	Coeficiente de Variação (%)	
048.1	Azzure Industria e Comercio de Cordas e Redes Esportivas	R\$ 645,91	(44) 3242-1174	Azzure Redes Rodovia Urbano Pedroni, km 14 Floraí - PR	https://www.azzureredes.com/beach-tennis/rede-de-multi-esportiva-personalizada	37.082.727/0001-75	02/09/2025		S	X	CV<25%	CV>25%
048.2	MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESP	R\$ 616,55	(44)3250-1925	Avenida Julio Faccin, 420 Presidente Castelo Branco - PR	https://www.magnumredes.com.br/outros/rede-multisports-personalizada	11.358.329/0001-45	02/09/2025	15,51		R\$ 634,12	2,45	
048.3	Gismar Indústria e Comércio Ltda	R\$ 639,90	(11) 97817-8551	Av. Nelson Gulla, 691 - Monte Serrat.	https://www.gismar.com.br/products/rede-multisport-pro-summer-beach-tennis-futevolei-e-volei-de-praia	56.757.156/0001-76	02/09/2025					
Média		R\$ 634,12										

049	ANTENA OFICIAL PARA VÔLEI EM FIBRA DE VIDRO COM SUPORTE							PAR				
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA		Desvio Padrão	Média Aritmética	Coeficiente de Variação (%)	
049.1	MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESP	R\$ 173,85	(44)3250-1925	Avenida Julio Faccin, 420 Presidente Castelo Branco - PR	https://www.magnumredes.com.br/produto/36554/antena-para-volei-par	11.358.329/0001-45	16/10/2025		S	X	CV<25%	CV>25%
049.2	Redesport Indústria e Comércio de Redes Esportivas Ltda	R\$ 143,63	(47)99161-3931	Rua Ver. Nestor dos Santos 308, Itajaí, SC, 88310-450	https://www.redesparaesporte.com.br/antena-oficial-rede-volei-fibra-de-vidro	73.781.338/0001-00	16/10/2025	15,51		R\$ 160,76	9,65	
049.3	Azzure Industria e Comercio de Cordas e Redes Esportivas	R\$ 164,80	(44) 3242-1174	Azzure Redes Rodovia Urbano Pedroni, km 14 Floraí - PR	https://www.azzureredes.com/volei/antena-para-volei-de-fibra-de-vidro-par	37.082.727/0001-75	16/10/2025					
Média		R\$ 160,76										

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS
OBRA:	
COTAÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO E REFORMA DA PRAÇA DA COLONIZAÇÃO MENONITA	
LOCAL:	
RUA PAULO SETUBAL X RUA GABRIEL CORISCO DOMINGUES	
DATA: 04/12/2025	

052	PISO PODOTATIL VIBROPRENSADO DE ALTA RESISTENCIA VERMELHO							UD
CÓD.	RAZÃO SOCIAL	PREÇO	TELEFONE	ENDEREÇO	E-MAIL	CPF/CNPJ	DATA	
052.1	TECNOGRAN	R\$ 15,64	(41) 99973-6948	Rua José Hauer, 525 – Bairro Uberaba,81580-330, Curitiba/PR	vendas@tecnogran.com.br	81.662.462/0001-76	19/09/2025	
052.2								
052.3								
Média		R\$ 15,64						

Desvio Padrão	Média Aritmética	Coeficiente de Variação (%)	
S	X	CV<25%	CV>25%
#DIV/0!	R\$ 15,64	#DIV/0!	

* Único fornecedor que apresentou preço

Augusto Mazzuco
Engenheiro Civil
CREA-PR: 173390/D

Heloísa Chacon de Andrade Vieira
Engenheira Civil
CREA-PR: 171229/D