



Quadro Resumo das Quantidades REMANESCENTES

Projeto de engenharia para implantação da rodovia Antônio Eduardo Brito (PR-160) - Lote 01

Trecho: Imbaú - Reserva

Sub-trecho: km 238+192 (interseção BR-376/PR) ao km 266+553 (contorno de Reserva) + Variante 01 e 02.

Extensão: 28,36km

Item	Referência	Código	Discriminação	Quantidade	Unid.
------	------------	--------	---------------	------------	-------

1 Rede de Água e Esgoto						Sanepar jun/24		
1.1	SANEPAR	9001001	Assentamento de tubulação de PVC JE/JEI para água DN 50	1.000,00	m	R\$ 3,08	R\$ 3,67	R\$ 3.813,54
1.2	SANEPAR	14051001	Desmontagem de Tubo e Conexão JE/JEI DN 50	1.000,00	ud	R\$ 19,81	R\$ 23,66	R\$ 24.585,43
1.3	SANEPAR	14046001	Montagem de Tubo e Conexão de PVC JE/JEI DN 50	1.000,00	ud	R\$ 19,81	R\$ 23,66	R\$ 24.585,43
1.4	SANEPAR	9007002	Asentamento de tubulação de ferro dúctil JE/JE2GS/JTI DN 100	70,00	m	R\$ 8,51	R\$ 10,16	R\$ 739,01
12.17	SANEPAR	14049003	Desmontagem de Tubo e Conexão FD JE DN 100	70,00	ud	R\$ 8,61	R\$ 10,28	R\$ 747,74
12.18	SANEPAR	14044003	Montagem de Tubo e conexão JE/JE2GS DN 100	70,00	ud	R\$ 8,61	R\$ 10,28	R\$ 747,74
TOTAL REMANEJAMENTO								R\$ 55.218,89

2 Rede Elétrica						DER mar/25		
2.1	DER/PR	844000	Remanejamento postes	198,00	unid.	R\$ 4.035,00	R\$ 4.820,61	R\$ 954.480,78
Rede Elétrica						COMP abril/24		
2.2	DER/PR	COMP-01	Remanejamento de Rede de Energia Elétrica	11.880,00	m	R\$ 17,48	R\$ 20,88	R\$ 260.973,81
TOTAL REMANEJAMENTO								R\$ 1.215.454,59



Projeto de engenharia para implantação da rodovia Antônio Eduardo Brito (PR-160) - Lote 01
Trecho: Imbaú - Reserva
Sub-trecho: km 238+192 (interseção BR-376/PR) ao km 266+553 (contorno de Reserva) + Variante 01 e 02.

SEM DESONERAÇÃO
DATA-BASE: ABRIL/2024

Código SINAPI	Composição	Unidade	Quantidade
COMP-01 Remanejamento de Rede de Energia Elétrica			
92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	16,27
104794	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m	1,21
Custo por metro (R\$)			17,48