



SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

ENDEREÇO: RUA CAMBARÁ, 167 - VILA IPIRANGA
MUNICÍPIO: LONDRINA

PROTOCOLO Nº: 24.453.410-4

ORGÃO: DER

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA



TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) DESONERADA
EXECUÇÃO DE CALÇADA DE ACESSIBILIDADE NAS DEPENDÊNCIAS DA PRV

LEVANTAMENTO Nº:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO CÂNDIDO SALDANHA BORSATO

ART Nº: 1720261443201

REG. CREA: CREA 17.873/D-P

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	OBSERVAÇÃO
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 894,09	R\$ 163,26		R\$ 1.057,35	
1.1	COMP 002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	3,00	298,03	54,42	352,45	894,09	163,26	1.057,35		PLACA DE OBRA
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADA DE ENTULHO						R\$ 2.898,42	R\$ 2.059,48		R\$ 4.957,90	
2.1	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	28,80	72,96	52,30	125,26	2.101,24	1.506,24	3.607,48		DEMOLIÇÃO
2.2	COMP 028	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	28,80	27,68	19,21	46,89	797,18	553,24	1.350,43		RETIRADA DE ENTULHO
3		EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO / PISO TÁTIL / RAMP A ACESSIBILIDADE						R\$ 25.566,04	R\$ 5.974,20		R\$ 33.168,08	
3.1	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	216,00	59,62	14,22	73,84	12.877,92	3.071,52	15.949,44		PISO CALÇADA E=6CM COR NATUJRAL
3.2	93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	24,00	61,58	7,68	69,26	1.477,92	184,32	1.662,24		PISO CALÇADA E=8CM COLORIDO
3.3	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	79,95	67,34	10,05	77,39	5.383,83	803,49	6.187,33		PISO ACESSO VEÍCULOS E=8CM COLORIDO
3.4	93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2,46	72,85	10,04	82,89	179,21	24,69	203,90		PISO ACESSO VEÍCULOS E=8CM NATURAL
3.5	COMP 030	RAMP A DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	3,00	428,77	258,24	687,01	1.286,31	774,72	2.061,03		RAMP A PNE
3.6	COMP 003	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019	M	11,50	81,50	72,84	154,34	937,25	837,66	1.774,91		CORRIMÃO RAMP A DE ACESSO
3.7	COMP 004	PISO TÁTIL INOX, ALERTA OU DIRECIONAL, (25X25)CM, ESPESSURA 0,8MM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO	UN	60,00	57,06	4,63	61,69	3.423,60	277,80	3.701,40		PISO TÁTIL RAMP A PNE
3.8	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	15,00	33,53	15,02	48,55	502,95	225,30	728,25		RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO
3.9	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	40,25	13,60	8,75	22,35	547,40	352,18	899,58		PINTURA DA RAMP A
											39.183,33	