



MEMORIAL DESCRITIVO

1- INTRODUÇÃO

As presentes especificações fixam as condições, normas e métodos a empregar na seleção de materiais e mão de obra para os serviços de execução da Cobertura do Sistema de Transbordo de Engenheiro Beltrão-PR.

Os materiais devem ser comprados para executar os seguintes serviços:

- 06 postes de 07 metros de altura, com dimensões de 25x42cm com 6 barras de ferro de ½ com estribo de 5 mm a cada 15 centímetros um do outro, e com uma base de chapa lisa 25x42 cm na 3/16 na cabeça do poste;
- 200,00 m² de cobertura em estrutura metálica;

2- MATERIAIS

- Cobertura - Deverá ser executada com os materiais abaixo descritos:
- PERFIL LQ UDC 127X50X2,65MM ENC
- PERFIL LQ UDC ENRJ 75X38X15X2,65X6000MM PMI
- PERFIL LQ UDC ENCX 120X40X2,00X6000MM PMI
- TELHA AZ150 TR25 0,43 X 1070MM
- DISCO CORTE 12X1/8X1
- BAR REDONDA 3/8 6M



**ENGENHEIRO
BELTRÃO**
PREFEITURA MUNICIPAL

- BAR REDONDA ½ 6M SERR
- ELETRODO E-6013 MAGMA 3,25MM – CX 5KG
- SOLVENTE RECITHINNER 18L
- TINTA ZARC GRAFITE TOPCOR RECITHINNER 18 L
- ROLDANAS ROLAMENTADAS C/ EIXO FIXO NA ESTRUTURA
- VIGA I 100X200

Caso o Engenheiro Responsável pela FISCALIZAÇÃO, verificar que não foram comprados estes materiais de acordo com as especificações solicitadas, o mesmo irá notificar a CONTRATADA para seguir a compra de matérias conforme relação descrita a cima, ou caso contrário a CONTRATADA não irá receber pela compra do produto e sofrerá as sanções penais cabíveis.

A empresa responsável deve se organizar para fazer a compra e entrega dos materiais no PRAZO MÁXIMO DE 15 DIAS, após emissão da ordem de serviços.

3- EXECUÇÃO

Caso o Engenheiro Responsável pela FISCALIZAÇÃO, verificar que não está sendo seguido o projeto, o mesmo irá notificar a CONTRATADA para seguir o projeto apresentado, ou caso contrário a CONTRATADA não irá continuar a execução da obra e consequentemente terá as devidas sanções penais. Além disso, todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo a aparelhagem, maquinário e ferramentas necessárias à execução dos serviços contratados

f i t @prefeituraeb



(44) 3537-8100

CNPJ: 76.950.039/0001-31

prefeitura@engenheirobeltrao.pr.gov.br

Prefeitura de Engenheiro Beltrão

Rua Manoel Ribas, 160 -Centro

CEP: 87-270-000 Engenheiro Beltrão-PR



**ENGENHEIRO
BELTRÃO**
PREFEITURA MUNICIPAL

e serviços provisórios tais como andaimes e equipamentos de elevação será a cargo da CONTRATADA.

Abastecimento e Distribuição de Energia Elétrica e Água Potável, a empresa contratada, poderá utilizar, as redes de energia elétrica e água potável, existentes no local, para execução da obra.

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Tudo quanto se refere a metais, deverão ficar perfeitamente limpos, livres de gotejamento de tinta, arranhões ou falhas. Os procedimentos indicados acima se estendem também à área externa e interna do estabelecimento implicando na limpeza do piso, gramado, tudo que se refere à obra.

A empresa responsável deve se organizar para execução dos serviços no PRAZO MÁXIMO DE 60 DIAS, após emissão da ordem de serviços.

Mateus Geron

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

f i d @prefeituraeb



(44) 3537-8100

CNPJ: 76.950.039/0001-31

prefeitura@engenheirobeltrao.pr.gov.br

Prefeitura de Engenheiro Beltrão

Rua Manoel Ribas, 160 -Centro

CEP: 87-270-000 Engenheiro Beltrão-PR