

PLANILHA DE SERVIÇOS

MUNICÍPIO: SABÁUDIA - PR							LOTE N.º	1		
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS SEXTAVADOS										
LOCAL: ESTRADA VALDIR RIBEIRO										
FONTE DE PREÇOS: DER-PR - Custo Referencial de Serviços (sem Bonificação) - agosto 2025										
TRECHO ENTRE: TRECHO "1" - 22k 439054.00 m E / 7412752.00 m S e 22k 434783.00 m E / 7412101.00 m S TRECHO "2" - 22k 434494.00 m E / 7412150.00 m S e 22k 434538.00 m E / 7412009.00 m S							Extensão da Pavimentação (m):		5.229,80	
							Área Total de Pavimentação (m²):		32.633,95	
							Área pavim. Bloco Sextavado (m²):		31.378,80	
ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	ITENS	Unid.	Quant.	UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	BDI	UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	PARCIAL	SUBTOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES							2.806,73
1.1	SINAPI	103689	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, (3,00m x 1,50m)	m²	4,50	469,81	19,50%	561,42	2.526,39	
1.2	SINAPI	103694	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa DE OBRA	ud	2,00	117,30	19,50%	140,17	280,34	
2			TERRAPLANAGEM / CONSERVAÇÃO BIGODES E TERRAÇOS							231.720,08
2.1	DER/PR	401020	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	m2	10.627,40	1,14	19,50%	1,36	14.453,26	
2.2	DER/PR	500000	Escarificação, regularização compac. Subleito	m²	43.093,55	4,12	19,50%	4,92	212.020,27	
2.3	DER/PR	401140	Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora	m	5.229,80	0,44	19,50%	0,53	2.771,79	
2.4	DER/PR	401130	Escavação para saídas de água (bigodes)	m³	503,00	4,12	19,50%	4,92	2.474,76	
3			SUB-BASE / BASE							2.417.965,36
3.1	DER/PR	531000	Brita graduada 100% PI - e= 15cm (2,40 ton/m³) SUB BASE	m³	4.706,82	154,63	19,50%	184,78	869.726,20	
3.2	DER/PR	531000	Brita graduada 100% PI - e= 10cm (2,40 ton/m³) BASE	m³	3.137,88	154,63	19,50%	184,78	579.817,47	
3.3	DER/PR	972100	Transporte local - caminhão basculante - BRITA GRADUADA (DMT: 17,04 km trecho pavimentado + 12,96km trecho não pavimentado)	t	18.827,28	26,00	19,50%	31,07	584.963,59	
3.4	DER/PR	972000	Transporte comercial - caminhão basculante - BRITA GRADUADA (DMT: 14,40 estrada pavimentada)	t	18.827,28	10,66	19,50%	12,73	239.671,27	
3.5	DER/PR	560100	Imprimação impermeabilizante exclusive fornecimento e transporte da emulsão	m²	31.378,80	0,51	19,50%	0,61	19.141,07	
3.6	DER/PR	589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	31,38	3.389,71	14,55%	3.882,91	121.845,72	
3.7	DER/PR	974100	Transporte de material asfáltico a frio (DMT 50,63 km estrada pavimentada)	t	31,38	74,67	19,50%	89,23	2.800,04	
4			MEIO FIO EM CONCRETO REBAIXADO							287.067,90
4.1	DER/PR	810300	Meio fio de concreto tipo 3 (executado c/ extrusora)	m	10.459,60	21,31	19,50%	25,47	266.406,01	
4.2	DER/PR	972080	TRANSPORTE Comercial - massa concreto usinado - caminhão basculante (DMT 28,6KM)	t	889,07	19,45	19,50%	23,24	20.661,89	

[illegible]