



QUANTIDADE DE MEIO-FIO		UNIDADE
	20.324,58	M

  

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO		UNIDADE
	COM BASE - 44.173,52	M²
	SEM BASE - 37.178,32	M²

Nº	MATERIAIS	ESPECIFICAÇÕES
1	CBUQ - C/ CAP 30/45 - FAIXA C - DENSIDADE: 2,615 t/m³ - TEOR - 5,3%	DER/PR ES-P 21/23
2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	DER/PR ES-P 17/23
3	IMPRIMIZAÇÃO COM EAI	DER/PR ES-P 17/23
4	BRITA GRADUADA SIMPLES PM	DER/PR ES-P 05/23
5	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	DER/PR ES-P 01/23
6	CANADAS FINAIS DE TERRAPLENAGEM	DER/PR ES-T 01/23

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS</b> Rua Benedito Salles, 1060 - Centro CEP 86420-000 - Carlópolis - Paraná Fone/Fax: (43) 3566 1291	
<b>PROJETO DE SINALIZAÇÃO</b>		FOLHA:	01/01
ESTATÍSTICA			
Extensão - 10.162,29 metros. Pavimentação - 81.351,84 m <sup>2</sup>			
SITUAÇÃO: S/ ESCALA		DADOS DA OBRA:	
		OBRA: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	
		ENDEREÇO: ESTRADA SANTA MARIA CARLÓPOLIS / PR	
		PROPRIETÁRIO(a):	
		_____ PREF. MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS/PR CNPJ: 06.900.789/00-01 PREFEITO: ALTON DOUGLAS DE MEIRA	
ESCALA DO PROJETO:	DATA :	PROJETO:	
ESCALA: NENHUMA	28 DE Junho DE 2020		
REFERENCIA DO PROJETO:		ALEXANDRE AUGUSTO ORMAEÑE ARQUITETO E URBANISTA CAUEN ARBRES	
DETALHAMENTO DO TRECHO			
APROVAÇÃO: DA UNIDADE: SANITÁRIA			