MEDIDAS EM METROS

QUADRO GERAL DE ESTATÍSTICAS		
NÚMERO TOTAL DE UNIDADES		
DENOMINAÇÃO		QUANTIDADE
BOCA DE LOBO	BLS	35 UN
POÇO DE VISITA	PV	10 UN
CAIXA DE LIGAÇÃO	CL	17 UN
TUBO DE CONCRETO DN 400		198,80 M
TUBO DE CONCRETO DN 600		615,22 M
TUBO DE CONCRETO DN 800		300,70 M
TUBO DE CONCRETO DN 1000		120,90 M
TUBULAÇÃO DE TODOS OS RAMAIS DAS BOCAS DE LOBOS - DN 400		

LEGENDA:

- BLS - BOCA DE LOBO SIMPLES
- CL - CAIXA DE LIGAÇÃO
- REDE PROJETADA DE GALERIAS PLUVIAIS
- PV - POÇO DE VISITA EM ALVENARIA

- CURVA DE NÍVEL AUXILIAR
- CURVA DE NÍVEL MESTRA
- MEIO FIO
- PROJEÇÃO DE MEIO FIO
- ALINHAMENTO PREDIAL
- POSTE
- PV - POÇO DE VISITA
- SANEPAR
- COPEL
- TELEFONE
- BOCA DE LOBO

PROJETO:

DRENAGEM URBANA

ASSUNTO:
DRENAGEM URBANA NA ÁREA CENTRAL DA CIDADE

LOCAL:
REFERÊNCIA: RUA BENEDITO SALLES - LOTE 1

MUNICÍPIO:
CARLÓPOLIS - PR.

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS

RESPONSÁVEL TÉCNICO / REGISTRO PROF:

ENGENHEIRO CIVIL ANDERSON ROBLES GAMA
CREA PR 94.1343
ESP. ENGENHARIA DIAGNÓSTICA

DESENHO: ANDERSON R GAMA
DATA: SETEMBRO/2022
ESCALA DO DESENHO: 1:1000

FOLHA 01/06

ISO A0
841x1189