



OFÍCIO 0208/2025/SMDU

Jacarezinho, 14 de Julho de 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor
Marcelo José Bernardeli Palhares
Prefeito Municipal de Jacarezinho

ASSUNTO:

Objeto: Construção de Restaurante Popular Municipal em alvenaria (118,05 m²) e pátio coberto em estrutura metálica (142,29 m²).

Fundamento Legal: Lei nº 14.133/2021

1.OBJETO

Este Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada em obras de engenharia para a construção de um restaurante popular municipal em alvenaria com área de 118,05 m² e de um pátio coberto com estrutura metálica de 142,29 m², com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários, conforme projetos, memorial descritivo e demais documentos técnicos anexos.

2.JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A obra visa proporcionar à população local um espaço adequado para alimentação popular, promovendo inclusão social e segurança alimentar. O pátio coberto em estrutura metálica oferecerá área protegida para refeições e atividades, garantindo conforto e funcionalidade.

3.LOCAL DA OBRA

Restaurante Popular Municipal – Rua Fernando Botarelli, 320 - Bairro Aeroporto, Jacarezinho, PR.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

4.1 Restaurante Popular – Alvenaria

- Área construída: 118,05 m²
- Estrutura: alvenaria convencional com fundações apropriadas.
- Paredes: blocos cerâmicos, reboco interno e externo.
- Cobertura: telhado com estrutura de madeira e com telhas cerâmicas.
- Acabamentos: pisos cerâmicos, revestimentos nas áreas molhadas, pintura interna e externa.
- Instalações: elétrica, hidráulica, esgoto, drenagem e gás conforme projeto.



4.2 Pátio Coberto – Estrutura Metálica

- Área coberta: 142,29 m²
- Estrutura: aço galvanizado, tratada contra corrosão.
- Cobertura: telhas metálicas ou similares, com sistema adequado de fixação e isolamento.
- Piso: concreto armado com acabamento resistente para circulação e uso alimentar.
- Instalações: sistema de iluminação e pontos elétricos conforme necessidade.

5.PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo máximo para a conclusão da obra é de 244 (duzentos e quarenta e quatro) dias corridos, contados a partir da ordem de serviço.

6. VALOR ESTIMADO

O valor estimado para execução da obra é de R\$ 586.034,10 (quinhentos e oitenta e seis mil, trinta e quatro reais e dez centavos).

7. MODALIDADE DE LICITAÇÃO

A modalidade de licitação será Pregão Eletrônico, conforme previsto na legislação municipal vigente e em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

8.FUNDAMENTO LEGAL

A contratação será realizada em conformidade com a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre normas gerais para licitações e contratos administrativos, observando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Serão observadas também as normas técnicas da ABNT, normas ambientais e de segurança do trabalho, garantindo a qualidade e segurança da obra.

9. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

- A contratada deve cumprir todas as normas técnicas, ambientais e de segurança durante a execução da obra.
- A obra deverá ser executada conforme projeto aprovado e entregue no prazo.
- O local deve ser mantido limpo e organizado durante toda a execução.



10.FONTE DE RECURSOS

10 10 0830600211.410 4.4.90.51.00 FR 501 – **R\$ 342.124,73**

10 10 0830600211.410 4.4.90.51.00 FR 3501 – **R\$ 243.909,37**

11. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

A fiscalização da execução do contrato será realizada pelo Servidor Davi Bucko Tonet, Cpf: 043.796.989-47.

Sendo o que se apresenta para o momento.
Respeitosamente,

Eliandra Gonçalves
Secretária Municipal de Assistência Social

Davi Bucko Tonet
Fiscal do Contrato
Engenheiro Civil - Crea PR-163595/D

Fúlvio Boberg
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano