



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPOSNTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE JACAREZINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ILUMINAÇÃO - RUA PARAGUAI			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ILUMINAÇÃO - RUA PARAGUAI	MUNICÍPIO / UF JACAREZINHO/PR	BDI 1 26.19%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
ILUMINAÇÃO - RUA PARAGUAI									14.992,12	
1.			EXTENSÃO DE REDE - RUA PARAGUAI					-	14.992,12	
1.1.			ESTRUTURAS					-	6.841,46	
1.1.1.	Composição	SMDU_JAC_053	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA IT EM POSTE DE CONCRETO	UD	2,00	451,72	BDI 1	570,03	1.140,06	RA
1.1.2.	SINAPI-I	5044	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UM	2,00	892,69	BDI 1	1.126,49	2.252,98	RA
1.1.3.	SINAPI	100614	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	2,00	998,66	BDI 1	1.260,21	2.520,42	RA
1.1.4.	SINAPI	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	200,00	1,16	BDI 1	1,46	292,00	RA
1.1.5.	Cotação	COT 12	BRAÇO CURTO P/I.P 33,5X1,5X2535MM	UNIDADE	2,00	252,00	BDI 1	318,00	636,00	RA
1.2.			CABEAMENTO					-	6.055,06	
1.2.1.	Composição	SMDU_JAC_058	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLAXADO, XLPE, 3X35MM²	M	100,00	40,32	BDI 1	50,88	5.088,00	RA
1.2.2.	Composição	SMDU_JAC_056	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CABO DE COBRE PP 2X2,5MM²	M	10,00	20,07	BDI 1	25,33	253,30	RA
1.2.3.	Cotação	COT 04	CINTA CIRC. 1/4X38X140MM - REF 14	UNIDADE	2,00	51,00	BDI 1	64,36	128,72	RA
1.2.4.	Cotação	COT 05	CINTA CIRC. 1/4X38X160MM - REF 15	UNIDADE	4,00	61,00	BDI 1	76,98	307,92	RA
1.2.5.	Cotação	COT 06	CINTA CIRC. 1/4X38X170MM - REF 16	UNIDADE	1,00	63,00	BDI 1	79,50	79,50	RA
1.2.6.	Cotação	COT 07	CINTA CIRC. 1/4X38X190MM - REF 18	UNIDADE	2,00	78,30	BDI 1	98,81	197,62	RA
1.3.			LUMINÁRIAS					-	2.095,60	
1.3.1.	SINAPI	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00	624,30	BDI 1	787,80	1.575,60	RA
1.3.2.	Composição	SMDU_JAC_054	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO PARA ATÉ 4 LUMINÁRIAS LED EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR	UD	2,00	206,04	BDI 1	260,00	520,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

JACAREZINHO/PR





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE JACAREZINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ILUMINAÇÃO - RUA PARAGUAI			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ILUMINAÇÃO - RUA PARAGUAI	MUNICÍPIO / UF JACAREZINHO/PR	BDI 1 26,19%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ILUMINAÇÃO - RUA PARAGUAI									14.992,12

Local

terça-feira, 16 de junho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: DAVI BUCKO TONET

CREA/CAU: CREA 163.595/D

ART/RRT: 0

RECURSO



Documento assinado digitalmente em 17/06/2026 09:57:40
Acesse o endereço: <https://sl.cidade360.cloud/ao3ok> para
verificar a autenticidade.





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE JACAREZINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ILUMINAÇÃO - RUA CEARÁ			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ILUMINAÇÃO - RUA CEARÁ	MUNICÍPIO / UF JACAREZINHO/PR	BDI 1 26,19%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ILUMINAÇÃO - RUA CEARÁ									66.880,16	
1.			EXTENSÃO DE REDE - RUA CEARÁ					-	66.880,16	
1.1.			ESTRUTURAS					-	35.423,50	
1.1.1.	Composição	SMDU_JAC_053	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA IT EM POSTE DE CONCRETO	UD	10,00	451,72	BDI 1	570,03	5.700,30	RA
1.1.2.	SINAPI-I	5044	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSÃO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UM	6,00	892,69	BDI 1	1.126,49	6.758,94	RA
1.1.3.	SINAPI-I	5059	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSÃO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17	UN	4,00	1.067,55	BDI 1	1.347,14	5.388,56	RA
1.1.4.	SINAPI	100614	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	10,00	998,66	BDI 1	1.260,21	12.602,10	RA
1.1.5.	SINAPI	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	200,00	1,16	BDI 1	1,46	292,00	RA
1.1.6.	Cotação	COT 10	BRAÇO MEDIO 48,3X3X3000M CPFL	UNIDADE	10,00	371,00	BDI 1	468,16	4.681,60	RA
1.2.			ATERRAMENTO					-	596,92	
1.2.1.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	6,00	54,23	BDI 1	68,43	410,58	RA
1.2.2.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2,00	73,83	BDI 1	93,17	186,34	RA
1.3.			CABEAMENTO					-	19.131,80	
1.3.1.	Composição	SMDU_JAC_055	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLAXADO, XLPE, 4X35MM²	M	270,00	44,91	BDI 1	56,67	15.300,90	RA
1.3.2.	Composição	SMDU_JAC_057	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CABO DE COBRE PP 2X1,5MM2	M	50,00	22,39	BDI 1	28,25	1.412,50	RA
1.3.3.	Cotação	COT 04	CINTA CIRC. 1/4X38X140MM - REF 14	UNIDADE	6,00	51,00	BDI 1	64,36	386,16	RA
1.3.4.	Cotação	COT 05	CINTA CIRC. 1/4X38X160MM - REF 15	UNIDADE	12,00	61,00	BDI 1	76,98	923,76	RA
1.3.5.	Cotação	COT 06	CINTA CIRC. 1/4X38X170MM - REF 16	UNIDADE	4,00	63,00	BDI 1	79,50	318,00	RA
1.3.6.	Cotação	COT 07	CINTA CIRC. 1/4X38X190MM - REF 18	UNIDADE	8,00	78,30	BDI 1	98,81	790,48	RA
1.4.			LUMINÁRIAS					-	10.478,00	
1.4.1.	SINAPI	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	10,00	624,30	BDI 1	787,80	7.878,00	RA
1.4.2.	Composição	SMDU_JAC_054	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO PARA ATÉ 4 LUMINÁRIAS LED EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR	UD	10,00	206,04	BDI 1	260,00	2.600,00	RA
1.5.			COMANDO					-	1.249,94	
1.5.1.	SINAPI-I	39380	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	1,00	21,19	BDI 1	26,74	26,74	RA
1.5.2.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	10,00	38,20	BDI 1	48,20	482,00	RA
1.5.3.	SINAPI-I	39772	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM	UN	10,00	58,74	BDI 1	74,12	741,20	RA

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE JACAREZINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ILUMINAÇÃO - RUA CEARÁ			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ILUMINAÇÃO - RUA CEARÁ	MUNICÍPIO / UF JACAREZINHO/PR	BDI 1 26,19%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ILUMINAÇÃO - RUA CEARÁ									66.880,16
Encargos sociais:		Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.							
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

JACAREZINHO/PR
Local

terça-feira, 16 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: DAVI BUCKO TONET
CREA/CAU: CREA 163.595/D
ART/RRT: 0

RECURSO



Documento assinado digitalmente em 17/06/2026 09:57:40
Acesse o endereço: <https://sl.cidade360.cloud/ao3ok> para
verificar a autenticidade.





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE JACAREZINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ILUMINAÇÃO - RUA SANTOS DUMONT
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ILUMINAÇÃO - RUA SANTOS DUMONT	MUNICÍPIO / UF JACAREZINHO/PR
			BDI 1 26,19%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ILUMINAÇÃO - RUA SANTOS DUMONT									27.636,03	
1.			EXTENSÃO DE REDE - RUA SANTOS DUMONT					-	27.636,03	
1.1.			ESTRUTURAS					-	13.611,57	
1.1.1.	Composição	SMDU_JAC_053	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA IT EM POSTE DE CONCRETO	UD	4,00	451,72	BDI 1	570,03	2.280,12	RA
1.1.2.	SINAPI-I	5044	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSÃO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UM	3,00	892,69	BDI 1	1.126,49	3.379,47	RA
1.1.3.	SINAPI-I	5059	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSÃO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17	UN	1,00	1.067,55	BDI 1	1.347,14	1.347,14	RA
1.1.4.	SINAPI	100614	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	4,00	998,66	BDI 1	1.260,21	5.040,84	RA
1.1.5.	SINAPI	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	200,00	1,16	BDI 1	1,46	292,00	RA
1.1.6.	Cotação	COT 12	BRAÇO CURTO P/I.P 33,5X1,5X2535MM	UNIDADE	4,00	252,00	BDI 1	318,00	1.272,00	RA
1.2.			ATERRAMENTO					-	366,89	
1.2.1.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00	54,23	BDI 1	68,43	273,72	RA
1.2.2.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	73,83	BDI 1	93,17	93,17	RA
1.3.			CABEAMENTO					-	8.870,13	
1.3.1.	Composição	SMDU_JAC_058	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLÉXADO, XLPE, 3X35MM²	M	145,00	40,32	BDI 1	50,88	7.377,60	RA
1.3.2.	Composição	SMDU_JAC_057	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CABO DE COBRE PP 2X1,5MM2	M	20,00	22,39	BDI 1	28,25	565,00	RA
1.3.3.	Cotação	COT 04	CINTA CIRC. 1/4X38X140MM - REF 14	UNIDADE	3,00	51,00	BDI 1	64,36	193,08	RA
1.3.4.	Cotação	COT 05	CINTA CIRC. 1/4X38X160MM - REF 15	UNIDADE	6,00	61,00	BDI 1	76,98	461,88	RA
1.3.5.	Cotação	COT 14	CINTA CIRC. 1/4X38X180MM - REF 17	UNIDADE	1,00	68,00	BDI 1	85,81	85,81	RA
1.3.6.	Cotação	COT 13	CINTA CIRC. 1/4X38X200MM - REF 19	UNIDADE	2,00	74,00	BDI 1	93,38	186,76	RA
1.4.			LUMINÁRIAS					-	4.191,20	
1.4.1.	SINAPI	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00	624,30	BDI 1	787,80	3.151,20	RA
1.4.2.	Composição	SMDU_JAC_054	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO PARA ATÉ 4 LUMINÁRIAS LED EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR	UD	4,00	206,04	BDI 1	260,00	1.040,00	RA
1.5.			COMANDO					-	596,24	
1.5.1.	SINAPI-I	39380	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	4,00	21,19	BDI 1	26,74	106,96	RA
1.5.2.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00	38,20	BDI 1	48,20	192,80	RA
1.5.3.	SINAPI-I	39772	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM	UN	4,00	58,74	BDI 1	74,12	296,48	RA

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	MUNICÍPIO DE JACAREZINHO	ILUMINAÇÃO - RUA SANTOS DUMONT			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	07-24 (N DES.)	ILUMINAÇÃO - RUA SANTOS DUMONT	JACAREZINHO/PR	26,19%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ILUMINAÇÃO - RUA SANTOS DUMONT									27.636,03
Encargos sociais:		Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.							
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

JACAREZINHO/PR
Local

terça-feira, 16 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico

Nome: DAVI BUCKO TONET
CREA/CAU: CREA 163.595/D
ART/RRT: 0

RECURSO



Documento assinado digitalmente em 17/06/2026 09:57:40
Acesse o endereço: <https://sl.cidade360.cloud/ao3ok> para
verificar a autenticidade.





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE JACAREZINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ILUMINAÇÃO - RUA UNIÃO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ILUMINAÇÃO - RUA UNIÃO	MUNICÍPIO / UF JACAREZINHO/PR	BDI 1 26.19%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
ILUMINAÇÃO - RUA UNIÃO									12.013,54	
1.			EXTENSÃO DE REDE - RUA UNIÃO					-	12.013,54	
1.1.			ESTRUTURAS					-	7.062,11	
1.1.1.	Composição	SMDU_JAC_053	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA IT EM POSTE DE CONCRETO	UD	2,00	451,72	BDI 1	570,03	1.140,06	RA
1.1.2.	SINAPI-I	5044	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSÃO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UM	1,00	892,69	BDI 1	1.126,49	1.126,49	RA
1.1.3.	SINAPI-I	5059	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSÃO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17	UN	1,00	1.067,55	BDI 1	1.347,14	1.347,14	RA
1.1.4.	SINAPI	100614	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	2,00	998,66	BDI 1	1.260,21	2.520,42	RA
1.1.5.	SINAPI	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	200,00	1,16	BDI 1	1,46	292,00	RA
1.1.6.	Cotação	COT 12	BRAÇO CURTO P/I.P 33,5X1,5X2535MM	UNIDADE	2,00	252,00	BDI 1	318,00	636,00	RA
1.2.			ATERRAMENTO					-	230,03	
1.2.1.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	54,23	BDI 1	68,43	136,86	RA
1.2.2.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	73,83	BDI 1	93,17	93,17	RA
1.3.			CABEAMENTO					-	3.115,48	
1.3.1.	Composição	SMDU_JAC_058	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEXADO, XLPE, 3X35MM²	M	45,00	40,32	BDI 1	50,88	2.289,60	RA
1.3.2.	Composição	SMDU_JAC_057	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CABO DE COBRE PP 2X1,5MM²	M	10,00	22,39	BDI 1	28,25	282,50	RA
1.3.3.	Cotação	COT 06	CINTA CIRC. 1/4X38X170MM - REF 16	UNIDADE	2,00	63,00	BDI 1	79,50	159,00	RA
1.3.4.	Cotação	COT 07	CINTA CIRC. 1/4X38X190MM - REF 18	UNIDADE	2,00	78,30	BDI 1	98,81	197,62	RA
1.3.5.	Cotação	COT 13	CINTA CIRC. 1/4X38X200MM - REF 19	UNIDADE	2,00	74,00	BDI 1	93,38	186,76	RA
1.4.			LUMINÁRIAS					-	1.307,80	
1.4.1.	SINAPI	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	624,30	BDI 1	787,80	787,80	RA
1.4.2.	Composição	SMDU_JAC_054	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO PARA ATÉ 4 LUMINÁRIAS LED EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR	UD	2,00	206,04	BDI 1	260,00	520,00	RA
1.5.			COMANDO					-	298,12	
1.5.1.	SINAPI-I	39380	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	2,00	21,19	BDI 1	26,74	53,48	RA
1.5.2.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00	38,20	BDI 1	48,20	96,40	RA
1.5.3.	SINAPI-I	39772	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM	UN	2,00	58,74	BDI 1	74,12	148,24	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE JACAREZINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ILUMINAÇÃO - RUA UNIÃO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ILUMINAÇÃO - RUA UNIÃO	MUNICÍPIO / UF JACAREZINHO/PR	BDI 1 26,19%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ILUMINAÇÃO - RUA UNIÃO									12.013,54

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

JACAREZINHO/PR
Local
terça-feira, 16 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: DAVI BUCKO TONET
CREA/CAU: CREA 163.595/D
ART/RRT: 0

RECURSO



Documento assinado digitalmente em 17/06/2026 09:57:40
Acesse o endereço: <https://sl.cidade360.cloud/ao3ok> para
verificar a autenticidade.



Nome: Davi Bucko Tonet
CPF: ***.796.989-**

Assinado com certificado digital avançado



Nome: Fulvio Boberg
CPF: ***.651.609-**

Assinado com certificado digital avançado



Nome: Carla Cristiane Garcia
Gomes Silva
CPF: ***.896.909-**

Assinado com certificado digital avançado



Nome: Marcelo José
Bernardeli Palhares
CPF: ***.836.199-**

Assinado com certificado digital avançado