



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV CR 951716	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 02ª ETAPA - PAVIMENTAÇÃO - ESTRADA DO LARANJAL			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL "LARANJAL"	MUNICÍPIO / UF JACAREZINHO-PR	BDI 1 20,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL "LARANJAL"									1.488.576,26	
1.			PAVIMENTAÇÃO - ESTRADA DO LARANJAL					-	1.488.576,26	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.593,59	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,80	471,53	BDI 1	569,14	1.593,59	RA
1.2.			ADEQUAÇÃO DO LEITO PARA PAVIMENTAÇÃO					-	86.810,03	
1.2.1.			LIMPEZA E RETIRADAS					-	5.819,35	
1.2.1.1.	SINAPI	98535	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	4,00	793,89	BDI 1	958,23	3.832,92	RA
1.2.1.2.	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	6,00	96,70	BDI 1	116,72	700,32	RA
1.2.1.3.	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	7,00	152,22	BDI 1	183,73	1.286,11	RA
1.2.2.			ELEVAÇÃO DO SUBLEITO - JAZIDA LOCAL					-	80.990,68	
1.2.2.1.	SINAPI	101125	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	1.743,61	15,19	BDI 1	18,33	31.960,37	RA
1.2.2.2.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.743,61	7,27	BDI 1	8,77	15.291,46	RA
1.2.2.3.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.718,05	3,21	BDI 1	3,87	33.738,85	RA
1.3.			TERRAPLENAGEM					-	17.909,64	
1.3.0.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	9.476,00	1,57	BDI 1	1,89	17.909,64	RA
1.4.			SUB-BASE					-	237.206,21	
1.4.0.1.	SINAPI	96400	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1.421,40	112,81	BDI 1	136,16	193.537,82	RA
1.4.0.2.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.421,40	7,27	BDI 1	8,77	12.465,68	RA
1.4.0.3.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.748,32	3,21	BDI 1	3,87	6.766,00	RA
1.4.0.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.959,84	2,54	BDI 1	3,07	24.436,71	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV CR 951716	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 02ª ETAPA - PAVIMENTAÇÃO - ESTRADA DO LARANJAL			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL "LARANJAL"	MUNICÍPIO / UF JACAREZINHO-PR	BDI 1 20,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL "LARANJAL"									1.488.576,26	
1.5.			BASE					-	248.406,85	
1.5.0.1.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1.421,40	119,34	BDI 1	144,04	204.738,46	RA
1.5.0.2.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.421,40	7,27	BDI 1	8,77	12.465,68	RA
1.5.0.3.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.748,32	3,21	BDI 1	3,87	6.766,00	RA
1.5.0.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.959,84	2,54	BDI 1	3,07	24.436,71	RA
1.6.			REVESTIMENTO					-	829.245,64	
1.6.0.1.	Composição	EDIT-102470	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	7.416,00	8,95	BDI 1	10,80	80.092,80	RA
1.6.0.2.	Composição	EDIT-104375	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	7.416,00	2,86	BDI 1	3,45	25.585,20	RA
1.6.0.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	370,80	1.519,84	BDI 1	1.834,45	680.214,06	RA
1.6.0.4.	SINAPI	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	370,81	7,89	BDI 1	9,52	3.530,11	RA
1.6.0.5.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	456,00	3,21	BDI 1	3,87	1.764,72	RA
1.6.0.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.668,06	2,54	BDI 1	3,07	32.750,94	RA
1.6.0.7.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.386,62	1,00	BDI 1	1,21	5.307,81	RA
1.7.			CONTROLE TECNOLÓGICO					-	6.822,72	
1.7.0.1.	Cotação	1	CONTROLE TECNOLÓGICO	M2	9.476,00	0,60	BDI 1	0,72	6.822,72	RA
1.8.			CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO					-	60.581,58	
1.8.0.1.	Composição	COMPOSIÇÃO 01	CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MÉDIO E GRANDE PORTE - PLANILHA DE CÁLCULO DE CUSTOS INDIRETOS DO DER	UN	1,00	50.191,86	BDI 1	60.581,58	60.581,58	RA

RECURSO

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV CR 951716	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 2º ETAPA - PAVIMENTAÇÃO - ESTRADA DO LARANJAL			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL "LARANJAL"	MUNICÍPIO / UF JACAREZINHO-PR	BDI 1 20,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL "LARANJAL"									1.488.576,26

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

JACAREZINHO-PR

Local

quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: MAICON HOCHSCHEIDT

CREA/CAU: 189719/D

ART/RRT: 1720254638833

RECURSO
↓