

5 cm

20 cm

15 cm

não considerado

OBRA	ESTRADA DO BAÚ	PERÍODO DE PROJETO (ANOS)	10
RESPONSÁVEL TÉCNICO	ALINNE DA SILVA SERRANO	TDM (VEÍCULO AO DIA)	700
CREA	194.404/D	FATOR DE OCUPAÇÃO % (D)	50
CIDADE	LOANDA	TAXA DE CRESCIMENTO %	4,5
LOCAL	PML	TIPO DE CRESCIMENTO	EXPONENCIAL
DATA DE INÍCIO	---	VDM MÉDIO (VEÍCULO/DIA)	447
DATA DE TÉRMINO	---	VEÍCULOS AVALIADOS 2 EIXOS	210,00
CLIENTE	PML	VEÍCULOS AVALIADOS 3 EIXOS	92,00
CONTATO	---	VEÍCULOS AVALIADOS 4 EIXOS	25,00
OBSERVAÇÃO	---	VEÍCULOS AVALIADOS 5 EIXOS	35,00
PRECIPTAÇÃO AO ANO (MM/ANO)	DE 800 A 1500	VEÍCULOS AVALIADOS 6 EIXOS	30,00
NÚMERO N DE SOLICITAÇÕES	4,30E+07	VEÍCULOS AVALIADOS 7 EIXOS	25,00
K ESTRUTURAL BASE	1,4	VEÍCULOS AVALIADOS 8 EIXOS	---
K ESTRUTURAL SUB-BASE	0,77	VEÍCULOS AVALIADOS 9 EIXOS	30,00
K ESTRUTURAL REFORÇO	NÃO CONSIDERADO	FATOR DE EIXO	3,57

EIXO (tf)	FREQUÊNCIA	PORCENTAGEM	TIPO	FEC	FEC FINAL
6	420	26,32%	EIXO SIMPLES	0,277914	7,313519
10	276	17,29%	TANDEM DUPLO	0,472001	8,162426
17	275	17,23%	TANDEM DUPLO	8,548802	147,30078
25,5	625	39,16%	TANDEM TRIPLO	9,299809	364,18425

ALINE DA SILVA SERRANO:09374214997

Assinado de forma digital por ALINE DA SILVA SERRANO:09374214997
Dados: 2026.06.02 21:05:03 -03'00'