PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

ENDEREÇO: **VARIOS BAIRROS DO MUNICÍPIO**
MUNICIPIO: **LOANDA**
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: **DANIEL OLIVEIRA PERFETTI**

PROTOCOLO Nº: **25.248.353-5**
ORGÃO:
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
ART Nº: **1720262279227**
REG. CREA: **CREA PR 172.892/**

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (MARÇO/2026) NÃO DESONERADA
DRENAGEM URBANA

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$ 54.396,20**	**R$ 54.246,49**		**R$ 108.642,69**
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	448,65	59,27	507,92	3.589,20	474,16	4.063,36	
1.2	COMP 008	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO.	M	421,81	74,60	80,39	154,99	31.467,02	33.909,30	65.376,33	
1.3	COMP 009	VIGA BALDRAME 20X20CM, ARMADO.	M	421,81	45,85	47,09	92,94	19.339,98	19.863,03	39.203,02	
2		**DRENAGEM- CAIXAS, BOCAS DE LOBO, POÇOS DE VISITA, ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO**						**R$ 448.903,63**	**R$ 623.467,94**		**R$ 1.072.371,57**
2.1	004002002 sanepar	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS - SOLOS EM GERAL COM PROFUNDIDADE ATÉ 4 METROS	M3	13.969,72	0,00	19,90	19,90	0,00	277.997,42	277.997,42	
	COMP 002	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA ø <= 1,00/ø>1,00 M	UN.	1,00	1.149,52	996,41	2.145,93	1.149,52	996,41	2.145,93	
	COMP 003	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA	UN.	3,00	2.639,94	1.579,66	4.219,60	7.919,82	4.738,98	12.658,80	
	COMP 004	POÇO DE VISITA EM CONCRETO	UN.	1,00	132.496,57	86.836,20	219.332,77	132.496,57	86.836,20	219.332,77	
	COMP 005	VIGA DE APOIO PARA TUBOS	UN.	2,00	3.799,94	4.042,64	7.842,58	7.599,88	8.085,28	15.685,16	
	COMP 006	DISSIPADOR DE ENERGIA	UN.	1,00	54.049,77	28.851,05	82.900,82	54.049,77	28.851,05	82.900,82	
	COMP 007	BOCA DE LOBO ALVENARIA	UN.	2,00	1.816,44	1.185,44	3.001,88	3.632,88	2.370,88	6.003,76	
	104730	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA:	M3	10.794,36	11,04	3,25	14,29	119.169,73	35.081,67	154.251,40	
	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	9,00	15,82	24,84	40,66	142,38	223,56	365,94	
	92813	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	75,00	36,10	53,46	89,56	2.707,50	4.009,50	6.717,00	
	92815	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	88,00	47,38	68,36	115,74	4.169,44	6.015,68	10.185,12	
	92817	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	689,00	59,42	83,69	143,11	40.940,38	57.662,41	98.602,79	
	92819	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	905,00	78,89	107,44	186,33	71.395,45	97.233,20	168.628,65	
	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	M	1.302,70	2,71	10,26	12,97	3.530,31	13.365,70	16.896,01	
3		**DRENAGEM- TUBOS**						**R$ -**	**R$ -**		**R$ -**
	7785	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA,	M	9,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7750	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E	M	75,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7753	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E	M	88,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7757	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E	M	689,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7758	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E	M	905,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL									1.181.014,26
		TOTAL COM BDI									1.443.508,43

gov.br
Documento assinado digitalmente
DANIEL OLIVEIRA PERFETTI
Data: 24/04/2026 10:23:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação