PLANILHA DE QUANTIDADES - AUXILIAR PARA ORÇAMENTOS

MUNICÍPIO: LOANDA

TRECHO DA OBRA: COLETOR EMISSÁRIO CONDOMÍNIO ESSERE, RESIDENCIAIS PETRÓPOLIS, FLORENÇA, PARIS, ESPLANADA E CONJ. HABITACIONAL JOÃO ZANGARI — **DATA: JUNHO/25**

TRECHO		L	Q	DIÂM.	PROFUND. VALAS			VOLUME	VOLUME			POÇOS EM CONCRETO						CX DE LIGAÇÃO		BL	VOL	VOLUME		
		(m)	(ud)	Ø (m)	MONT.	JUS.	MÉDIA	ESCAVADO	REPOSTO	MANUAL	MECÂNICO	CONC MAGRO	TUBO CHAMINÉ	TAMPÃO	CON. ESTRUT	FORMAS	FERRO	Ø<=1,00	Ø>1,00	(ud)	ESCAV	REP	MANUAL	MEC
A	B	9,00	1	1,20	3,20	2,70	2,95	97,57	82,91	16,58	66,33	0,25	1,00	1,00	4,19	39,70	256,00							
14	B	7,40	1	0,80	1,90	2,00	1,95	37,16	31,80	6,36	25,44													
B	C	93,00	1	1,20	2,70	2,30	2,50	802,13	650,66	130,13	520,53	0,19	1,00	1,00	2,90	27,10	200,00							
C	D	93,00	1	1,20	2,30	2,30	2,30	716,57	565,10	113,02	452,08	0,19	1,00	1,00	2,44	21,00	179,00							
D	E	93,00	1	1,20	2,30	2,30	2,30	716,57	565,10	113,02	452,08	0,19	1,00	1,00	2,44	21,00	179,00							
E	K	95,70	1	1,20	2,60	2,30	2,45	803,04	647,19	129,44	517,75	0,19	1,00	1,00	2,90	27,10	200,00							
F	H	62,40	1	1,20	2,30	2,30	2,30	480,79	379,17	75,83	303,33	0,19	1,00	1,00	2,44	21,00	179,00							
H	I	70,00	1	1,20	2,30	2,30	2,30	539,35	425,35	85,07	340,28	0,19	1,00	1,00	2,44	21,00	179,00							
6	I	67,00	1	0,80	1,90	1,90	1,90	324,62	276,12	55,22	220,89													
I	J	80,00	1	1,20	2,30	2,30	2,30	616,40	486,11	97,22	388,89	0,19	1,00	1,00	2,44	21,00	179,00							
J	K	92,70	1	1,20	2,30	2,30	2,30	714,25	563,28	112,66	450,63	0,19	1,00	1,00	2,44	21,00	179,00							
K	L	45,00	2	1,50	2,60	2,60	2,60	678,60	449,58	89,92	359,66	0,628	1,00	1,00	5,691	51,520	427,813							
L	M	84,25	2	1,50	2,60	2,80	2,70	1330,73	901,95	180,39	721,56	0,547	1,00	1,00	5,226	48,200	379,882							
23	M	87,25	1	1,00	2,10	2,10	2,10	558,84	460,16	92,03	368,13													
M	N	88,00	2	1,50	2,80	3,50	3,15	1683,99	1236,12	247,22	988,90	0,547	1,00	1,00	5,586	53,000	398,232	1		2	10,80	9,03	1,81	7,23
N	O	90,00	2	1,50	4,00	2,15	3,08	1670,88	1333,52	266,70	1066,82	1,546	1,00	1,00	19,636	134,010	1046,057							
O	P	90,00	2	1,50	4,00	1,67	2,84	1509,85	1333,52	266,70	1066,82	0,547	1,00	1,00	8,376	90,200	557,472							
P	BA	55,00	2	1,50	2,40	2,00	2,20	677,60	397,68	79,54	318,15	1,546	1,00	1,00	16,864	106,290	879,123							

Obs.: valores em vermelho devido ao aterro do perfil normal.

TOTAL ESCAVAÇÃO	13969,72			C. MAGRO	ALVENARIA E	VESTIMENT	C. ESTRUT.	FORMAS	FERRO
TOTAL REPOSIÇÃO APILOADO MANUAL:	2158,87	PV ALVENARIA	3	0,42	3,22	14,26	3,08	15,48	88,29
TOTAL REPOSIÇÃO APILOADO MECÂNICO:	8635,49	BL	2,00	0,19	2,60	8,80	0,81	4,40	29,64
NIVELAMENTO E ESTAQUEAMENTO :	1,303	CX LIGAÇÃO	1,00	0,14	1,24	5,52	1,06	5,46	30,05

	-
LIGAÇÕES: VOL ESCAVADO:	10,80
LIGAÇÕES: VOL REPOSTO:	9,03

Documento assinado digitalmente
gov.br
LEONI LUCIA DAL PRA
Data: 20/08/2026 17:48:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br