



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE LOANDA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO LOANDA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECEPEAMENTO DIVERSAS RUAS LOANDA	MUNICÍPIO / UF LOANDA/PR	BDI 1 19,72%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECEPEAMENTO DIVERSAS RUAS LOANDA									635.422,70	
1.			RECAPEAMENTO ASFALTIVO EM CBUQ					-	635.422,70	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.478,65	
1.1.1.	Composição	COMP.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA	M2	2,50	494,04	BDI 1	591,46	1.478,65	RA
1.2.			REPERFILAMENTO EM CBUQ 1,5CM					-	231.887,79	
1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA	M2	7.225,05	2,09	BDI 1	2,50	18.062,64	RA
1.2.2.	Composição	COMP.06	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	7.225,05	2,96	BDI 1	3,54	25.576,67	RA
1.2.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO	M3	108,38	1.349,55	BDI 1	1.615,68	175.107,39	RA
1.2.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	3.251,40	1,92	BDI 1	2,30	7.478,22	RA
1.2.5.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	5.960,90	0,79	BDI 1	0,95	5.662,87	RA
1.3.			RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ					-	402.056,26	
1.3.1.	Composição	COMP.06	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	7.225,05	2,96	BDI 1	3,54	25.576,67	RA
1.3.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO	M3	216,75	1.349,55	BDI 1	1.615,68	350.198,65	RA
1.3.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	6.502,50	1,92	BDI 1	2,30	14.955,75	RA
1.3.4.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	11.921,25	0,79	BDI 1	0,95	11.325,19	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LOANDA/PR  
Local  
sexta-feira, 6 de março de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: DANIEL OLIVEIRA PERFETTI  
CREA/CAU: 172892/D  
ART/RR: 1720261355590