Compras BR
Portal de Licitações

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo	Responsável
93/2026	Prefeitura Municipal de Diamante do Norte-PR

Objeto
Prestação de serviço de instalação, desinstalação, manutenção, recarga de gás e limpeza de aparelhos de ar-condicionado, com fornecimento de materiais, mão de obra e insumos necessários

Dados Gerais

Situação	Inicio Envio Propostas	Fim Envio Propostas	Pregoeiro
Aguardando Abertura	25/11/2026 - 08:00	10/12/2026 - 08:30	Andreza da Silva Pariz
Modo de Disputa	**Exibir Valor de Referência**	**Amparo legal**	
Valor Unitário	Sim	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo	**Inversão de Fase**	**Recurso Federal**	**Benefícios Selecionados**
Menor Preço	Não	Não	Benefício Priorizar local/regional

Cidades vinculadas aos benefícios
Amaporã (Regional) , Cruzeiro Do Sul (Regional) , Diamante Do Norte (Local) , Guairaçá (Regional) , Itaúna Do Sul (Regional) , Loanda (Regional) , Marilena (Regional) , Mirador (Regional) , Nova Aliança Do Ivaí (Regional) , Paranapoema (Regional) , Paranavaí (Regional) , Planaltina Do Paraná (Regional) , Porto Rico (Regional) , Querência Do Norte (Regional) , Santa Isabel Do Ivaí (Regional) , Santa Mônica (Regional) , Santo Antônio Do Caiuá (Regional) , São Pedro Do Paraná (Regional) , Tamboara (Regional) , Alto Paraná (Regional) , Inajá (Regional) , Jardim Olinda (Regional) , Nova Londrina (Regional) , Paraíso Do Norte (Regional) , Santa Cruz De Monte Castelo (Regional) , São Carlos Do Ivaí (Regional) , São João Do Caiuá (Regional) , Terra Rica (Regional)

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R$)	Total (R$)
1	1	Instalação ponto a ponto de aparelho de ar condicionado até 18.000 BTUs, com fornecimento e instalação de suporte metálico, tubulação de cobre até 2 metros, cabo de energia PP, tubo esponjoso, disjuntor e fita PVC. A evaporadora será instalada próxima à condensadora, com distância máxima de até 2 metros. Caso haja aparelho instalado no local, a contratada deverá realizar a desinstalação do equipamento existente, com remoção completa e transporte para armazenamento em local previamente indicado pelo órgão solicitante. (Materiais por conta da contratada para a prestação do serviço). Instalação nos padrões técnicos do fabricante do equipamento.	Unid	20	650,00	13.000,00
2	1	Instalação com linha estendida de aparelho de ar condicionado até 18.000 BTUs, com fornecimento de suporte metálico, tubulação de cobre de 2,1 até 10 metros, cabo de energia PP, tubo esponjoso, disjuntor e fita PVC. A distância entre a evaporadora e a condensadora será determinada previamente pelo órgão solicitante, respeitando o limite de até 10 metros, considerando obstáculos e rotas técnicas. Caso haja aparelho instalado no local, a contratada deverá realizar a desinstalação do equipamento existente, com remoção completa e transporte para armazenamento em local previamente indicado pelo órgão solicitante. (Materiais por conta da contratada para a prestação do serviço). Instalação nos padrões técnicos do fabricante do equipamento.	unid	6	1.350,00	8.100,00
3	1	Instalação ponto a ponto de aparelho de ar condicionado de 24.000 BTUs até 36.000 BTUs, com fornecimento e instalação de suporte metálico, tubulação de cobre até 2 metros, cabo de energia PP, tubo esponjoso, disjuntor e fita PVC. A evaporadora será instalada próxima à condensadora, com distância máxima de até 2 metros. Caso haja aparelho instalado no local, a contratada deverá realizar a desinstalação do equipamento existente, com remoção completa e transporte para armazenamento em local previamente indicado pelo órgão solicitante. (Materiais por conta da contratada para a prestação do serviço). Instalação nos padrões técnicos do fabricante do equipamento.	Unid	20	850,00	17.000,00
4	1	Instalação com linha estendida de aparelho de ar condicionado de 24.000 BTUs até 36.000 BTUs, com fornecimento de suporte metálico, tubulação de cobre de 2,1 até 10 metros, cabo de energia PP, tubo esponjoso, disjuntor e fita PVC. A distância entre a evaporadora e a condensadora será determinada previamente pelo órgão solicitante, respeitando o limite de até 10 metros, levando em conta obstáculos físicos e rotas técnicas. Caso haja aparelho instalado no local, a contratada deverá realizar a desinstalação do equipamento existente, com remoção completa e transporte para armazenamento em local previamente indicado pelo órgão solicitante. (Materiais por conta da contratada para a	unid	8	2.000,00	16.000,00

Compras BR
Portal de Licitações

		prestação do serviço). Instalação nos padrões técnicos do fabricante do equipamento.				
5	1	Desinstalação completa de aparelhos de ar condicionado de 12.000 até 36.000 BTUs, com retirada da evaporadora, condensadora e todos os materiais (tubulação, fiação, suportes etc.). O serviço inclui transporte e estocagem dos equipamentos em local indicado pelo órgão solicitante, bem como o fechamento /acabamento do buraco na parede por onde passava a tubulação. Todo o serviço será executado por profissional qualificado, com fornecimento de materiais e mão de obra por conta da contratada.	unid	24	350,00	8.400,00
6	1	Serviço de substituição de capacitor em aparelhos de ar-condicionado de até 36.000 BTUs, incluindo a retirada do componente danificado, instalação do novo capacitor e testes de funcionamento do equipamento após o serviço. Todos os materiais, ferramentas e mão de obra utilizados serão por conta da contratada. O serviço deverá ser executado por profissional qualificado, observando os padrões de segurança e as especificações do fabricante do equipamento.	Unid	30	300,00	9.000,00
7	1	Serviço de substituição de rolamentos do motor ventilador da unidade evaporadora ou condensadora de aparelhos de ar-condicionado de até 36.000 BTUs. O serviço inclui desmontagem, troca dos rolamentos, lubrificação se necessária, remontagem e testes de funcionamento para garantir o pleno desempenho do equipamento. Todos os materiais, insumos, ferramentas e mão de obra serão fornecidos pela contratada, que deverá utilizar peças de qualidade e seguir os padrões técnicos recomendados pelo fabricante	unid	20	500,00	10.000,00
8	1	Serviço de recarga de gás refrigerante em aparelhos de ar-condicionado de até 36.000 BTUs, com fornecimento dos fluidos R22, R410a ou compatíveis conforme necessidade do equipamento. A recarga inclui verificação de pressão, detecção de vazamentos, correções se necessárias e testes após a aplicação do fluido. Todos os materiais (gás, conexões, válvulas, mangueiras, ferramentas) e mão de obra serão por conta da contratada. O serviço deverá ser realizado por técnico qualificado, com equipamentos adequados e respeitando normas ambientais e de segurança vigentes.	unid	80	450,00	36.000,00
9	1	Serviço de limpeza e higienização completa de aparelhos de ar-condicionado de 7.000 a 18.000 BTUs, com desmontagem total obrigatória do equipamento para limpeza detalhada da evaporadora, motor ventilador, turbina, filtros, serpentinas, bandeja de drenagem e carcaça, bem como a verificação da carga de gás e testes de funcionamento após o serviço. A higienização deverá ser realizada com produtos específicos com ação antibactericida, antifúngica e antimofo, utilizando equipamentos adequados como lavadora de alta pressão e sopradores. A retirada do equipamento do local e sua reinstalação após a limpeza são obrigatórias. Todo o serviço deverá ser executado por profissional qualificado, com fornecimento de toda a mão de obra, transporte, materiais e insumos por conta da contratada. Ampla Participação	Unid	188	390,00	73.320,00
10	1	Serviço de limpeza e higienização completa de aparelhos de ar-condicionado de 7.000 a 18.000 BTUs, com desmontagem total obrigatória do equipamento para limpeza detalhada da evaporadora, motor ventilador, turbina, filtros, serpentinas, bandeja de drenagem e carcaça, bem como a verificação da carga de gás e testes de funcionamento após o serviço. A higienização deverá ser realizada com produtos específicos com ação antibactericida, antifúngica e antimofo, utilizando equipamentos adequados como lavadora de alta pressão e sopradores. A retirada do equipamento do local e sua reinstalação após a limpeza são obrigatórias. Todo o serviço deverá ser executado por profissional qualificado, com fornecimento de toda a mão de obra, transporte, materiais e insumos por conta da contratada. Cota MPE	unid	62	390,00	24.180,00
11	1	Serviço de limpeza e higienização completa de aparelhos de ar-condicionado de 24.000 a 36.000 BTUs, com desmontagem total obrigatória do equipamento para higienização profunda da evaporadora, motor ventilador, turbina, filtros, serpentinas, bandeja de drenagem e carcaça, além da conferência e correção da carga de gás refrigerante. A limpeza será executada com equipamentos compatíveis com a capacidade do aparelho, incluindo lavadora de alta pressão, bomba de vácuo e soprador térmico, e com produtos de ação antibactericida, antifúngica e antimofo. A retirada e a reinstalação do equipamento são etapas obrigatórias do serviço. Todo o trabalho deverá ser realizado por profissional qualificado, com fornecimento integral de mão de obra, materiais, ferramentas e transporte por parte da contratada.	Unid	80	500,00	40.000,00