

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo 36/2026 **Responsável** Prefeitura Municipal de Diamante do Norte-PR

Objeto

Prestação de serviço de execução de gavetas (túmulos) no Cemitério Municipal, incluindo serviços de alvenaria, reboco interno e externo, execução de piso em concreto, lajes em concreto armado, tampas pré moldadas, in loco, nivelamento do terreno, com fornecimento integral de materiais e mão de obra.

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 05/05/2026 - 08:00	Fim Envio Propostas 20/05/2026 - 08:30	Pregoeiro Andreza da Silva Pariz
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qty	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	Construção e Reboco de 100 (cem) gavetas (túmulos) no Cemitério Municipal, com medidas padrão interna de 0,90cm largura, 2,40m de comprimento, profundidade de 0,50cm, medidas padrão externa de 1,20m largura, 2,55m de comprimento, 0,50cm de profundidade, em alvenaria, com reboco interno e externo nas paredes, com espessura de 3,00cm. Incluso também a execução de piso em concreto com 5,00cm de espessura embaixo das gavetas e o nivelamento do terreno. Deverá ser feita também a execução de 100 (cem) lajes maciças, com dimensões de 1,70m X 1,20m x 0,03m (comprimento x largura x espessura), com concreto Fck=20MPa e armação de aço CA-50 6,3mm, a cada 10cm em ambos os lados, a execução e instalação de 100 (cem) tampas pré-moldadas in loco, para gavetas (túmulos), com medidas padrão de 1,20m largura, 0,85m comprimento, espessura mínima de 3cm, incluso encaixe das tampas, ferragens aço CA-50 6,3mm, armado a cada 10cm em ambos os lados e a execução e instalação de 100 (cem) tampas pré-moldadas in loco, para gavetas (túmulos), com medidas padrão de 1,00m largura, 0,50m de altura, espessura mínima de 3cm, incluso encaixe das tampas, ferragens aço CA-50 6,3mm, armado a cada 10cm em ambos os lados. Os serviços deverão ser executados e a qualidade dos produtos devem estarem em conformidade com o Memorial e projeto arquitetônico em anexo	Serviço	100	1.187,96	118.796,00