ELEMENTOS PARA FORMAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

1. DADOS GERAIS

N° do processo	95/2026
Responsável	Alexandre Augusto Goys Fajardo
OBJETO:	Prestação de serviço de locação de estruturas destinadas a decoração natalina, compreendendo a instalação, montagem, manutenção e desmontagem das estruturas
VALOR	R$ 291.701,65

O objeto do presente processo é Prestação de serviço de locação de estruturas destinadas a decoração natalina, compreendendo a instalação, montagem, manutenção e desmontagem das estruturas, nos termos e condições seguintes:

Contratação de empresa especializada para fornecimento, transporte, instalação, montagem, manutenção e desmontagem de decoração natalina nos espaços públicos do Município de Diamante do Norte – PR, contemplando a disponibilização de enfeites, ornamentos, estruturas decorativas, elementos cenográficos e iluminação temática, tais como figuras natalinas, árvores de Natal, estrelas, guirlandas, festões, letreiros, mangueiras luminosas, cordões de LED, refletores e demais elementos decorativos compatíveis com a temática natalina.

Os serviços deverão compreender todos os materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra especializada e demais recursos necessários à perfeita execução dos trabalhos, incluindo a instalação elétrica dos elementos luminosos, fixação segura das estruturas, testes de funcionamento e manutenção corretiva durante todo o período de exposição.

A decoração deverá ser distribuída em locais estratégicos, definidos pela Administração Municipal, visando valorizar praças, prédios públicos, avenidas, ruas e demais espaços de interesse público, proporcionando uma ambientação temática, harmoniosa, segura e atrativa para moradores e visitantes.

Ao término do período natalino, a empresa deverá realizar a desmontagem, retirada dos materiais e equipamentos utilizados, deixando os locais devidamente limpos e organizados, sem causar danos aos bens públicos.

Todos os serviços deverão ser executados conforme as orientações da Administração Municipal, observando as normas técnicas de segurança aplicáveis e garantindo a qualidade, durabilidade e bom funcionamento dos elementos decorativos durante todo o período contratado.

2 SOBRE A DEFINIÇÃO DAS QUANTIDADES

As quantidades dos itens relacionados à contratação de serviços para o fornecimento, instalação, montagem, manutenção e desmontagem de decoração natalina foram definidas com base em levantamento de necessidades, considerando a demanda contínua ao longo do período de um ano. Para o Grupo 1, foram estabelecidas 2 unidades do arco cometa, 10 unidades da árvore natal com festão, 1 unidade da árvore de Natal dos desejos, 6 unidades da bola natal espanhola e 75 unidades do cordão de LED blindado, totalizando uma série de enfeites que atenderão aos espaços públicos do Município de Diamante do Norte - PR durante as festividades de Natal. A definição das quantidades visa garantir a qualidade da ornamentação, proporcionando um ambiente festivo e valorizando os espaços públicos.

Os quantitativos foram estimados item a item pela própria Administração e constam da tabela de itens deste processo.

Assinado por 1 pessoa: ALEXANDRE AUGUSTO GOYS FAJARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://diamantedonorte.1doc.com.br/verificacao/CD51-A4EB-12C0-F97A e informe o código CD51-A4EB-12C0-F97A

3 CONTRATAÇÕES CORRELATAS

Não se verifica, neste momento, itens correlacionados em contratações futuras ou em andamento que possam impactar ou interferir na presente contratação. Tal conclusão baseia-se na ausência de demandas similares já programadas ou em andamento que possam ser interdependentes ou influenciar as especificações, quantidades ou condições do objeto licitado

4 FORMAÇÃO DO PREÇO

A estimativa do valor da contratação encontra-se detalhada em documento específico constante dos autos (VIDE MOV. 3.1 - Documento de formação de preços - DFP), elaborado nos termos do art. 23 da Lei nº 14.133/2021.

5 DO PAGAMENTO

O pagamento será realizado em 30 dias, após a prestação do serviço, observada a ordem cronológica de pagamentos.

6 DO PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO

O prazo de execução é de 3 dias corridos, contados do recebimento da ordem de serviço. Início da execução: 03 dias úteis após o recebimento da ordem de serviço. A ata de registro de preços que se originará deste procedimento terá vigência de 1 (um) ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de sua divulgação no PNCP, prorrogável por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso (art. 84 da Lei nº 14.133/2021), restabelecendo-se, a cada prorrogação, o limite quantitativo originalmente pactuado.

Sobre o local da execução do objeto, aplicam-se as seguintes disposições: entregar no seguinte endereço/local: No município de Diamante do Norte, nos locais indicados na ordem de serviço

7 ELEMENTOS TÉCNICOS

☑ É pertinente ao objeto ainda, a exigência da seguinte documentação relativa à qualificação técnica:

Atestado/Declaração de capacidade técnica fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando que a licitante tenha prestado serviço compatível com o objeto licitado, atestando o bom desempenho da proponente quanto à qualidade dos serviços prestados. Este atestado deverá vir assinado pelo responsável pelo órgão/empresa responsável pela emissão do referido atestado.

Prova de registro junto ao Conselho responsável, comprovado por Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT da empresa.

Prova de registro no Conselho competente do responsável técnico (pessoa física) pela execução dos serviços de montagem e desmontagem de estruturas, assim como da locação do trenzinho elétrico, comprovado por Certidão de Registro de Pessoa física junto à entidade profissional competente – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais – CFT. No caso

Assinado por 1 pessoa: ALAN DUTRA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://diamantedonorte.1doc.com.br/verificacao/CD51-A4EB-12C0-F97A e informe o código CD51-A4EB-12C0-F97A

da locação do trenzinho elétrico deve ser comprovado a responsabilidade técnica de Profissional Engenheiro Mecânico.

Declaração assinada pelo responsável legal da licitante de que:

a) Possui junto à empresa pessoal treinado e com registro de acordo com a legislação trabalhista vigente e dispõe de todas as condições técnicas, previstas na legislação vigente.

b) Prestará os serviços em compatibilidade com as exigências impostas pelos órgãos ambientais, Estadual, Municipal e Federal.

c) Atende plenamente as normas estabelecidas pela NR-35, a qual estabelece os requisitos mínimos de proteção para o trabalho em altura e NR-10, a qual estabelece os requisitos mínimos de segurança em instalações e serviços em eletricidade

A contratação dos serviços de locação de estruturas destinadas à decoração natalina requer uma série de qualificações técnicas que são diretamente pertinentes ao objeto a ser executado. A prova de registro da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, ou ainda ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT, é essencial para assegurar que a empresa contratada possui as certificações adequadas que atestam sua capacidade técnica para realizar a locação e instalação das estruturas. Tais registros garantem que a empresa opera dentro dos padrões exigidos e da regulamentação vigente, refletindo sua competência técnica no mercado.

Adicionalmente, a exigência de registro do responsável técnico (pessoa física) pela execução dos serviços de montagem e desmontagem das estruturas se justifica pela necessidade de se assegurar que a supervisão das atividades realizadas seja conduzida por um profissional qualificado, com formação específica que promova a segurança e a eficiência do trabalho. A montagem e desmontagem de estruturas decorativas, especialmente quando implicam trabalho em alturas, demandam conhecimentos técnicos aprofundados, contribuindo para a integridade das instalações e a segurança dos colaboradores envolvidos.

A declaração assinada pelo responsável legal da licitante, que ateste a regularidade do pessoal e a capacidade de a empresa cumprir com as obrigações trabalhistas e ambientais, é um mecanismo fundamental para garantir que a execução dos serviços atenda a todas as legislações pertinentes. A comprovação de que a equipe possui o treinamento necessário conforme a legislação trabalhista vigente e que a empresa atende às exigências dos órgãos ambientais, em nível Estadual, Municipal e Federal, é essencial para evitar possíveis sanções e garantir o respeito às normas que regulamentam a atividade.

Por fim, a adequação à norma NR-35, que estabelece requisitos para a proteção do trabalhador em atividades de altura, confirma que a empresa detém conhecimento e condições para executar suas atividades de forma segura. Esta exigência é não apenas uma formalidade, mas uma salvaguarda que assegura a integridade física dos trabalhadores durante as operações de instalação e desmontagem das estruturas de decoração, minimizando riscos e promovendo condições de trabalho adequadas.

Assim, cada qualificação técnica exigida se revela como um elemento necessário e proporcional em relação à complexidade e relevância do objeto da contratação, estabelecendo um nexo direto que garante que a empresa licitante possua a capacidade técnico-profissional e operacional imprescindível para a execução dos serviços demandados.

Assinado por 1 pessoa: ALANO LUIZ DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://diamantedonorte.1doc.com.br/verificacao/CD51-A4EB-12C0-F97A e informe o código CD51-A4EB-12C0-F97A

8 DA FONTE DE RECURSOS E DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Declaramos para os devidos fins, em conformidade com as disposições legais e regulamentares aplicáveis, a previsão orçamentária para suporte da despesa que será advinda com os futuros contratos decorrentes da presente ARP, a saber:

8.1 FONTE DE RECURSO

Recursos próprios livres, Recursos próprios vinculados, Convênio ou instrumento congênere, Convênio ou instrumento congênere com contrapartida, Outros recursos vinculados ou transferidos - SETU

8.2 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9 DECLARAÇÕES

Declaro, sob as penas da lei:

- ☑ Que o valor previamente estimado está compatível com os valores praticados pelo mercado;
- ☑ Que a presente contratação está compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- ☑ Que a despesa possui previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações a serem assumidas, para o exercício financeiro em que se realizará a despesa;
- ☑ Que a despesa tem compatibilidade com o Plano Plurianual;
- ☑ Que os serviços a serem contratados se enquadram como as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam área de competência legal do órgão ou da entidade

10 DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO

A fiscalização será exercida sob responsabilidade de:

SECRETARIA	RESPONSÁVEL	MATRÍCULA
Secretaria Municipal de Esporte e Turismo	393	VILSON DE SOUZA

A Gestão do contrato será exercida sob responsabilidade de:

SECRETARIA	RESPONSÁVEL	MATRÍCULA
Secretaria Municipal de Esporte e Turismo	ALAN DUTRA DE OLIVEIRA	391

O gerenciamento da Ata de Registro de Preços será exercido sob a responsabilidade de:

Assinado por 1 pessoa: ALAN DUTRA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://diamantedonorte.1doc.com.br/verificacao/CD51-A4EB-12C0-F97A e informe o código CD51-A4EB-12C0-F97A

SECRETARIA	RESPONSÁVEL	MATRÍCULA
Secretaria Municipal de Esporte e Turismo	Alan Dutra de Oliveira	391

Diamante do Norte, 23 de novembro de 2026

CIÊNCIA SOBRE A RESPONSABILIDADE DE GESTÃO CONTRATUAL

ALAN DUTRA DE OLIVEIRA
Matrícula n° 391

CIÊNCIA SOBRE A RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

393
Matrícula n° VILSON DE SOUZA

Assinado por 1 pessoa: ALAN DUTRA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://diamantedonorte.1doc.com.br/verificacao/CD51-A4EB-12C0-F97A e informe o código CD51-A4EB-12C0-F97A

ADENDO - PLANILHA DE ITENS E VALORES DE REFERÊNCIA

Grupo: 1 Valor do grupo: R$ 291.701,65

Grupo 1

ITEM 1 · Unid.: 1 · Qtd.: 2 Valor Unitário: R$ 3.173,01 · total do item: R$ 6.346,02

ARCO COMETA COM ESTRELA Confeccionada em estrutura metálica com formato de arco tipo cometa branco com estrela de cinco pontas (altura 5,00m) luminoso, peça dividida em duas partes com base de 2,00m altura e a parte superior com 3,00m de altura, produzido em aço galvanizado com pintura semi-industrial na cor prata. Estrutura revestido com iluminação em cordão de LED blindado, voltagem 220V, 100 lâmpadas brancas, obedecendo a temperatura de cor entre 6000k e 6500k, fio verde, 4 fios de 2 mm, lâmpadas de 7 mm blindada com cola de silicone na base, revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor verde, tomada macho/fêmea, retificador blindado 12v de 7.00 x 2.5 cm, cordão medindo no mínimo 10 m de comprimento com espaçamento mínimo de 0,10m entre as lâmpadas. Estrela do cometa com contorno duplo medindo 0,80m a estrela externa e 0,55m a estrela interna. Toda a peça deverá ser contornada com mangueira luminosa de LED na cor branca, pvc flexível, no mínimo 12 mm de espessura, 2 fios, voltagem 220V. Apresentar laudo expedido por laboratório certificado pelo inmetro, comprovando a impermeabilidade da mangueira de led e/ou do cordão de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto.

ITEM 2 · Unid.: 2 · Qtd.: 10 Valor Unitário: R$ 2.592,91 · total do item: R$ 25.929,10

ÁRVORE NATAL COM FESTÃO Confeccionada em estrutura metálica em formato de árvore de festão com aprox. 2,00 mts de altura e estrela no topo. Árvore revestida com festão aramado, cor verde, 180 galhos, resistente ao sol e intempéries. Iluminação em cordão de LED blindado, voltagem 220V, 100 lâmpadas, fio verde, 3 fios de 2 mm, tomada macho/fêmea, retificador blindado 12v de 7.00 x 2.5 cm, cordão medindo no mínimo 10 m de comprimento com espaçamento mínimo de 0,10m entre as lâmpadas, cores diversas; cordão de LED, voltagem 220V, 100 lâmpadas sendo a cada 9 LED fixo colorido, 1 lâmpada pisca branco, fio verde, 4fios de 2mm, tomada macho/fêmea, retificador blindado 12v de 7.00 x 2.5 cm. Todas as luzes de LED deverão possuir nas extremidades revestimento em fios de fibra ótica. Apresentar laudo expedido por laboratório certificado pelo inmetro, comprovando a impermeabilidade da mangueira de led e/ou do cordão de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto.

ITEM 3 · Unid.: 3 · Qtd.: 1 Valor Unitário: R$ 102.200,00 · total do item: R$ 102.200,00

ÁRVORE DE NATAL DOS DESEJOS COM CORDÃO DE LED CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METÁLICA TRIDIMENSIONAL EM FORMATO DE ÁRVORE DE NATAL COM 10,00 METROS DE ALTURA X 6,00 METROS DE DIÂMETRO COM ESTRELA NO TOPO CONTENDO 35.000 LED RGD, 583 METROS DE CORDÃO DE LED TECNOLÓGICO QUE PERMITE A EMISSÃO DE LUZ EM DIVERSAS CORES. OS LEDS DEVEM POSSUIR CAPACIDADE DE ENDEREÇAMENTO COM MEMÓRIA EM CADA PIXEL, PERMITINDO O CONTROLE INDIVIDUAL DE CADA PONTO DE LUZ.E 2 ACESSOS EM FORMATO DE TÚNEL. TODA ESTRUTURA DEVERÁ SER REVESTIDA COM 2.000 MTS DE FESTÃO TELA ARAMADA NO INTERIOR DO TÚNEL PARA PENDURAR PAPEIS ESCRITOS PELOS

Assinado por 1 pessoa: ALAN COSTA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://diamantedonorte.1doc.com.br/verificacao/CD51-A4EB-12C0-F97A e informe o código CD51-A4EB-12C0-F97A

VISITANTES COM DESEJOS NATALINOS. ILUMINAÇÃO COMPOSTA POR: REFLETOR DE LED 100W, COR VERDE, BIVOLT, IP66; CORDÃO DE LED, 100 LÂMPADAS FIXA, FIO VERDE, LUZ BRANCA, 3 FIOS DE 2MM, CORDÃO MEDINDO 10MTS DE COMPRIMENTO COM ESPAÇAMENTO APROX. DE 10CM ENTRE AS LÂMPADAS, TOMADA MACHO/FÊMEA, RETIFICADOR BLINDADO 12V DE COM APROX. 7X3CM, VOLTAGEM 220V; REVESTIDA COM 34.200 CORDÃO DE LED RGBW (RED, GREEN, BLUE, WHITE), QUE PERMITE A EMISSÃO DE LUZ EM DIVERSAS CORES. OS LEDS DEVEM POSSUIR CAPACIDADE DE ENDEREÇAMENTO COM MEMÓRIA EM CADA PIXEL, PERMITINDO O CONTROLE INDIVIDUAL DE CADA PONTO DE LUZ. CADA LED É INTERLIGADO ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE FIAÇÃO DE COBRE DE 4 VIAS, COM UMA BITOLA DE 2.2MM DE DIÂMETRO CADA VIA. AS LÂMPADAS DE LED TERÃO UM DIÂMETRO DE 6.7MM E CADA CÁPSULA DEVE MEDIR 30.5MM OU MAIOR, CADA CORDÃO COM COMPRIMENTO DE 25 METROS E 250 LÂMPADAS, COM CHICOTE DE 5 METROS DE COMPRIMENTO. AS LÂMPADAS DE LED SERÃO ALIMENTADAS POR FONTES DE ENERGIA CAPAZES DE CONVERTER A TENSÃO PARA 24V, PROPORCIONANDO UMA OPERAÇÃO SEGURA E EFICIENTE. SERÁ UTILIZADA UMA CONTROLADORA DE LED PARA SINCRONIZAR OS EFEITOS DE ILUMINAÇÃO E PROGRAMAÇÕES. UMA PROCESSADORA DE DADOS SERÁ EMPREGADA PARA PERMITIR A COMUNICAÇÃO DOS COMANDOS ATRAVÉS DE REDE INTERNET NA MODALIDADE NUVEM, POSSIBILITANDO A ALTERAÇÃO DOS EFEITOS A QUALQUER MOMENTO E DE QUALQUER LUGAR. A CONTRATADA DEVERÁ OPERAR ATRAVÉS DE SOFTWARE PRÓPRIO CAPAZ DE EXECUTAR UMA VARIEDADE DE EFEITOS COM MOTIVOS. ILUMINAÇÃO COMPOSTA POR: REFLETOR DE LED 100W, COR VERDE, BIVOLT, IP66; CORDÃO DE LED, 100 LÂMPADAS FIXA, FIO VERDE, LUZ BRANCA, 3 FIOS DE 2MM, CORDÃO MEDINDO 10MTS DE COMPRIMENTO COM ESPAÇAMENTO APROX. DE 10CM ENTRE AS LÂMPADAS, TOMADA MACHO/FÊMEA, RETIFICADOR BLINDADO 12V DE COM APROX. 7X3CM, VOLTAGEM 220V; REVESTIDA COM 34.200 CORDÃO DE LED RGBW (RED, GREEN, BLUE, WHITE), QUE PERMITE A EMISSÃO DE LUZ EM DIVERSAS CORES. OS LEDS DEVEM POSSUIR CAPACIDADE DE ENDEREÇAMENTO COM MEMÓRIA EM CADA PIXEL, PERMITINDO O CONTROLE INDIVIDUAL DE CADA PONTO DE LUZ. CADA LED É INTERLIGADO ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE FIAÇÃO DE COBRE DE 4 VIAS, COM UMA BITOLA DE 2.2MM DE DIÂMETRO CADA VIA. AS LÂMPADAS DE LED TERÃO UM DIÂMETRO DE 6.7MM E CADA CÁPSULA DEVE MEDIR 30.5MM OU MAIOR, CADA CORDÃO COM COMPRIMENTO DE 25 METROS E 250 LÂMPADAS, COM CHICOTE DE 5 METROS DE COMPRIMENTO. AS LÂMPADAS DE LED SERÃO ALIMENTADAS POR FONTES DE ENERGIA CAPAZES DE CONVERTER A TENSÃO PARA 24V, PROPORCIONANDO UMA OPERAÇÃO SEGURA E EFICIENTE. SERÁ UTILIZADA UMA CONTROLADORA DE LED PARA SINCRONIZAR OS EFEITOS DE ILUMINAÇÃO E PROGRAMAÇÕES. UMA PROCESSADORA DE DADOS SERÁ EMPREGADA PARA PERMITIR A COMUNICAÇÃO DOS COMANDOS ATRAVÉS DE REDE INTERNET NA MODALIDADE NUVEM, POSSIBILITANDO A ALTERAÇÃO DOS EFEITOS A QUALQUER MOMENTO E DE QUALQUER LUGAR. A CONTRATADA DEVERÁ OPERAR ATRAVÉS DE SOFTWARE PRÓPRIO CAPAZ DE EXECUTAR UMA VARIEDADE DE EFEITOS COM MOTIVOS NATALINOS, FRASES, TEXTOS E OUTROS CONTEÚDOS SOLICITADOS PELA CONTRATANTE. O SOFTWARE FORNECERÁ FLEXIBILIDADE PARA A CRIAÇÃO E MODIFICAÇÃO DOS EFEITOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES. A CONTRATANTE PODERÁ SOLICITAR ATÉ 10 EFEITOS PERSONALIZADOS. OS LEDS UTILIZADOS DEVEM POSSUIR GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, GARANTINDO

Assinado por 1 pessoa: ALAN JULIANO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://diamantedonorte.1doc.com.br/verificacao/CD51-A4EB-12C0-F97A e informe o código CD51-A4EB-12C0-F97A

RESISTÊNCIA CONTRA A PENETRAÇÃO DE POEIRA E ÁGUA, BEM COMO PROPORCIONAR UMA DURABILIDADE SUPERIOR EM AMBIENTES EXTERNOS. A CONTRATADA DEVE APRESENTAR LAUDO EXPEDIDO POR LABORATÓRIO CERTIFICADO PELO INMETRO, COMPROVANDO A IMPERMEABILIDADES DO CORDÃO DE LED COM GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR JUNTAMENTE COM A AMOSTRA DO PRODUTO.

ITEM 4 · Unid.: 4 · Qtd.: 6 Valor Unitário: R$ 3.328,22 · total do item: R$ 19.969,32

BOLA NATAL ESPANHOLA Confeccionada em estrutura metálica, formato de bola de natal iluminada com 2,00 mts de circunferência. Iluminação da bola em mangueira luminosa de LED em cores variadas, pvc flexível, no mínimo 12 mm de espessura, 2 fios, voltagem 220V. Estruturaa com pintura semi industrial na cor prata. Apresentar laudo expedido por laboratório certificado pelo inmetro, comprovando a impermeabilidade da mangueira de led e/ou do cordão de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto.

ITEM 5 · Unid.: 5 · Qtd.: 75 Valor Unitário: R$ 90,14 · total do item: R$ 6.760,50

Cordão de LED blindado 220V, 100 lâmpadas (cor escolhida), fio verde com 4 fios de 2 MM. Lâmpadas de 7 mm, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e recoberta por capa plástica na cor verde. Tomada macho e fêmea e retificador blindado 12V de 7.00 X 2.5 cm. Cordão medindo no mínimo 10 M de comprimento com espaçamento mínimo de 0,10M entre as lâmpadas. Apresentar laudo expedido por laboratório certificado pelo inmetro, comprovando a impermeabilidade do cordão de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto.

ITEM 6 · Unid.: 6 · Qtd.: 1 Valor Unitário: R$ 12.264,00 · total do item: R$ 12.264,00

MOLDURA PAPEL NOEL Confeccionada em estrutura metálica, portal interativo com aproximadamente 3,00 mt de altura X 3,10 de largura. Estrutura de tubo metalon 16x16 e 20x30 contornando com 40 mts de mangueira de LED com movimento na cor branca com espessura 13mm visualização 360° com LED deitados, 2 fios corte a cada 2 metros na potência 220V, 100 lâmpadas vermelha, fio verde com 4 fios de 2mm. Lâmpada de 7mm, blindadas com cola de silicone na sua base, com revestimento em plástico duro transparente e e recoberta por capa plástica na cor verde. Tomada macho e fêmea e retificador blindado 12V de 7 x 2,5cm. Cordão medindo no mínimo 10m de comprimento com espaçamento mínimo de 0,10m entre as lâmpadas. As mangueiras e/ou micro lâmpadas de LED utilizadas na confecção, devem conter laudo de proteção IP68 feito em laboratório certificado pelo Inmetro.

ITEM 7 · Unid.: 7 · Qtd.: 1 Valor Unitário: R$ 15.480,11 · total do item: R$ 15.480,11

NUMERAL - ANO 3D COM PASSAGEM Confeccionada em estrutura metálica em formato de 202X em 3D aproximadamente 1,50 metros de altura por 4,00 metros de comprimento e 0,50 metros de profundidade. Fabricado em estrutura metálica, letras em caixa alta, pintura semi industrial na cor prata. Contorno da peça em mangueira luminosa de LED na cor warm, pvc flexível, no mínimo 12 mm de espessura, 2 fios, voltagem 220V. Toda a estrutura deverá ser preenchida em cordão de LED blindado, 100 lâmpadas vermelho, fio verde, 3 fios de 2mm, tomada macho/fêmea, retificador blindado 12v de 7.00 x 2.5cm, cordão medindo 10 metros de comprimento, voltagem 220V. Apresentar laudo expedido por laboratório certificado pelo inmetro, comprovando a impermeabilidade da mangueira de led e/ou do cordão de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://diamantedonorte.1doc.com.br/verificacao/CD51-A4EB-12C0-F97A e informe o código CD51-A4EB-12C0-F97A
Assinado por 1 pessoa: ALAN DUTRA DE OLIVEIRA

ITEM 8 · Unid.: 8 · Qtd.: 1 Valor Unitário: R$ 2.823,56 · total do item: R$ 2.823,56

TAÇA BRINDANDO CONJUNTO COM DUAS PEÇAS Confeccionada em estrutura metálica em formato de taça brindando composto por duas taças com aproximadamente 2,15 metros de altura por 1,00 metro de largura. Contorno em mangueira luminosa de LED na cor warm, pvc flexível, no mínimo 12 mm de espessura, 2 fios, voltagem 220. Estrutura com pintura semi-industrial na cor prata. Apresentar laudo expedido por laboratório certificado pelo inmetro, comprovando a impermeabilidade da mangueira de led e/ou do cordão de led com grau de proteção IP68 juntamente com a amostra do produto.

ITEM 9 · Unid.: 9 · Qtd.: 20 Valor Unitário: R$ 2.403,74 · total do item: R$ 48.074,80

TÚNEL DE LUZ Confeccionada em estrutura metálica sendo, TÚNEL ILUMINADO, estrutura composta por arcos travados por barras metálicas envoltos por tela aramada e revestido com cordão de LED blindado. O túnel deverá possuir no mínimo 3,50 metros de altura. Estrutura com arcos de barra tubular metálica de 1 polegada de diâmetro formando perímetro, respeitando as medidas pré-estabelecidas para a altura e largura do túnel. Esses arcos de barra tubular deverão ser instalados com espaçamento entre eles e deverão ser fixados no chão por meio de parafusos, entre cada vão dos arcos tubulares haverá arcos com mesmo perímetro em barra chata 3/8 x 1/8 com espaçamento de 1,25 metros de distância entre eles. Para travamento dos arcos, serão utilizadas barras chatas 3/8 x 1/8 fixadas na parte externa dos arcos de maneira a completar todo o perímetro do mesmo uniformemente. Por sobre a barra metálica de travamento deve-se colocar a tela aramada fixada com abraçadeiras de nylon na estrutura metálica, cobrindo toda a extensão do túnel sem permitir que a mesma fique abaulada. Estrutura metálica com pintura industrial na cor preta em toda a extensão. Descrição dos cordões: cordão de LED blindado, voltagem 220V, 100 lâmpadas vermelho, 3 fios de 2 mm, lâmpadas de 7mm, fio verde, tomada macho/fêmea, retificador blindado de 9.00 x 2.50 cm, medindo 10 m de comprimento com espaçamento de 0.10m entre as lâmpadas, potência 12w; cordão de LED blindado, 100 lâmpadas branca, fio verde, 3 fios de 2 mm, lâmpadas de 7mm, tomada macho/fêmea, retificador blindado de 9.00 x 2.5 cm, medindo 10 m de comprimento com espaçamento de 0.10m entre as lâmpadas, potência 12w; cordão de LED blindado, voltagem 220V, 100 lâmpadas azul, fio verde, 3 fios de 2 mm, lâmpadas de 7mm, tomada macho/fêmea, retificador blindado de 9.00 x 2.5 cm, medindo 10 m de comprimento com espaçamento de 0.10m entre as lâmpadas, potência 12w. Tela metálica: fio 22, rolo com 50,00mt x 1,80mt altura, malha2" (5 centímetros), diâmetro do arame 22 bwg, zincagem galvanização de camada. Apresentar laudo expedido por laboratório certificado pelo inmetro, comprovando a impermeabilidade da mangueira de led e/ou do cordão de led com grau de proteção IP68 juntamente com amostra do produto

ITEM 10 · Unid.: 10 · Qtd.: 2 Valor Unitário: R$ 10.220,00 · total do item: R$ 20.440,00

TRENZINHO ELÉTRICO COM MOVIMENTO Locação no período de (X) dias confeccionado em material resistente, fibra de vidro e aço, maria fumaça contendo 1,10 X 1,90 mts e 3mts de comprimento, vagões 1,10 X 1,68 e 1,60 de comprimento cada vagão, possuindo ao todo 4 vagões. Com capacidade mínima de 500kg ou capacidade máxima de 24 passageiros, com maquinário de fácil operação, trava de segurança nas portas, recarregável, com tomada compatível a 220w e 3 baterias de gel, com rodas de borracha para transitar em superfícies planas, como praças, calçadas, ruas, estacionamentos e afins, o trenzinho deverá ter

Assinado por 1 pessoa: ANA PAULA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://diamantedonorte.1doc.com.br/verificacao/CD51-A4EB-12C0-F97A e informe o código CD51-A4EB-12C0-F97A

iluminação em LED, sino, som interativo e fumaça. Comprovação de responsável técnico Engenheiro Mecânico

ITEM 11 · Unid.: 11 · Qtd.: 1 Valor Unitário: R$ 31.414,24 · total do item: R$ 31.414,24
Prestação de serviço completa: Instalação, manutenção, montagem e desmontagem de todos os enfeites natalinos em estrutura metálica. Incluso: frete, ARTs, equipamentos de segurança e demais materiais necessários.

DETALHAMENTO E CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para fornecimento, transporte, instalação, montagem, manutenção e desmontagem de decoração natalina nos espaços públicos do Município de Diamante do Norte – PR, contemplando a disponibilização de enfeites, ornamentos, estruturas decorativas, elementos cenográficos e iluminação temática, tais como figuras natalinas, árvores de Natal, estrelas, guirlandas, festões, letreiros, mangueiras luminosas, cordões de LED, refletores e demais elementos decorativos compatíveis com a temática natalina.

Os serviços deverão compreender todos os materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra especializada e demais recursos necessários à perfeita execução dos trabalhos, incluindo a instalação elétrica dos elementos luminosos, fixação segura das estruturas, testes de funcionamento e manutenção corretiva durante todo o período de exposição.

A decoração deverá ser distribuída em locais estratégicos, definidos pela Administração Municipal, visando valorizar praças, prédios públicos, avenidas, ruas e demais espaços de interesse público, proporcionando uma ambientação temática, harmoniosa, segura e atrativa para moradores e visitantes.

Ao término do período natalino, a empresa deverá realizar a desmontagem, retirada dos materiais e equipamentos utilizados, deixando os locais devidamente limpos e organizados, sem causar danos aos bens públicos.

Todos os serviços deverão ser executados conforme as orientações da Administração Municipal, observando as normas técnicas de segurança aplicáveis e garantindo a qualidade, durabilidade e bom funcionamento dos elementos decorativos durante todo o período contratado.

Assinado por 1 pessoa: ALAN DUTRA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://diamantedonorte.1doc.com.br/verificacao/CD51-A4EB-12C0-F97A e informe o código CD51-A4EB-12C0-F97A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: CD51-A4EB-12C0-F97A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ALAN DUTRA DE OLIVEIRA (CPF 096.XXX.XXX-08) em 23/11/2026 11:03:55 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc << Autoridade Certificadora Raíz da 1Doc (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://diamantedonorte.1doc.com.br/verificacao/CD51-A4EB-12C0-F97A