



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Paranavaí	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município	MUNICÍPIO / UF Paranavaí/PR	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município									942.650,46	
1.			REFORMA DA NOVA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					-	942.650,46	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					-	41.749,00	
1.1.0.1.	COMPOSIÇÃO	171	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA, INCLUINDO ENGENHEIRO OU ARQUITETO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO, MESTRE DE OBRA, VIGIA NOTURNO OU DIURNO CASO NECESSÁRIO, E QUAISQUER OUTROS TÉCNICOS OU FUNCIONÁRIOS RELACIONADOS À ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	341,56	BDI 1	417,49	41.749,00	RA
1.2.			PLACA DE OBRA					-	1.787,99	
1.2.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	507,92	BDI 1	620,83	1.787,99	RA
1.3.			DEMOLIÇÕES (ARQUITETÔNICO)					-	30.817,97	
1.3.0.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	26,52	14,01	BDI 1	17,12	454,02	RA
1.3.0.2.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	12,00	36,20	BDI 1	44,25	531,00	RA
1.3.0.3.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	43,93	2,83	BDI 1	3,46	152,00	RA
1.3.0.4.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	235,11	9,87	BDI 1	12,06	2.835,43	RA
1.3.0.5.	COMPOSIÇÃO	165	DEMOLIÇÃO DE REBOCO, EMBOÇO, ARGAMASSAS OU REVESTIMENTOS SIMILARES, DE FORMA MECANIZADA	M2	144,75	9,89	BDI 1	12,09	1.750,03	RA
1.3.0.6.	COMPOSIÇÃO	170	DEMOLIÇÃO DE PISO, CONTRAPISO, CALÇADA OU EQUIVALENTE EM CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, ESPESSURA MÉDIA DE 10CM, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	315,47	13,69	BDI 1	16,73	5.277,81	RA
1.3.0.7.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,78	122,06	BDI 1	149,19	414,75	RA
1.3.0.8.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	7,24	62,80	BDI 1	76,76	555,74	RA
1.3.0.9.	COMPOSIÇÃO	147	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA EXISTENTE, 4,13X3,0M, DE FORMA MANUAL	UN	1,00	71,14	BDI 1	86,95	86,95	RA
1.3.0.10.	COMPOSIÇÃO	148	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento, como portões, grades ou similares	M2	18,40	21,90	BDI 1	26,77	492,57	RA
1.3.0.11.	COMPOSIÇÃO	157	REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL OU MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	41,81	11,87	BDI 1	14,51	606,66	RA
1.3.0.12.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	4,00	18,59	BDI 1	22,72	90,88	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Paranavaí	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município	MUNICÍPIO / UF Paranavaí/PR	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município									942.650,46	
1.3.0.13.	COMPOSIÇÃO	149	REMOÇÃO DE LAVATÓRIOS, PIAS OU SIMILARES, DE FORMA MANUAL.	UN	4,00	29,00	BDI 1	35,45	141,80	RA
1.3.0.14.	COMPOSIÇÃO	150	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COMO PORTÕES, GRADES OU SIMILARES, INCLUSO PINTURA COM FUNDO ZARCÃO E DUAS DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO	M2	77,27	156,95	BDI 1	191,84	14.823,48	RA
1.3.0.15.	COMPOSIÇÃO	178	DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE GUIA E SARJETA, DIMENSÕES MÍNIMAS 22CM DE ALTURA, DE 13 CM DE LARGURA PARA GUIA, 15 CM DE LARGURA PARA SARJETA	M	12,00	79,54	BDI 1	97,22	1.166,64	RA
1.3.0.16.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	59,37	10,80	BDI 1	13,20	783,68	RA
1.3.0.17.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	148,42	3,61	BDI 1	4,41	654,53	RA
1.4.			CONSTRUÇÃO (ARQUITETÔNICO)					-	110.003,90	
1.4.1.			Vedações verticais (paredes)					-	47.139,29	
1.4.1.1.	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	47,50	73,59	BDI 1	89,95	4.272,63	RA
1.4.1.2.	COMPOSIÇÃO	151	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO, APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA), PREPARO EM BETONEIRA	M2	247,79	8,40	BDI 1	10,27	2.544,80	RA
1.4.1.3.	COMPOSIÇÃO	152	EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSAS, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADO MANUALMENTE, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, ESPESURA DE 20MM, ACABAMENTO DESEMPENSADO ALISADO PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, MASSA CORRIDA OU DEMAIS TIPOS DE REVESTIMENTOS	M2	247,79	50,54	BDI 1	61,78	15.308,47	RA
1.4.1.4.	COMPOSIÇÃO	153	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, CHAPA COM E=12,5MM, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	181,48	112,76	BDI 1	137,83	25.013,39	RA
1.4.2.			Revestimentos cerâmicos em pisos					-	29.525,76	
1.4.2.1.	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	35,16	78,73	BDI 1	96,23	3.383,45	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Paranavaí	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município	MUNICÍPIO / UF Paranavaí/PR	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município									942.650,46	
1.4.2.2.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	71,74	64,56	BDI 1	78,91	5.661,00	RA
1.4.2.3.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	174,53	52,68	BDI 1	64,39	11.237,99	RA
1.4.2.4.	COMPOSIÇÃO	174	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM, EMBUTIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	228,62	19,48	BDI 1	23,81	5.443,44	RA
1.4.2.5.	COMPOSIÇÃO	180	PROTETOR PARA PISO PISO, SALVA PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	282,94	10,99	BDI 1	13,43	3.799,88	RA
1.4.3.			Contrapiso e regularização					-	33.338,85	
1.4.3.1.	COMPOSIÇÃO	122	EXECUÇÃO DE PISO, CONTRAPISO, CALÇADA OU EQUIVALENTE EM CONCRETO, FCK 20MPA, ESPESSURA DE 7 CM DE CONCRETO PRECEDIDA DE LASTRO DE 3 CM DE BRITA, INCLUSO JUNTA DE DILATAÇÃO QUANDO PREVISTO EM PROJETO	M2	322,18	51,26	BDI 1	62,66	20.187,80	RA
1.4.3.2.	COMPOSIÇÃO	156	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA DE 2CM, COM TALISCAMENTO, ACABAMENTO DESEMPENADO PARA RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M2	282,94	38,03	BDI 1	46,48	13.151,05	RA
1.5.			CALÇAMENTO E PAISAGISMO (ARQUITETÔNICO)					-	41.345,44	
1.5.0.1.	COMPOSIÇÃO	121	LIMPEZA MANUAL DE TERRENO E APLICAÇÃO DE LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), ESPESSURA DE 5 CM.	M2	7,37	16,04	BDI 1	19,61	144,53	RA
1.5.0.2.	COMPOSIÇÃO	175	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 8 CM, PRECEDIDO DE LIMPEZA DO TERRENO E ADEQUAÇÃO DO SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	161,63	149,35	BDI 1	182,55	29.505,56	RA
1.5.0.3.	COMPOSIÇÃO	176	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL	M	25,00	3,72	BDI 1	4,55	113,75	RA
1.5.0.4.	Composição	173	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, PRECEDIDO DE LIMPEZA DO TERRENO E ADEQUAÇÃO DO SOLO PARA O PLANTIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	201,09	21,94	BDI 1	26,82	5.393,23	RA
1.5.0.5.	COMPOSIÇÃO	123	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, COLORIDO, E= 2,5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	31,68	159,81	BDI 1	195,34	6.188,37	RA
1.6.			ESQUADRIAS (ARQUITETÔNICO)					-	87.118,05	
1.6.0.1.	COMPOSIÇÃO	124	P01 - PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO VERDE 10MM, DIMENSÃO TOTAL DE 2,4X2,85M, INCLUSO PERFIS, TRILHOS, PUXADORES, FECHADURAS, FERRAGENS E DEMAIS ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO EXECUTIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.791,04	BDI 1	5.856,09	5.856,09	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Paranavai	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município	MUNICÍPIO / UF Paranavai/PR	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município									942.650,46	
1.6.0.2.	COMPOSIÇÃO	125	P02 E P03 - PORTA DE MADEIRA, 80X210CM, TRES DEMAOS DE VERNIZ, SEMI-OCA, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTE, FECHADURA, ALIZAR E DEMAIS ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO EXECUTIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	1.381,64	BDI 1	1.688,78	30.398,04	RA
1.6.0.3.	COMPOSIÇÃO	126	P04 - PORTA DE MADEIRA, 70X210CM, TRES DEMAOS DE VERNIZ, SEMI-OCA, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTE, FECHADURA, ALIZAR E DEMAIS ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO EXECUTIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.307,69	BDI 1	1.598,39	1.598,39	RA
1.6.0.4.	COMPOSIÇÃO	127	P05 - PORTA DE MADEIRA, 60X210CM, TRES DEMAOS DE VERNIZ, SEMI-OCA, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTE, FECHADURA, ALIZAR E DEMAIS ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO EXECUTIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.292,13	BDI 1	1.579,37	1.579,37	RA
1.6.0.5.	COMPOSIÇÃO	128	P06 - PORTA DE ALUMINÍNIO ANODIZADO, 80X210CM, TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO, FECHADURA, E DEMAIS ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO EXECUTIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	1.896,35	BDI 1	2.317,91	6.953,73	RA
1.6.0.6.	COMPOSIÇÃO	158	P07 - PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO VERDE 10MM, 80X210 CM, INCLUSIVE FERRAGENS E DEMAIS ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO EXECUTIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.305,45	BDI 1	1.595,65	1.595,65	RA
1.6.0.7.	COMPOSIÇÃO	129	P08 - PORTA DE ALUMINÍNIO ANODIZADO, 60X180CM, TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO, FECHADURA, E DEMAIS ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO EXECUTIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	1.219,08	BDI 1	1.490,08	4.470,24	RA
1.6.0.8.	COMPOSIÇÃO	160	P16 - PORTA DE MADEIRA, 80X210CM, TRES DEMAOS DE VERNIZ, SEMI-OCA, INCLUSO CHAPA EM AÇO INOX, BARRA DE APOIO, DOBRADIÇAS, BATENTE, FECHADURA, ALIZAR E DEMAIS ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO EXECUTIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.988,12	BDI 1	2.430,08	2.430,08	RA
1.6.0.9.	COMPOSIÇÃO	130	J04 - JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO VERDE 8MM, DIMENSÃO TOTAL DE 1,2X1,5M, INCLUSO PINGADEIRA, PERFIS, TRILHOS, PUXADORES , FECHADURAS E DEMAIS ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO EXECUTIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	1.868,76	BDI 1	2.284,19	18.273,52	RA
1.6.0.10.	COMPOSIÇÃO	131	J05 - JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO VERDE 8MM, DIMENSÃO TOTAL DE 1,2X2,8M, INCLUSO PINGADEIRA, PERFIS, TRILHOS, PUXADORES , FECHADURAS E DEMAIS ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO EXECUTIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.488,34	BDI 1	4.263,80	4.263,80	RA
1.6.0.11.	COMPOSIÇÃO	159	J09 - JANELA MAXIM-AR DE VIDRO TEMPERADO VERDE 8MM, DIMENSÃO TOTAL DE 0,5X3,22M, INCLUSO PINGADEIRA, PERFIS, TRILHOS, PUXADORES , FECHADURAS E DEMAIS ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO EXECUTIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.866,39	BDI 1	3.503,59	3.503,59	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Paranavaí	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município	MUNICÍPIO / UF Paranavaí/PR	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município									942.650,46	
1.6.0.12.	COMPOSIÇÃO	132	J10 - JANELA DE VIDRO FIXO TEMPERADO VERDE 8MM, DIMENSÃO TOTAL DE 1,1X2,0M, INCLUSO PINGADEIRA, PERFIS E DEMAIS ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO EXECUTIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.489,65	BDI 1	1.820,80	1.820,80	RA
1.6.0.13.	COMPOSIÇÃO	133	J12 - JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO VERDE 8MM, DIMENSÃO TOTAL DE 0,9X1,0M, INCLUSO PINGADEIRA, PERFIS, TRILHOS, PUXADORES, FECHADURAS E DEMAIS ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO EXECUTIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	979,43	BDI 1	1.197,16	2.394,32	RA
1.6.0.14.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	10,19	159,00	BDI 1	194,35	1.980,43	RA
1.7.			PORTÃO (ARQUITETÔNICO)					-	8.097,43	
1.7.0.1.	COMPOSIÇÃO	144	PORTÃO METÁLICO DE CORRER, 3,37X2,8M, PINTURA COM FUNDO ZARCÃO E DUAS DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSOS TRILHOS, ROLDANAS, GUIAS, BATENTES, FECHADURAS, CADEADO 50X40MM E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS, CONFORME PROJETO EXECUTIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	6.624,75	BDI 1	8.097,43	8.097,43	RA
1.8.			VERGAS E CONTRAVERGAS (ARQUITETÔNICO)					-	5.546,68	
1.8.0.1.	COMPOSIÇÃO	145	VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, ESPESURA MINIMA DE 10CM, INCLUINDO ACABAMENTO FINAL COM CHAPISCO E EMBOÇO.	M	57,33	79,15	BDI 1	96,75	5.546,68	RA
1.9.			REVESTIMENTOS DE PAREDES - ÁREAS MOLHÁVEIS (ARQUITETÔNICO)					-	11.314,40	
1.9.0.1.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	68,87	82,66	BDI 1	101,04	6.958,62	RA
1.9.0.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	71,08	4,96	BDI 1	6,06	430,74	RA
1.9.0.3.	COMPOSIÇÃO	161	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL	M2	71,08	29,92	BDI 1	36,57	2.599,40	RA
1.9.0.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	71,08	15,26	BDI 1	18,65	1.325,64	RA
1.10.			ACESSÓRIOS, DIVISÓRIAS ETC - ÁREAS MOLHÁVEIS (ARQUITETÔNICO)					-	23.291,77	
1.10.0.1.	COMPOSIÇÃO	139	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4 MM, SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,25	424,33	BDI 1	518,66	1.166,99	RA
1.10.0.2.	COMPOSIÇÃO	140	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	54,07	BDI 1	66,09	330,45	RA
1.10.0.3.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	5,00	59,33	BDI 1	72,52	362,60	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Paranavai	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município	MUNICÍPIO / UF Paranavai/PR	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município									942.650,46	
1.10.0.4.	SINAPI	86888	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	5,00	668,61	BDI 1	817,24	4.086,20	RA
1.10.0.5.	COMPOSIÇÃO	166	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, ATENDIMENTO A NBR 9050, ACESSIVEL PARA PNE/PCD, INCLUSO ITENS DE INSTALAÇÃO E ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.276,10	BDI 1	1.559,78	1.559,78	RA
1.10.0.6.	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	12,63	BDI 1	15,44	92,64	RA
1.10.0.7.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	5,00	44,82	BDI 1	54,78	273,90	RA
1.10.0.8.	COMPOSIÇÃO	143	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	56,70	BDI 1	69,30	415,80	RA
1.10.0.9.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	891,66	BDI 1	1.089,88	1.089,88	RA
1.10.0.10.	COMPOSIÇÃO	141	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, DIMENSÕES INTERNAS 30X40 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	222,84	BDI 1	272,38	272,38	RA
1.10.0.11.	COMPOSIÇÃO	142	TORNEIRA CROMADA COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA, AUTOMÁTICA, PNE/CLÍNICA/HOSPITALAR, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	282,01	BDI 1	344,70	344,70	RA
1.10.0.12.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	268,64	BDI 1	328,36	656,72	RA
1.10.0.13.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	261,42	BDI 1	319,53	319,53	RA
1.10.0.14.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	250,58	BDI 1	306,28	612,56	RA
1.10.0.15.	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	7,10	1.074,18	BDI 1	1.312,97	9.322,09	RA
1.10.0.16.	COMPOSIÇÃO	146	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	363,21	BDI 1	443,95	443,95	RA
1.10.0.17.	COMPOSIÇÃO	167	PLACA METÁLICA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES, INCLUSO TEXTO EM BRAILE, 15X23CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	317,70	BDI 1	388,32	1.941,60	RA
1.11.			BANCADAS DE GRANITO (ARQUITETÔNICO)					-	6.875,53	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Paranavaí	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município	MUNICÍPIO / UF Paranavaí/PR	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município									942.650,46	
1.11.0.1.	COMPOSIÇÃO	134	BANCADA DE GRANITO ANDORINHA, I.S. MASC., DIMENSÕES DE 1,0 X 0,5 M, COM CUBA LOUÇA, INCLUSO VALVULA, SIFÃO, TORNEIRA, ENGATE, CONFORME PROJETO EXECUTIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.147,42	BDI 1	1.402,49	1.402,49	RA
1.11.0.2.	COMPOSIÇÃO	135	BANCADA DE GRANITO ANDORINHA, I.S. PROC., DIMENSÕES DE 0,6 X 0,5 M, COM CUBA LOUÇA, INCLUSO VALVULA, SIFÃO, TORNEIRA, ENGATE, CONFORME PROJETO EXECUTIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	815,85	BDI 1	997,21	997,21	RA
1.11.0.3.	COMPOSIÇÃO	136	BANCADA DE GRANITO ANDORINHA, I.S. FEM., DIMENSÕES DE 1,04 X 0,5 M, COM CUBA DE LOUÇA, INCLUSO VALVULA, SIFÃO, TORNEIRA, ENGATE, CONFORME PROJETO EXECUTIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.089,95	BDI 1	1.332,25	1.332,25	RA
1.11.0.4.	COMPOSIÇÃO	137	BANCADA DE GRANITO ANDORINHA, COPA, DIMENSÕES DE 1,35 X 0,55 M, COM RECORTE, COM CUBA DE AÇO INOX, INCLUSO VALVULA, SIFÃO, TORNEIRA, ENGATE, CONFORME PROJETO EXECUTIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.478,17	BDI 1	1.806,77	1.806,77	RA
1.11.0.5.	COMPOSIÇÃO	138	BANCADA DE GRANITO ANDORINHA, I.S. ADM., DIMENSÕES DE 1,04 X 0,5 M, COM CUBA DE LOUÇA, INCLUSO VALVULA, SIFÃO, TORNEIRA, ENGATE, CONFORME PROJETO EXECUTIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.093,68	BDI 1	1.336,81	1.336,81	RA
1.12.			TETO (ARQUITETÔNICO)					-	42.050,20	
1.12.0.1.	SINAPI	96110	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	128,98	86,45	BDI 1	105,67	13.629,32	RA
1.12.0.2.	SINAPI	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	77,01	3,81	BDI 1	4,66	358,87	RA
1.12.0.3.	COMPOSIÇÃO	154	TABICA PARA ACABAMENTO DE FORRO DRYWALL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	159,10	14,55	BDI 1	17,78	2.828,80	RA
1.12.0.4.	COMPOSIÇÃO	163	PREPARO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ARGAMASSAS, REVESTIMENTOS OU SIMILARES UTILIZANDO LIXAMENTO E ESPÁTULA	M2	127,80	11,47	BDI 1	14,02	1.791,76	RA
1.12.0.5.	COMPOSIÇÃO	172	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL	M2	256,78	49,77	BDI 1	60,83	15.619,93	RA
1.12.0.6.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	256,78	6,33	BDI 1	7,74	1.987,48	RA
1.12.0.7.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	256,78	18,59	BDI 1	22,72	5.834,04	RA
1.13.			REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS E PINTURA DE CALÇADA (ARQUITETÔNICO)					-	110.310,78	
1.13.1.			Revestimentos de paredes internas e externas					-	81.398,81	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Paranavaí	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município	MUNICÍPIO / UF Paranavaí/PR	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município									942.650,46	
1.13.1.1.	COMPOSIÇÃO	151	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO, APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA), PREPARO EM BETONEIRA	M2	68,45	8,40	BDI 1	10,27	702,98	RA
1.13.1.2.	COMPOSIÇÃO	152	EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSAS, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADO MANUALMENTE, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, ESPESSURA DE 20MM, ACABAMENTO DESEMPENSADO ALISADO PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, MASSA CORRIDA OU DEMAIS TIPOS DE REVESTIMENTOS	M2	68,45	50,54	BDI 1	61,78	4.228,84	RA
1.13.1.3.	COMPOSIÇÃO	163	PREPARO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ARGAMASSAS, REVESTIMENTOS OU SIMILARES UTILIZANDO LIXAMENTO E ESPÁTULA	M2	1.060,57	11,47	BDI 1	14,02	14.869,19	RA
1.13.1.4.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	1.444,94	4,96	BDI 1	6,06	8.756,34	RA
1.13.1.5.	COMPOSIÇÃO	161	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL	M2	1.444,94	29,92	BDI 1	36,57	52.841,46	RA
1.13.2.			Pinturas de paredes internas e externas					-	28.070,45	
1.13.2.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	1.444,94	15,26	BDI 1	18,65	26.948,13	RA
1.13.2.2.	COMPOSIÇÃO	164	LIMPEZA COM JATO DE ALTA PRESSÃO E APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE PINTURA HIDROFUGANTE EM REVESTIMENTOS	M2	26,29	34,93	BDI 1	42,69	1.122,32	RA
1.13.3.			Pintura de calçada					-	841,52	
1.13.3.1.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2	27,42	25,11	BDI 1	30,69	841,52	RA
1.14.			COBERTURA					-	106.940,76	
1.14.0.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	177,38	5,21	BDI 1	6,37	1.129,91	RA
1.14.0.2.	Composição	103	REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO COMPLETO EM COBERTURA DE FORMA MANUAL.	M2	177,38	22,19	BDI 1	27,12	4.810,55	RA
1.14.0.3.	Composição	106	REMOÇÃO DE CALHAS EXISTENTES E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVAS CALHAS EM AÇO GALVANIZADO, DESENV. 50CM	M	29,83	95,10	BDI 1	116,24	3.467,44	RA
1.14.0.4.	Composição	105	REMOÇÃO DE RUFOS EXISTENTES E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVOS RUFOS CHAPIM (CAPA) EM AÇO GALVANIZADO	M	117,55	47,95	BDI 1	58,61	6.889,61	RA
1.14.0.5.	Composição	99	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IÇAMENTO	UN	2,00	2.781,07	BDI 1	3.399,30	6.798,60	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Paranavaí	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município	MUNICÍPIO / UF Paranavaí/PR	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município									942.650,46	
1.14.0.6.	Composição	100	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO	UN	2,00	3.422,33	BDI 1	4.183,11	8.366,22	RA
1.14.0.7.	Composição	101	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO	UN	4,00	1.476,63	BDI 1	1.804,88	7.219,52	RA
1.14.0.8.	Composição	102	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MENORES QUE 3,0 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO	UN	1,00	1.033,66	BDI 1	1.263,44	1.263,44	RA
1.14.0.9.	Composição	108	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR VIGAS E RIPAS, MADEIRA APARELHADA, PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, CONFORME PROJETO EXECUTIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	59,61	272,30	BDI 1	332,83	19.840,00	RA
1.14.0.10.	SINAPI	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	59,61	47,23	BDI 1	57,73	3.441,29	RA
1.14.0.11.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	118,00	39,82	BDI 1	48,67	5.743,06	RA
1.14.0.12.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	118,00	211,31	BDI 1	258,28	30.477,04	RA
1.14.0.13.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	56,32	51,79	BDI 1	63,30	3.565,06	RA
1.14.0.14.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	28,59	41,23	BDI 1	50,40	1.440,94	RA
1.14.0.15.	COMPOSIÇÃO	177	RUFOS E SIMILARES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	9,59	131,19	BDI 1	160,35	1.537,76	RA
1.14.0.16.	Composição	104	CUMEEIRA AÇO GALV. TRAPEZOIDAL, PARA COBERTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,41	82,62	BDI 1	100,99	950,32	RA
1.15.			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES DE PONTOS ELÉTRICOS E HIDROSSANITÁRIOS					-	3.710,72	
1.15.0.1.	Composição	93	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO, TOMADA, PEÇAS/CONEXÕES/ACESSÓRIOS ELÉTRICOS/HIDROSSANITÁRIOS OU SIMILARES EM TETO, INCLUSO FECHAMENTO CASO NECESSÁRIO	UN	19,00	25,57	BDI 1	31,25	593,75	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Paranavai	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município	MUNICÍPIO / UF Paranavai/PR	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município									942.650,46	
1.15.0.2.	Composição	94	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO, TOMADA, PEÇAS/CONEXÕES/ACESSÓRIOS ELÉTRICOS/HIDROSSANITÁRIOS OU SIMILARES EM PAREDES E PISOS, INCLUSO FECHAMENTO CASO NECESSÁRIO	UN	92,00	19,85	BDI 1	24,26	2.231,92	RA
1.15.0.3.	Composição	98	REMOÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM ANTIGA E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM NOVA PARA AR CONDICIONADO	UN	2,00	76,77	BDI 1	93,84	187,68	RA
1.15.0.4.	Composição	97	DEMOLIÇÃO DA ANTIGA ENTRADA DE ENERGIA, POSTE E MURETA, INCLUSO CARGA, MANOBRA, DESCARGA E TRANSPORTE DOS ENTULHOS	UN	1,00	99,94	BDI 1	122,16	122,16	RA
1.15.0.5.	Composição	95	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM OU SIMILARES EM PAREDES, DIMENSÃO ATÉ 1350CM², INCLUSO FECHAMENTO CASO NECESSÁRIO	UN	4,00	51,95	BDI 1	63,50	254,00	RA
1.15.0.6.	Composição	96	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM OU SIMILARES EM PISO, DIMENSÃO ATÉ 5.000CM², INCLUSO FECHAMENTO CASO NECESSÁRIO	UN	1,00	62,05	BDI 1	75,84	75,84	RA
1.15.0.7.	Composição	118	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE RALO LINEAR COM GRELHA METÁLICA, 3,4M	UN	1,00	125,30	BDI 1	153,15	153,15	RA
1.15.0.8.	Composição	107	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM OU SIMILARES EM PAREDES, DIMENSÃO ATÉ 4.500CM², INCLUSO FECHAMENTO CASO NECESSÁRIO	UN	1,00	75,45	BDI 1	92,22	92,22	RA
1.16.			ESTRUTURAL					-	16.293,07	
1.16.1.			Estacas					-	3.189,24	
1.16.1.1.	Composição	67	ESTACA BROCA DE CONCRETO C-25, DIÂMETRO DE 25CM, 4M DE PROFUNDIDADE, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA LONG. DE 8MM E ESTRIBOS DE 5MM, CONFORME PROJETO EXECUTIVO	UN	6,00	434,87	BDI 1	531,54	3.189,24	RA
1.16.2.			Vigas baldrame					-	3.487,50	
1.16.2.1.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	0,30	17,79	BDI 1	21,74	6,52	RA
1.16.2.2.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	22,90	15,94	BDI 1	19,48	446,09	RA
1.16.2.3.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	9,20	20,02	BDI 1	24,47	225,12	RA
1.16.2.4.	Composição	07	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO, VIGA BALDRAME OU SIMILAR, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	0,48	813,12	BDI 1	993,88	477,06	RA
1.16.2.5.	SINAPI	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	8,72	155,00	BDI 1	189,46	1.652,09	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Paranavaí	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município	MUNICÍPIO / UF Paranavaí/PR	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município									942.650,46	
1.16.2.6.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,53	150,75	BDI 1	184,26	97,66	RA
1.16.2.7.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	1,42	48,30	BDI 1	59,04	83,84	RA
1.16.2.8.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,23	36,01	BDI 1	44,02	10,12	RA
1.16.2.9.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	8,54	46,85	BDI 1	57,26	489,00	RA
1.16.3.			Pilares					-	5.481,59	
1.16.3.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	43,90	11,50	BDI 1	14,06	617,23	RA
1.16.3.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17,00	16,20	BDI 1	19,80	336,60	RA
1.16.3.3.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,72	1.018,02	BDI 1	1.244,33	895,92	RA
1.16.3.4.	SINAPI	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	15,60	190,47	BDI 1	232,81	3.631,84	RA
1.16.4.			Vigas de Respaldo					-	3.921,98	
1.16.4.1.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,30	14,56	BDI 1	17,80	5,34	RA
1.16.4.2.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	23,10	13,17	BDI 1	16,10	371,91	RA
1.16.4.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,40	11,50	BDI 1	14,06	104,04	RA
1.16.4.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,40	16,20	BDI 1	19,80	186,12	RA
1.16.4.5.	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,57	1.044,22	BDI 1	1.276,35	727,52	RA
1.16.4.6.	SINAPI	92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	9,59	213,67	BDI 1	261,17	2.504,62	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Paranavaí	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município	MUNICÍPIO / UF Paranavaí/PR	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município									942.650,46	
1.16.4.7.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,07	262,10	BDI 1	320,36	22,43	RA
1.16.5.			Outros Elementos Estruturais					-	212,76	
1.16.5.1.	Composição	08	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO ARMADO E = 30MM COM UTILIZAÇÃO DE PLACA EPS (ISOPOR), TIPO 2F	M2	1,58	23,92	BDI 1	29,24	46,20	RA
1.16.5.2.	Composição	68	ANCORAGEM DE 10CM DE VERGALHÃO DE AÇO 8MM UTILIZANDO ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, CONFORME PROJETO EXECUTIVO.	UN	8,00	17,03	BDI 1	20,82	166,56	RA
1.17.			HIDRÁULICO					-	2.560,69	
1.17.0.1.	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	86,44	BDI 1	105,66	316,98	RA
1.17.0.2.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	108,09	BDI 1	132,12	660,60	RA
1.17.0.3.	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	33,94	BDI 1	41,48	41,48	RA
1.17.0.4.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	21,90	BDI 1	26,77	26,77	RA
1.17.0.5.	SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	12,00	4,30	BDI 1	5,26	63,12	RA
1.17.0.6.	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	7,03	BDI 1	8,59	146,03	RA
1.17.0.7.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	43,01	5,51	BDI 1	6,73	289,46	RA
1.17.0.8.	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	9,80	BDI 1	11,98	83,86	RA
1.17.0.9.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	18,97	BDI 1	23,19	46,38	RA
1.17.0.10.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	15,64	BDI 1	19,12	114,72	RA
1.17.0.11.	SINAPI	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	23,75	BDI 1	29,03	29,03	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Paranavaí	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município	MUNICÍPIO / UF Paranavaí/PR	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município									942.650,46	
1.17.0.12.	SINAPI	90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	25,71	BDI 1	31,43	62,86	RA
1.17.0.13.	SINAPI	104779	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	19,02	8,08	BDI 1	9,88	187,92	RA
1.17.0.14.	SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	19,02	21,14	BDI 1	25,84	491,48	RA
1.18.			SANITÁRIO					-	9.122,08	
1.18.0.1.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	706,67	BDI 1	863,76	1.727,52	RA
1.18.0.2.	SINAPI	104328	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	80,31	BDI 1	98,16	294,48	RA
1.18.0.3.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	47,17	BDI 1	57,66	115,32	RA
1.18.0.4.	SINAPI	89728	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	16,36	BDI 1	20,00	60,00	RA
1.18.0.5.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	32,71	BDI 1	39,98	159,92	RA
1.18.0.6.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	13,63	BDI 1	16,66	49,98	RA
1.18.0.7.	SINAPI	89732	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	18,69	BDI 1	22,84	91,36	RA
1.18.0.8.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	31,86	BDI 1	38,94	38,94	RA
1.18.0.9.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	17,95	BDI 1	21,94	43,88	RA
1.18.0.10.	SINAPI	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	26,23	BDI 1	32,06	64,12	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Paranavaí	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município	MUNICÍPIO / UF Paranavaí/PR	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município									942.650,46	
1.18.0.11.	Composição	02	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, COM BOLSA E ANEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	3,00	14,96	BDI 1	18,29	54,87	RA
1.18.0.12.	Composição	03	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	2,00	47,80	BDI 1	58,43	116,86	RA
1.18.0.13.	Composição	04	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00	55,44	BDI 1	67,76	67,76	RA
1.18.0.14.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	57,26	BDI 1	69,99	139,98	RA
1.18.0.15.	SINAPI	89856	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00	25,39	BDI 1	31,03	465,45	RA
1.18.0.16.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	11,59	BDI 1	14,17	70,85	RA
1.18.0.17.	SINAPI	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	18,41	BDI 1	22,50	22,50	RA
1.18.0.18.	Composição	05	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00	36,17	BDI 1	44,21	44,21	RA
1.18.0.19.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	33,28	48,21	BDI 1	58,93	1.961,19	RA
1.18.0.20.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,66	28,21	BDI 1	34,48	229,64	RA
1.18.0.21.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	16,86	34,60	BDI 1	42,29	713,01	RA
1.18.0.22.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,17	42,78	BDI 1	52,29	61,18	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Paranavaí	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município	MUNICÍPIO / UF Paranavaí/PR	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município									942.650,46	
1.18.0.23.	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	205,14	BDI 1	250,74	250,74	RA
1.18.0.24.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	17,95	BDI 1	21,94	131,64	RA
1.18.0.25.	Composição	06	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN	3,00	16,52	BDI 1	20,19	60,57	RA
1.18.0.26.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	11,73	14,60	BDI 1	17,85	209,38	RA
1.18.0.27.	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	28,26	BDI 1	34,54	103,62	RA
1.18.0.28.	SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	M3	0,55	307,95	BDI 1	376,41	207,03	RA
1.18.0.29.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	2,63	36,01	BDI 1	44,02	115,77	RA
1.18.0.30.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	3,29	124,25	BDI 1	151,87	499,65	RA
1.18.0.31.	SINAPI	90467	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	18,93	31,74	BDI 1	38,80	734,48	RA
1.18.0.32.	SINAPI	104781	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	18,93	9,34	BDI 1	11,42	216,18	RA
1.19.			DRENOS DE ARES CONDICIONADOS					-	4.365,79	
1.19.0.1.	SINAPI	89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	9,00	10,65	BDI 1	13,02	117,18	RA
1.19.0.2.	SINAPI	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	19,00	9,92	BDI 1	12,13	230,47	RA
1.19.0.3.	SINAPI	89868	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	7,32	BDI 1	8,95	8,95	RA
1.19.0.4.	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	83,84	22,60	BDI 1	27,62	2.315,66	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Paranavai	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município	MUNICÍPIO / UF Paranavai/PR	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município									942.650,46	
1.19.0.5.	SINAPI	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	9,00	13,63	BDI 1	16,66	149,94	RA
1.19.0.6.	SINAPI	104779	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	16,46	8,08	BDI 1	9,88	162,62	RA
1.19.0.7.	SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	16,46	21,14	BDI 1	25,84	425,33	RA
1.19.0.8.	SINAPI	90444	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS	M	4,85	18,54	BDI 1	22,66	109,90	RA
1.19.0.9.	SINAPI	90468	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	4,85	9,96	BDI 1	12,17	59,02	RA
1.19.0.10.	Composição	119	CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	58,51	BDI 1	71,52	786,72	RA
1.20.			PREVENÇÃO A INCÊNDIO E PÂNICO					-	4.653,09	
1.20.0.1.	Composição	09	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 316X158 MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820), FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	34,65	BDI 1	42,35	1.270,50	RA
1.20.0.2.	Composição	10	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 353X353 MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820), FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	69,45	BDI 1	84,89	424,45	RA
1.20.0.3.	Composição	11	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	224,66	BDI 1	274,60	1.373,00	RA
1.20.0.4.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	19,00	22,96	BDI 1	28,06	533,14	RA
1.20.0.5.	Composição	12	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 1400X800 MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820), FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	532,57	BDI 1	650,96	650,96	RA
1.20.0.6.	Composição	13	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 800X800 MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820), FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	328,10	BDI 1	401,04	401,04	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Paranavai	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município	MUNICÍPIO / UF Paranavai/PR	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município									942.650,46	
1.21.			CABEAMENTO					-	89.780,12	
1.21.0.1.	Composição	69	CONECTOR/PLUGUE RJ 45 PARA CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	490,00	8,36	BDI 1	10,22	5.007,80	RA
1.21.0.2.	Composição	70	PATCH CORD (CABO DE REDE), 0,5M, CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	105,00	12,51	BDI 1	15,29	1.605,45	RA
1.21.0.3.	SINAPI	98304	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	3,00	3.364,99	BDI 1	4.113,03	12.339,09	RA
1.21.0.4.	Composição	71	CALHA DE TOMADAS/RÉGUA/FILTRO DE LINHA, COM 10 TOMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	158,71	BDI 1	193,99	193,99	RA
1.21.0.5.	Composição	72	GUIA ORGANIZADORA DE CABOS - FECHADO - 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	42,91	BDI 1	52,45	104,90	RA
1.21.0.6.	Composição	73	Distribuidor interno óptico - D.I.O. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.063,58	BDI 1	1.300,01	1.300,01	RA
1.21.0.7.	Composição	74	Extensão óptica duplex 62,5/125 conector SC, 2,5 metros - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	156,89	BDI 1	191,77	2.301,24	RA
1.21.0.8.	Composição	15	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO PARA PERFILADO/ELETROCALHA, ARRUELA, PARAFUSO E PORCA OU BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	89,00	3,45	BDI 1	4,22	375,58	RA
1.21.0.9.	Composição	14	ABRAÇADEIRA TIPO D, 1", COM CUNHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,00	13,85	BDI 1	16,93	575,62	RA
1.21.0.10.	Composição	75	ABRAÇADEIRA TIPO D, 3", COM CUNHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	19,51	BDI 1	23,85	47,70	RA
1.21.0.11.	Composição	16	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	52,00	26,62	BDI 1	32,54	1.692,08	RA
1.21.0.12.	Composição	92	TOMADA DUPLA RJ45, METÁLICA, INSTALADA EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	147,81	BDI 1	180,67	722,68	RA
1.21.0.13.	Composição	63	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	6,06	BDI 1	7,41	7,41	RA
1.21.0.14.	Composição	20	FECHAMENTO COM TAMPÃO PARA CONDULETE MÚLTIPLO DE ATÉ 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	39,00	6,96	BDI 1	8,51	331,89	RA
1.21.0.15.	SINAPI	95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	23,00	59,71	BDI 1	72,98	1.678,54	RA
1.21.0.16.	SINAPI	95803	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	1,00	78,17	BDI 1	95,55	95,55	RA
1.21.0.17.	Composição	15	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO PARA PERFILADO/ELETROCALHA, ARRUELA, PARAFUSO E PORCA OU BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	353,00	3,45	BDI 1	4,22	1.489,66	RA
1.21.0.18.	Composição	64	CONJUNTO COM BUCHA E ARRUELA DE 1" COM ROSCA PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	6,97	BDI 1	8,52	76,68	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Paranavai	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município	MUNICÍPIO / UF Paranavai/PR	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município									942.650,46	
1.21.0.19.	Composição	76	CONJUNTO COM BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO DE 1 1/4" COM ROSCA PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	8,81	BDI 1	10,77	10,77	RA
1.21.0.20.	Composição	21	CONECTOR DE ALUMINIO, TIPO BOX RETO OU UNIDUT, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	83,00	8,49	BDI 1	10,38	861,54	RA
1.21.0.21.	Composição	77	CONECTOR DE ALUMINIO, TIPO BOX RETO OU UNIDUT, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	10,58	BDI 1	12,93	38,79	RA
1.21.0.22.	Composição	78	CONECTOR DE ALUMINIO, TIPO BOX RETO OU UNIDUT, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	44,63	BDI 1	54,55	218,20	RA
1.21.0.23.	Composição	66	GRAMPO C COM BALANCIM, 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	36,00	18,55	BDI 1	22,67	816,12	RA
1.21.0.24.	Composição	55	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO ATÉ 3/8", COMPRIMENTO ATÉ 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00	4,11	BDI 1	5,02	105,42	RA
1.21.0.25.	Composição	56	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL PARA ELETROCALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	78,30	11,26	BDI 1	13,76	1.077,41	RA
1.21.0.26.	SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	2.557,90	11,41	BDI 1	13,95	35.682,71	RA
1.21.0.27.	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	206,55	BDI 1	252,47	504,94	RA
1.21.0.28.	Composição	79	CAIXA DE PVC, EMBUTIDA, COM TAMPA, 30X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	224,31	BDI 1	274,17	274,17	RA
1.21.0.29.	Composição	80	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR, 12X12CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	21,47	BDI 1	26,24	131,20	RA
1.21.0.30.	Composição	31	CONJUNTO COM SUPORTE E PLACA/ESPELHO COM FURO OU CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	16,21	BDI 1	19,81	19,81	RA
1.21.0.31.	Composição	81	Tomada para lógica, rj45, com placa 4"x2", cat. 6, completa - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	UN	14,00	62,39	BDI 1	76,26	1.067,64	RA
1.21.0.32.	Composição	82	Tomada dupla para lógica RJ45, com placa 4"x2", cat. 6, completa - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	UN	37,00	81,25	BDI 1	99,31	3.674,47	RA
1.21.0.33.	Composição	35	SAÍDAS, TALAS, TERMINAIS E ACESSÓRIOS SIMILARES PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	89,00	7,92	BDI 1	9,68	861,52	RA
1.21.0.34.	Composição	37	CURVAS, COTOVELOS, TÊS E ACESSÓRIOS SIMILARES ATÉ 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	20,82	BDI 1	25,45	254,50	RA
1.21.0.35.	Composição	83	CURVAS, COTOVELOS, TÊS E ACESSÓRIOS SIMILARES ATÉ 150 X 100 MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	36,27	BDI 1	44,33	221,65	RA
1.21.0.36.	Composição	58	ELETROCALHA PERF. PRÉ ZINCADA - 100 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,92	43,69	BDI 1	53,40	2.185,13	RA
1.21.0.37.	Composição	84	ELETROCALHA PERF. PRÉ ZINCADA - 150 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,50	54,21	BDI 1	66,26	165,65	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Paranavai	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município	MUNICÍPIO / UF Paranavai/PR	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município									942.650,46	
1.21.0.38.	Composição	57	Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	5,85	BDI 1	7,15	143,00	RA
1.21.0.39.	Composição	83	CURVAS, COTOVELOS, TÊS E ACESSÓRIOS SIMILARES ATÉ 150 X 100 MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	36,27	BDI 1	44,33	88,66	RA
1.21.0.40.	Composição	85	ELETROCALHA LISA PRÉ ZINCADA COM TAMPA - 150 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,90	72,81	BDI 1	89,00	169,10	RA
1.21.0.41.	Composição	35	SAÍDAS, TALAS, TERMINAIS E ACESSÓRIOS SIMILARES PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	7,92	BDI 1	9,68	38,72	RA
1.21.0.42.	Composição	86	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	2,00	22,35	BDI 1	27,32	54,64	RA
1.21.0.43.	Composição	63	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	6,06	BDI 1	7,41	29,64	RA
1.21.0.44.	Composição	65	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,95	25,00	BDI 1	30,56	640,23	RA
1.21.0.45.	Composição	87	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO 3", TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,60	83,78	BDI 1	102,40	163,84	RA
1.21.0.46.	Composição	38	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO, LAJES, PISOS, PAREDES ETC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,65	22,37	BDI 1	27,34	2.751,77	RA
1.21.0.47.	Composição	88	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 1 1/4", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	20,82	12,25	BDI 1	14,97	311,68	RA
1.21.0.48.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	26,20	15,61	BDI 1	19,08	499,90	RA
1.21.0.49.	Composição	46	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	23,20	21,01	BDI 1	25,68	595,78	RA
1.21.0.50.	Composição	89	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1 1/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,80	24,68	BDI 1	30,17	54,31	RA
1.21.0.51.	Composição	14	ABRAÇADEIRA TIPO D, 1", COM CUNHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00	13,85	BDI 1	16,93	474,04	RA
1.21.0.52.	Composição	90	ABRAÇADEIRA TIPO D, 1 1/4", COM CUNHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	15,51	BDI 1	18,96	37,92	RA
1.21.0.53.	Composição	62	PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00	15,94	BDI 1	19,48	19,48	RA
1.21.0.54.	Composição	91	RACK GABINETE 19"X 16U X 570 MM, COM PORTA DE VIDRO OU ACRÍLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	716,73	BDI 1	876,06	876,06	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Paranavai	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município	MUNICÍPIO / UF Paranavai/PR	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município									942.650,46	
1.21.0.55.	SINAPI	104766	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	49,61	21,60	BDI 1	26,40	1.309,70	RA
1.21.0.56.	SINAPI	104779	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	49,61	8,08	BDI 1	9,88	490,15	RA
1.21.0.57.	SINAPI	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	M3	2,10	332,72	BDI 1	406,68	854,03	RA
1.21.0.58.	SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	M3	0,70	307,95	BDI 1	376,41	263,49	RA
1.21.0.59.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	7,00	36,01	BDI 1	44,02	308,14	RA
1.21.0.60.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	9,80	124,25	BDI 1	151,87	1.488,33	RA
1.22.			ELÉTRICO					-	179.166,23	
1.22.1.			PAVIMENTO SUPERIOR (ELÉTRICO)					-	3.820,70	
1.22.1.1.	Composição	16	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	26,62	BDI 1	32,54	455,56	RA
1.22.1.2.	SINAPI	95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	9,00	59,71	BDI 1	72,98	656,82	RA
1.22.1.3.	Composição	15	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO PARA PERFILADO/ELETROCALHA, ARRUELA, PARAFUSO E PORCA OU BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	3,45	BDI 1	4,22	84,40	RA
1.22.1.4.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,90	22,10	BDI 1	27,01	186,37	RA
1.22.1.5.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12,20	5,79	BDI 1	7,08	86,38	RA
1.22.1.6.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,20	8,91	BDI 1	10,89	45,74	RA
1.22.1.7.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	28,80	12,41	BDI 1	15,17	436,90	RA
1.22.1.8.	Composição	31	CONJUNTO COM SUPORTE E PLACA/ESPELHO COM FURO OU CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	16,21	BDI 1	19,81	277,34	RA
1.22.1.9.	Composição	38	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO, LAJES, PISOS, PAREDES ETC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,10	22,37	BDI 1	27,34	412,83	RA
1.22.1.10.	Composição	14	ABRAÇADEIRA TIPO D, 1", COM CUNHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	13,85	BDI 1	16,93	33,86	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Paranavaí	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município	MUNICÍPIO / UF Paranavaí/PR	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município									942.650,46	
1.22.1.11.	Composição	46	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	0,40	21,01	BDI 1	25,68	10,27	RA
1.22.1.12.	SINAPI	104766	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	15,10	21,60	BDI 1	26,40	398,64	RA
1.22.1.13.	SINAPI	104779	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	15,10	8,08	BDI 1	9,88	149,19	RA
1.22.1.14.	Composição	15	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO PARA PERFILADO/ELETROCALHA, ARRUELA, PARAFUSO E PORCA OU BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	3,45	BDI 1	4,22	29,54	RA
1.22.1.15.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9,20	5,79	BDI 1	7,08	65,14	RA
1.22.1.16.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,00	8,91	BDI 1	10,89	163,35	RA
1.22.1.17.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,00	12,41	BDI 1	15,17	45,51	RA
1.22.1.18.	Composição	14	ABRAÇADEIRA TIPO D, 1", COM CUNHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	13,85	BDI 1	16,93	118,51	RA
1.22.1.19.	Composição	46	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,40	21,01	BDI 1	25,68	164,35	RA
1.22.2.			TERREO (ELÉTRICO)					-	164.455,51	
1.22.2.1.	Composição	14	ABRAÇADEIRA TIPO D, 1", COM CUNHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	53,00	13,85	BDI 1	16,93	897,29	RA
1.22.2.2.	Composição	15	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO PARA PERFILADO/ELETROCALHA, ARRUELA, PARAFUSO E PORCA OU BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	117,00	3,45	BDI 1	4,22	493,74	RA
1.22.2.3.	Composição	16	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	130,00	26,62	BDI 1	32,54	4.230,20	RA
1.22.2.4.	Composição	17	CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	31,87	BDI 1	38,95	38,95	RA
1.22.2.5.	Composição	18	CAIXA 4" X 2", METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	26,91	BDI 1	32,89	65,78	RA
1.22.2.6.	Composição	109	CAIXA 4" X 4", METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	28,64	BDI 1	35,01	315,09	RA
1.22.2.7.	Composição	19	CONECTOR DE ALUMÍNIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27,00	23,44	BDI 1	28,65	773,55	RA
1.22.2.8.	Composição	20	FECHAMENTO COM TAMPÃO PARA CONDULETE MÚLTIPLO DE ATÉ 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	112,00	6,96	BDI 1	8,51	953,12	RA
1.22.2.9.	SINAPI	95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	57,00	59,71	BDI 1	72,98	4.159,86	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Paranavaí	ApELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município	MUNICÍPIO / UF Paranavaí/PR	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município									942.650,46	
1.22.2.10.	Composição	15	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO PARA PERFILADO/ELETROCALHA, ARRUELA, PARAFUSO E PORCA OU BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	382,00	3,45	BDI 1	4,22	1.612,04	RA
1.22.2.11.	Composição	64	CONJUNTO COM BUCHA E ARRUELA DE 1" COM ROSCA PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	59,00	6,97	BDI 1	8,52	502,68	RA
1.22.2.12.	Composição	21	CONECTOR DE ALUMINIO, TIPO BOX RETO OU UNIDUT, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	205,00	8,49	BDI 1	10,38	2.127,90	RA
1.22.2.13.	Composição	22	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL OU U, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	19,78	BDI 1	24,18	24,18	RA
1.22.2.14.	Composição	23	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 2,4 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	68,57	BDI 1	83,81	83,81	RA
1.22.2.15.	Composição	25	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 16mm², 1kv / 90° C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,10	23,98	BDI 1	29,31	266,72	RA
1.22.2.16.	Composição	26	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 25mm², 1kv / 90° C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,40	36,05	BDI 1	44,06	1.603,78	RA
1.22.2.17.	Composição	27	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 50mm², 1kv / 90° C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,20	66,71	BDI 1	81,54	2.462,51	RA
1.22.2.18.	Composição	110	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 70mm², 1kv / 90° C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,40	97,18	BDI 1	118,78	522,63	RA
1.22.2.19.	Composição	28	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 95mm², 1kv / 90° C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,80	122,57	BDI 1	149,82	18.098,26	RA
1.22.2.20.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,40	8,91	BDI 1	10,89	222,16	RA
1.22.2.21.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,10	22,10	BDI 1	27,01	56,72	RA
1.22.2.22.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	922,90	5,79	BDI 1	7,08	6.534,13	RA
1.22.2.23.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	441,04	8,91	BDI 1	10,89	4.802,93	RA
1.22.2.24.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,00	12,41	BDI 1	15,17	91,02	RA
1.22.2.25.	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00	206,55	BDI 1	252,47	1.009,88	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Paranavaí	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município	MUNICÍPIO / UF Paranavaí/PR	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município										942.650,46
1.22.2.26.	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	107,50	74,07	BDI 1	90,54	9.733,05	RA
1.22.2.27.	Composição	31	CONJUNTO COM SUPORTE E PLACA/ESPELHO COM FURO OU CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	16,21	BDI 1	19,81	39,62	RA
1.22.2.28.	Composição	29	CONJUNTO COM SUPORTE, PLACA/ESPELHO E TOMADAS/INTERRUPTORES, PARA 1 FUNÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	103,00	36,10	BDI 1	44,13	4.545,39	RA
1.22.2.29.	Composição	30	CONJUNTO COM SUPORTE, PLACA/ESPELHO E TOMADAS/INTERRUPTORES, PARA 2 FUNÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26,00	49,52	BDI 1	60,53	1.573,78	RA
1.22.2.30.	Composição	115	TOMADA COM TAMPA METÁLICA CROMADA TIPO UNHA, 2X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	53,92	BDI 1	65,91	131,82	RA
1.22.2.31.	Composição	112	CONJUNTO COM SUPORTE, PLACA/ESPELHO E TOMADAS/INTERRUPTORES, PARA 4 FUNÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	85,88	BDI 1	104,97	104,97	RA
1.22.2.32.	Composição	116	TOMADA DUPLA COM TAMPA METÁLICA CROMADA TIPO UNHA, 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	76,28	BDI 1	93,24	839,16	RA
1.22.2.33.	Composição	111	Exaustor para banheiro, bivolt, Ventokit ou similar - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	277,42	BDI 1	339,09	339,09	RA
1.22.2.34.	Composição	32	RELÉ TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	132,01	BDI 1	161,36	161,36	RA
1.22.2.35.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	64,45	BDI 1	78,78	157,56	RA
1.22.2.36.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	12,00	66,76	BDI 1	81,60	979,20	RA
1.22.2.37.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	69,31	BDI 1	84,72	169,44	RA
1.22.2.38.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	73,23	BDI 1	89,51	89,51	RA
1.22.2.39.	SINAPI	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	724,28	BDI 1	885,29	1.770,58	RA
1.22.2.40.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	184,68	BDI 1	225,73	902,92	RA
1.22.2.41.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	31,00	13,64	BDI 1	16,67	516,77	RA
1.22.2.42.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	16,00	13,64	BDI 1	16,67	266,72	RA
1.22.2.43.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	14,79	BDI 1	18,08	18,08	RA
1.22.2.44.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	16,07	BDI 1	19,64	39,28	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Paranavai	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município	MUNICÍPIO / UF Paranavai/PR	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município									942.650,46	
1.22.2.45.	Composição	34	DISPOSITIVO DPS, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	99,28	BDI 1	121,35	970,80	RA
1.22.2.46.	Composição	33	DISPOSITIVO DPS, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	223,98	BDI 1	273,77	1.095,08	RA
1.22.2.47.	SINAPI	93674	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	165,58	BDI 1	202,39	202,39	RA
1.22.2.48.	Composição	35	SAÍDAS, TALAS, TERMINAIS E ACESSÓRIOS SIMILARES PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	141,00	7,92	BDI 1	9,68	1.364,88	RA
1.22.2.49.	Composição	37	CURVAS, COTOVELOS, TÊS E ACESSÓRIOS SIMILARES ATÉ 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	20,82	BDI 1	25,45	381,75	RA
1.22.2.50.	Composição	36	FLANGE ATÉ 500 X 100 MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	47,32	BDI 1	57,84	231,36	RA
1.22.2.51.	Composição	38	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO, LAJES, PISOS, PAREDES ETC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	397,80	22,37	BDI 1	27,34	10.875,85	RA
1.22.2.52.	Composição	39	CABO DE COBRE PP 3 X 1,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,10	8,74	BDI 1	10,68	86,51	RA
1.22.2.53.	Composição	41	ELETRODUTO FLEXÍVEL, PEAD, DN 32 (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	31,33	8,43	BDI 1	10,30	322,70	RA
1.22.2.54.	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	9,10	23,25	BDI 1	28,42	258,62	RA
1.22.2.55.	SINAPI	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	62,60	29,56	BDI 1	36,13	2.261,74	RA
1.22.2.56.	Composição	43	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	77,20	BDI 1	94,36	94,36	RA
1.22.2.57.	Composição	42	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,00	51,85	BDI 1	63,38	570,42	RA
1.22.2.58.	Composição	45	CURVA 90 GRAUS METÁLICA PARA ELETRODUTO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1"), ESPESSURA DE 1,50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	15,08	BDI 1	18,43	36,86	RA
1.22.2.59.	Composição	44	LUVA METÁLICA PARA ELETRODUTO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	10,15	BDI 1	12,41	74,46	RA
1.22.2.60.	Composição	14	ABRAÇADEIRA TIPO D, 1", COM CUNHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	13,85	BDI 1	16,93	67,72	RA
1.22.2.61.	Composição	46	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,20	21,01	BDI 1	25,68	82,18	RA
1.22.2.62.	Composição	113	Luminária plafon de sobropor em LED, 24w, bivolt - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	42,00	92,45	BDI 1	113,00	4.746,00	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Paranavaí	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município	MUNICÍPIO / UF Paranavaí/PR	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município									942.650,46	
1.22.2.63.	Composição	114	Luminária plafon de sobropor em LED, 18w, bivolt - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	57,12	BDI 1	69,82	837,84	RA
1.22.2.64.	Composição	47	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA LAMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	9,84	BDI 1	12,03	24,06	RA
1.22.2.65.	Composição	48	LÂMPADA DE LED BULBO ATÉ 15W - SOQUETE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	18,84	BDI 1	23,03	46,06	RA
1.22.2.66.	Composição	49	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	51,50	BDI 1	62,95	125,90	RA
1.22.2.67.	Composição	50	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	923,21	BDI 1	1.128,44	1.128,44	RA
1.22.2.68.	Composição	51	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	902,92	BDI 1	1.103,64	1.103,64	RA
1.22.2.69.	Composição	52	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.074,44	BDI 1	2.535,59	2.535,59	RA
1.22.2.70.	SINAPI	104766	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	125,77	21,60	BDI 1	26,40	3.320,33	RA
1.22.2.71.	SINAPI	104779	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	125,77	8,08	BDI 1	9,88	1.242,61	RA
1.22.2.72.	SINAPI	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	M3	6,72	332,72	BDI 1	406,68	2.732,89	RA
1.22.2.73.	SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	M3	4,12	307,95	BDI 1	376,41	1.550,81	RA
1.22.2.74.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	M3	2,06	878,80	BDI 1	1.074,16	2.212,77	RA
1.22.2.75.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	37,98	36,01	BDI 1	44,02	1.671,88	RA
1.22.2.76.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	42,10	124,25	BDI 1	151,87	6.393,73	RA
1.22.2.77.	Composição	53	Fita de advertência de rede elétrica enterrada - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	103,02	1,72	BDI 1	2,10	216,34	RA
1.22.2.78.	Composição	54	CONJUNTO COM BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS - OU CONJUNTO SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	2,05	BDI 1	2,51	40,16	RA
1.22.2.79.	Composição	62	PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,60	15,94	BDI 1	19,48	31,17	RA
1.22.2.80.	Composição	66	GRAMPO C COM BALANCIM, 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00	18,55	BDI 1	22,67	1.133,50	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Paranavaí	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município	MUNICÍPIO / UF Paranavaí/PR	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município									942.650,46	
1.22.2.81.	Composição	55	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO ATÉ 3/8", COMPRIMENTO ATÉ 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	60,00	4,11	BDI 1	5,02	301,20	RA
1.22.2.82.	Composição	15	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO PARA PERFILADO/ELETROCALHA, ARRUELA, PARAFUSO E PORCA OU BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	300,00	3,45	BDI 1	4,22	1.266,00	RA
1.22.2.83.	Composição	56	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL PARA ELETROCALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	134,00	11,26	BDI 1	13,76	1.843,84	RA
1.22.2.84.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	44,04	22,10	BDI 1	27,01	1.189,52	RA
1.22.2.85.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	73,95	31,94	BDI 1	39,04	2.887,01	RA
1.22.2.86.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	812,26	5,79	BDI 1	7,08	5.750,80	RA
1.22.2.87.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	485,54	8,91	BDI 1	10,89	5.287,53	RA
1.22.2.88.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	138,19	12,41	BDI 1	15,17	2.096,34	RA
1.22.2.89.	Composição	37	CURVAS, COTOVELOS, TÊS E ACESSÓRIOS SIMILARES ATÉ 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	20,82	BDI 1	25,45	356,30	RA
1.22.2.90.	Composição	58	ELETROCALHA PERF. PRÉ ZINCADA - 100 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	11,10	43,69	BDI 1	53,40	592,74	RA
1.22.2.91.	Composição	59	Eletrocalha metálica perfurada 50 x 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	89,94	16,34	BDI 1	19,97	1.796,10	RA
1.22.2.92.	Composição	57	Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00	5,85	BDI 1	7,15	357,50	RA
1.22.2.93.	Composição	35	SÁIDAS, TALAS, TERMINAIS E ACESSÓRIOS SIMILARES PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	72,00	7,92	BDI 1	9,68	696,96	RA
1.22.2.94.	Composição	37	CURVAS, COTOVELOS, TÊS E ACESSÓRIOS SIMILARES ATÉ 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	20,82	BDI 1	25,45	50,90	RA
1.22.2.95.	Composição	60	ELETROCALHA LISA PRÉ ZINCADA COM TAMPA - 100 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,69	57,10	BDI 1	69,79	257,53	RA
1.22.2.96.	Composição	61	Eletrocalha metálica lisa zincada com tampa até 75 x 50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	11,43	47,04	BDI 1	57,50	657,23	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Paranavaí	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município	MUNICÍPIO / UF Paranavaí/PR	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município									942.650,46	
1.22.2.97.	Composição	57	Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	5,85	BDI 1	7,15	114,40	RA
1.22.2.98.	Composição	35	SAÍDAS, TALAS, TERMINAIS E ACESSÓRIOS SIMILARES PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	7,92	BDI 1	9,68	38,72	RA
1.22.2.99.	Composição	62	PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,47	15,94	BDI 1	19,48	242,92	RA
1.22.2.100.	Composição	15	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO PARA PERFILADO/ELETROCALHA, ARRUELA, PARAFUSO E PORCA OU BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	3,45	BDI 1	4,22	75,96	RA
1.22.2.101.	Composição	16	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	26,62	BDI 1	32,54	130,16	RA
1.22.2.102.	Composição	63	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	6,06	BDI 1	7,41	44,46	RA
1.22.2.103.	Composição	20	FECHAMENTO COM TAMPÃO PARA CONDULETE MÚLTIPLO DE ATÉ 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	54,00	6,96	BDI 1	8,51	459,54	RA
1.22.2.104.	SINAPI	95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	25,00	59,71	BDI 1	72,98	1.824,50	RA
1.22.2.105.	Composição	64	CONJUNTO COM BUCHA E ARRUELA DE 1" COM ROSCA PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	6,97	BDI 1	8,52	76,68	RA
1.22.2.106.	Composição	15	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO PARA PERFILADO/ELETROCALHA, ARRUELA, PARAFUSO E PORCA OU BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00	3,45	BDI 1	4,22	211,00	RA
1.22.2.107.	Composição	21	CONECTOR DE ALUMINIO, TIPO BOX RETO OU UNIDUT, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	79,00	8,49	BDI 1	10,38	820,02	RA
1.22.2.108.	Composição	66	GRAMPO C COM BALANCIM, 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	41,00	18,55	BDI 1	22,67	929,47	RA
1.22.2.109.	Composição	56	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL PARA ELETROCALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	26,65	11,26	BDI 1	13,76	366,70	RA
1.22.2.110.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	349,99	5,79	BDI 1	7,08	2.477,93	RA
1.22.2.111.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	122,25	8,91	BDI 1	10,89	1.331,30	RA
1.22.2.112.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7,32	12,41	BDI 1	15,17	111,04	RA
1.22.2.113.	Composição	29	CONJUNTO COM SUPORTE, PLACA/ESPELHO E TOMADAS/INTERRUPTORES, PARA 1 FUNÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	36,10	BDI 1	44,13	176,52	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Paranavaí	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município	MUNICÍPIO / UF Paranavaí/PR	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município									942.650,46	
1.22.2.114.	Composição	35	SAÍDAS, TALAS, TERMINAIS E ACESSÓRIOS SIMILARES PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	7,92	BDI 1	9,68	77,44	RA
1.22.2.115.	Composição	14	ABRAÇADEIRA TIPO D, 1", COM CUNHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	48,00	13,85	BDI 1	16,93	812,64	RA
1.22.2.116.	Composição	46	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	75,94	21,01	BDI 1	25,68	1.950,14	RA
1.22.2.117.	Composição	14	ABRAÇADEIRA TIPO D, 1", COM CUNHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	52,00	13,85	BDI 1	16,93	880,36	RA
1.22.2.118.	Composição	114	Luminária plafon de sobropor em LED, 18w, bivolt - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	57,12	BDI 1	69,82	139,64	RA
1.22.2.119.	Composição	15	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO PARA PERFILADO/ELETROCALHA, ARRUELA, PARAFUSO E PORCA OU BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	3,45	BDI 1	4,22	33,76	RA
1.22.2.120.	Composição	16	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	26,62	BDI 1	32,54	32,54	RA
1.22.2.121.	Composição	20	FECHAMENTO COM TAMPÃO PARA CONDULETE MÚLTIPLO DE ATÉ 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	6,96	BDI 1	8,51	25,53	RA
1.22.2.122.	SINAPI	95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	2,00	59,71	BDI 1	72,98	145,96	RA
1.22.2.123.	Composição	64	CONJUNTO COM BUCHA E ARRUELA DE 1" COM ROSCA PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	6,97	BDI 1	8,52	34,08	RA
1.22.2.124.	Composição	21	CONECTOR DE ALUMINIO, TIPO BOX RETO OU UNIDUT, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	8,49	BDI 1	10,38	114,18	RA
1.22.2.125.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	59,14	5,79	BDI 1	7,08	418,71	RA
1.22.2.126.	Composição	31	CONJUNTO COM SUPORTE E PLACA/ESPELHO COM FURO OU CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	16,21	BDI 1	19,81	19,81	RA
1.22.2.127.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1,00	30,53	BDI 1	37,32	37,32	RA
1.22.2.128.	Composição	35	SAÍDAS, TALAS, TERMINAIS E ACESSÓRIOS SIMILARES PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	7,92	BDI 1	9,68	38,72	RA
1.22.2.129.	Composição	38	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO, LAJES, PISOS, PAREDES ETC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,37	22,37	BDI 1	27,34	37,46	RA
1.22.2.130.	Composição	39	CABO DE COBRE PP 3 X 1,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,70	8,74	BDI 1	10,68	295,84	RA
1.22.2.131.	Composição	14	ABRAÇADEIRA TIPO D, 1", COM CUNHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	13,85	BDI 1	16,93	67,72	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Paranavai	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município	MUNICÍPIO / UF Paranavai/PR	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município									942.650,46	
1.22.2.132.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,20	5,79	BDI 1	7,08	29,74	RA
1.22.2.133.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,90	8,91	BDI 1	10,89	9,80	RA
1.22.2.134.	Composição	65	ELÉTRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,20	25,00	BDI 1	30,56	36,67	RA
1.22.3.			PADRÃO DE ENTRADA (ELÉTRICO)					-	10.890,02	
1.22.3.1.	Composição	117	ENTRADA DEFINITIVA DE ENERGIA ELÉTRICA COMPLETA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	8.909,45	BDI 1	10.890,02	10.890,02	RA
1.23.			LIMPEZA FINAL DE OBRA					-	3.416,11	
1.23.0.1.	Composição	168	LIMPEZA MINUCIOSA DE FINAL DE OBRA EM AMBIENTES SECOS INTERNOS E ÁREAS EXTERNAS, INCLUINDO SUPERFÍCIES DE PISOS, PAREDES E TETOS, ESQUADRIA, ACESSÓRIOS ETC - UNIDADE DE MEDIDA REFERENTE À ÁREA DO AMBIENTE EM PLANTA	M2	935,40	2,86	BDI 1	3,50	3.273,90	RA
1.23.0.2.	Composição	169	LIMPEZA MINUCIOSA DE FINAL DE OBRA EM AMBIENTES MOLHADOS, INCLUINDO SUPERFÍCIES DE PISOS, PAREDES E TETOS, ESQUADRIA, ACESSÓRIOS, APARELHOS SANITÁRIOS, DE COZINHA ETC - UNIDADE DE MEDIDA REFERENTE À ÁREA DO AMBIENTE EM PLANTA	M2	27,14	4,29	BDI 1	5,24	142,21	RA
1.24.			PLACA DE INAUGURAÇÃO					-	2.332,66	
1.24.0.1.	Composição	179	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, 50X70 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.908,42	BDI 1	2.332,66	2.332,66	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Paranavaí	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município	MUNICÍPIO / UF Paranavaí/PR	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município									942.650,46

Paranavaí/PR
Local

sexta-feira, 17 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: AUGUSTO JONAS FERNANDES BARBOSA
CREA/CAU: CREA PR 201899/D
ART/RRT: 1720261411008

RECURSO
↓