

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
EXECUÇÃO DE PORTÃO METÁLICO 02 FOLHAS DE ACESSO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
EXECUÇÃO DE PORTAO METALICO 02 FOLHAS DE ACESSO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E PAISAGISMO				
1.	EXECUÇÃO DE PORTÃO METÁLICO 02 FOLHAS DE ACESSO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E PAISAGISMO		-	
1.1.	ESQUADRIAS		-	
1.1.1.	EXECUÇÃO DE PORTAO DE CORRER (3,35M DE LARGURA X 2,20M DE ALTURA) EM FERRO MACIÇO DE DN 12,5MM COM PONTAS DE LANÇA EM FERRO FUNDIDO, COM TUBOS QUADRADO EM AÇO GALVANIZADO DE 50X50MM E="2,25" MM, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS, ROLDANAS, JOGO DE TRANQUETAS E FERROLHO COM CADEADO - INCLUSO VIGA DE CONCRETO - CONFORME DETALHES EM PROJETOS	M2	1,00	EXECUTAR PORTÃO METÁLICO DE CORRER CONFORME INDICADO EM PROJETO
1.2.	PINTURAS		-	
1.2.1.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	14,74	EXECUTAR FUNDO DO TIPO ZARCÃO SOBRE PORTÃO METÁLICO 1 DEMÃO
1.2.2.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	14,74	EXECUTAR PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE PULVERIZADA SOBRE PORTÃO METÁLICO 2 DEMÃOS
1.3.	PAISAGISMO		-	
1.3.1.	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M2	3,54	EXECUTAR CONFORME INDICADO EM PROJETO
1.3.2.	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 (Podocarpó)	UN	8,00	EXECUTAR CONFORME INDICADO EM PROJETO
1.3.3.	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	3,54	EXECUTAR CONFORME INDICADO EM PROJETO

TAMBOARA - PR
Local

segunda-feira, 26 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: DIONE CARDOSO ANANIAS
CREA/CAU: PR - 179.014/D
ART/RRT: 1720244811010