

Cardoso's Engenharia

D E B CARDOSOS LTDA - ME

CNPJ: 46.947.848/0001-23 CAD/ICMS: 90981200-30

MEMORIAL DESCRITIVO


OBRA	EXECUÇÃO DE PORTÃO METÁLICO 02 FOLHAS DE ACESSO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E PAISAGISMO
LOCAL	RUA IGUAÇU - QUADRA 184 E 154 CENTRO - TAMBOARA - PR
ÁREA DO PORTÃO	7,37 m²
MUNICÍPIO	TAMBOARA - PR

AGOSTO DE 2024

FONE: (43) 996005363 – (43) 998041724

Rua José Bonifácio, n° 280 - Centro - CEP 86.930-000 - São João do Ivaí - PR

E-MAIL: debcardosos22@gmail.com



Cardoso's Engenharia

D E B CARDOSOS LTDA - ME

CNPJ: 46.947.848/0001-23 CAD/ICMS: 90981200-30

1. GENERALIDADES

O presente Memorial Descritivo fixa as diretrizes básicas para a EXECUÇÃO DE PORTÃO METÁLICO 02 FOLHAS DE ACESSO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E PAISAGISMO, com área total do Portal de 7,37m², área de grama 3,54m², situada na Rua Iguaçu no Município de Tamboara – PR, que será executado em regime de Empreitada Global, de acordo com as especificações técnicas que seguem dentro das normas de construção e obedecendo tanto aos desenhos e detalhes dos projetos, como as especificações contidas neste memorial.

A execução da obra obedecerá aos padrões e normas da ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS), bem como as normas de segurança no trabalho.

2. PROJETOS

O projeto será constituído das plantas de situação e localização, plantas baixas, e projetos complementares devidamente assinadas pelos autores e executadas na íntegra.

A obra obedecerá aos projetos e seus respectivos detalhes, os quais serão executados com materiais de primeira qualidade e mão-de-obra especializada.

Quaisquer divergências entre este memorial, os projetos e as planilhas orçamentárias deverão ser apresentados previamente à fiscalização, a quem competirá a definição.

3. INSTALAÇÃO

Ficarão a cargo exclusivo do executor da obra todas as providencias com despesas correspondentes as instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos serviços provisórios se necessário tais como: barraco, andaimes, tapumes, cercas etc.

4. PAISAGISMO

- Podocarpus (Podocarpus macrophyllus): deverá ser executado em local determinado plantio de podocarpos. Somente será aceito para fins de recebimento e medição do serviço, a muda que estiver “pega” e isenta de pragas e ervas daninhas.


5. PORTÃO METÁLICO

O Portão Metálico será de correr 2 folhas, com dimensões de 3,35m de largura e 2,20m de altura, com material de ferro maciço tubular de diâmetro de 12,5mm, com pontas de lança em ferro fundido, com o quadro do portão de tubos quadrados em aço de galvanizado de 50x50mm, espessura da parede do tubo de 2,25mm, em acabamento natural, com trilhos, roldanas, jogo de tranquetas e ferrolho com cadeado – incluso viga de concreto para instalação, executar conforme detalhes em projeto.

FONE: (43) 996005363 – (43) 998041724

Rua José Bonifácio, nº 280 - Centro - CEP 86.930-000 - São João do Ivaí - PR

E-MAIL: debcardosos22@gmail.com



Cardoso's Engenharia

D E B CARDOSOS LTDA - ME

CNPJ: 46.947.848/0001-23 CAD/ICMS: 90981200-30

6. PINTURA

O portão metálico receberá 2 demãos de tinta esmalte brilhante, inclusive com proteção de zarcão.

Se necessário deverão ser aplicadas mais demãos de pintura, as custas da executora, para garantir a cobertura e o bom acabamento.

As cores aplicadas deverão ser apresentadas previamente à fiscalização para aprovação.

Tamboara-Pr, 26 de Agosto de 2024

Dione Cardoso Ananias
Engº civil - Crea PR 179.014/D